

**KOSZTORYS INWESTORSKI**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Prokuratury Okręgowej w Zielona Góra (III piętro, klatka schodowa)  
ADRES INWESTYCJI : ul. Partyzanów 42, 65-950 Zielona Góra  
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa  
ADRES INWESTORA : ul. Partyzanów 42, 65-950 Zielona Góra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Przemysław Bloch upr.bud. LBS/0085/OWOK/10  
DATA OPRACOWANIA : 2021-11-30

Stawka roboczogodziny : 32,60 zł  
Poziom cen : IV kw 2021

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... 71,00 % R, S  
Zysk [Z] ..... 11,00 % R+Kp(R), S+Kp(S)  
VAT [V] ..... 23,00 %  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 332 212,19 zł  
Podatek VAT : 76 408,80 zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 408 620,99 zł

**Słownie: czterysta osiem tysięcy sześćset dwadzieścia i 99/100 zł**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywiście w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów, równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2021-11-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Hol na III piętrze- pomieszczenia biurowe przyległe do holu na III piętrze oraz zespół pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń gospodarczych</b>			
1.1		<b>Pomieszczenia biurowe 407-412; 402-405</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		143,23	m <sup>2</sup>	143,230	
				RAZEM	143,230
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		143,23	m <sup>2</sup>	143,230	
				RAZEM	143,230
3 d.1.1	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		143,23	m <sup>2</sup>	143,230	
				RAZEM	143,230
4 d.1.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		145,36	m	145,360	
				RAZEM	145,360
5 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		404,94+143,23	m <sup>2</sup>	548,170	
				RAZEM	548,170
6 d.1.1	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		404,94+143,23	m <sup>2</sup>	548,170	
				RAZEM	548,170
7 d.1.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		404,94	m <sup>2</sup>	404,940	
				RAZEM	404,940
8 d.1.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		143,23	m <sup>2</sup>	143,230	
				RAZEM	143,230
9 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>		
		404,94	m <sup>2</sup>	404,940	
				RAZEM	404,940
10 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		143,23	m <sup>2</sup>	143,230	
				RAZEM	143,230
11 d.1.1	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wyносzenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t		
		1	t	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		143,23	m <sup>2</sup>	143,230	
				RAZEM	143,230
1.2		<b>Pokój socjalny nr 401</b>			
13 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		15,082+13,273	m <sup>2</sup>	28,355	
				RAZEM	28,355
14 d.1.2	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		28,355	m <sup>2</sup>	28,355	
				RAZEM	28,355
15 d.1.2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		15,082	m <sup>2</sup>	15,082	
				RAZEM	15,082
16 d.1.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		13,273	m <sup>2</sup>	13,273	
				RAZEM	13,273
17 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>		
		15,082	m <sup>2</sup>	15,082	
				RAZEM	15,082
18 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		13,273	m <sup>2</sup>	13,273	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	RAZEM	13,273
d.1.2	1216-01	13,273	m <sup>2</sup>	13,273	
				RAZEM	13,273
20		Demontaż zlewozmywaka , wymiana zaworów odcinających wodę, wymiana armatury przyłączeniowej	kpl		
d.1.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNP 01 0107-01.	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t		
d.1.2	02 analiza indywidualna	0,10	t	0,100	
				RAZEM	0,100
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenie gospodarcze 406</b>			
22	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.3		18,938+4,35	m <sup>2</sup>	23,288	
				RAZEM	23,288
23	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1.3		23,355	m <sup>2</sup>	23,355	
				RAZEM	23,355
24	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1.3		18,938	m <sup>2</sup>	18,938	
				RAZEM	18,938
25	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.3		4,35	m <sup>2</sup>	4,350	
				RAZEM	4,350
26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>		
d.1.3		18,938	m <sup>2</sup>	18,938	
				RAZEM	18,938
27	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.3		4,35	m <sup>2</sup>	4,350	
				RAZEM	4,350
28	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1216-01	4,35	m <sup>2</sup>	4,350	
				RAZEM	4,350
<b>1.4</b>		<b>Korytarz- III piętro - strona prawa</b>			
29	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.4		65,508	m <sup>2</sup>	65,508	
				RAZEM	65,508
30	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1.4		65,508	m <sup>2</sup>	65,508	
				RAZEM	65,508
31	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1.4		65,508	m <sup>2</sup>	65,508	
				RAZEM	65,508
32	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby natryskowe	m <sup>2</sup>		
d.1.4		65,508	m <sup>2</sup>	65,508	
				RAZEM	65,508
33	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1216-01	31,066	m <sup>2</sup>	31,066	
				RAZEM	31,066
<b>1.5</b>		<b>Pomieszczenia WC nr 446,447,448</b>			
34	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.5		40,191+24,024	m <sup>2</sup>	64,215	
				RAZEM	64,215
35	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1.5		64,215	m <sup>2</sup>	64,215	
				RAZEM	64,215
36	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1.5		40,191	m <sup>2</sup>	40,191	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 24,024	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 24,024	40,191 24,024
38 d.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 40,191	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 40,191	40,191
39 d.1.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 24,024	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 24,024	24,024
40 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 24,024	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 24,024	24,024
41 d.1.5	KNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
42 d.1.5		Montaż deski sedesowej 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
<b>1.6</b>		<b>Pomieszczenia biurowe przyległe na holu na III piętrze nr 413,414,415</b>			
43 d.1.6	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 4,50*5,77-(1,70*1,12)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 24,061	24,061
44 d.1.6	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 4,50*5,77-(1,70*1,12)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 24,061	24,061
45 d.1.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 58,179	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 58,179	58,179
46 d.1.6	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 58,179	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 58,179	58,179
47 d.1.6	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita 58,179	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 58,179	58,179
48 d.1.6	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 53,34	m m	RAZEM 53,340	53,340
49 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 113,295+58,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 171,465	171,465
50 d.1.6	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 113,295+58,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 171,465	171,465
51 d.1.6	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 113,295	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 113,295	113,295
52 d.1.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 58,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 58,170	58,170
53 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 113,295	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 113,295	113,295
54 d.1.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 58,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 58,170	58,170
55 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 58,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 58,170	58,170

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.1.6	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce. 0,30	t t	RAZEM 0,300	58,170 0,300
1.7		<b>Pomieszczenie gospodarcze przyległe do węzła sanitarnego</b>			
57 d.1.7		Montaż i podłączenie gniazda x2- pomieszczenie za WC 1	szt. szt.	1,000	1,000
58 d.1.7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,340	12,340
59 d.1.7	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 12,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,340	12,340
60 d.1.7	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 12,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,340	12,340
61 d.1.7	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 14,44	m m	14,440	14,440
62 d.1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 38,189	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38,189	38,189
63 d.1.7	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 38,189	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38,189	38,189
64 d.1.7	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 38,19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38,190	38,190
65 d.1.7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 12,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,340	12,340
66 d.1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 38,19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38,190	38,190
67 d.1.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,340	12,340
68 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 37,041	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37,041	37,041
2		<b>Pomieszczenia Prokuratury Okręgowej- III piętro śluza korytarzowa strona lewa</b>			
2.1		<b>Pomieszczenia biurowe 416;419-424;436-442;444</b>			
69 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 190,061	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190,061	190,061
70 d.2.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 190,061	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190,061	190,061
71 d.2.1	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 190,061	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190,061	190,061
72 d.2.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 220,16	m m	220,160	220,160
73 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 674,471+220,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	894,631	894,631

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.2.1	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	RAZEM	894,631
		894,631	m <sup>2</sup>	894,631	
				RAZEM	894,631
75 d.2.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		674,471	m <sup>2</sup>	674,471	
				RAZEM	674,471
76 d.2.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		220,16	m <sup>2</sup>	220,160	
				RAZEM	220,160
77 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>		
		674,471	m <sup>2</sup>	674,471	
				RAZEM	674,471
78 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		220,16	m <sup>2</sup>	220,160	
				RAZEM	220,160
79 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>		
		190,061	m <sup>2</sup>	190,061	
				RAZEM	190,061
80 d.2.1	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t		
		1,50	t	1,500	
				RAZEM	1,500
81 d.2.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		9,22	m <sup>2</sup>	9,220	
				RAZEM	9,220
82 d.2.1	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
<b>2.2</b>		<b>Pomieszczenia biurowe sekretariaty 417,443</b>			
83 d.2.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		59,938	m <sup>2</sup>	59,938	
				RAZEM	59,938
84 d.2.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		59,938	m <sup>2</sup>	59,938	
				RAZEM	59,938
85 d.2.2	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		59,938	m <sup>2</sup>	59,938	
				RAZEM	59,938
86 d.2.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		39,48	m	39,480	
				RAZEM	39,480
87 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		99,883+59,938	m <sup>2</sup>	159,821	
				RAZEM	159,821
88 d.2.2	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		159,821	m <sup>2</sup>	159,821	
				RAZEM	159,821
89 d.2.2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		99,883	m <sup>2</sup>	99,883	
				RAZEM	99,883
90 d.2.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		59,938	m <sup>2</sup>	59,938	
				RAZEM	59,938
91 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>		
		99,883	m <sup>2</sup>	99,883	
				RAZEM	99,883

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 59,938	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59,938	
				RAZEM	59,938
93 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 59,938	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59,938	
				RAZEM	59,938
94 d.2.2	KNP 01 0107-01. 02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wnoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce. 0,6	t t	 0,600	
				RAZEM	0,600
<b>2.3</b>		<b>sanitariaty pokoje gościnne</b>			
95 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 36,02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,020	
				RAZEM	36,020
96 d.2.3	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 36,02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,020	
				RAZEM	36,020
97 d.2.3	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 36,02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,020	
				RAZEM	36,020
98 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 36,02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,020	
				RAZEM	36,020
99 d.2.3	analiza indywidualna	Demontaż i Montaż nowych ścianek szklanych na brodzikach 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
100 d.2.3	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.4</b>		<b>Pokój socjalny -427</b>			
101 d.2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 12,347+13,347	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,694	
				RAZEM	25,694
102 d.2.4	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 12,347+13,347	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,694	
				RAZEM	25,694
103 d.2.4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 12,347	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,347	
				RAZEM	12,347
104 d.2.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 13,347	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,347	
				RAZEM	13,347
105 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 12,347	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,347	
				RAZEM	12,347
106 d.2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13,347	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,347	
				RAZEM	13,347
107 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 13,347	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,347	
				RAZEM	13,347
108 d.2.4		Demontaż zlewozmywaka , wymiana zaworów odcinających wodę, wymiana armatury przyłączeniowej wod-kan 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.5</b>		<b>Pokoje biurowe -428-431</b>			
109 d.2.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19,532	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,532	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,532
110 d.2.5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 19,532	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,532	
				RAZEM	19,532
111 d.2.5	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 19,532	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,532	
				RAZEM	19,532
112 d.2.5	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 25,54	m m	 25,540	
				RAZEM	25,540
113 d.2.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 132,872+66,52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 199,392	
				RAZEM	199,392
114 d.2.5	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 132,872+66,52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 199,392	
				RAZEM	199,392
115 d.2.5	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 132,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 132,870	
				RAZEM	132,870
116 d.2.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 40,98+25,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66,520	
				RAZEM	66,520
117 d.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 132,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 132,870	
				RAZEM	132,870
118 d.2.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 66,52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66,520	
				RAZEM	66,520
119 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 40,968	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,968	
				RAZEM	40,968
120 d.2.5	KNP 01 0107-01. 02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce. 2	t t	 2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2.6</b>		<b>węzeł WC -443</b>			
121 d.2.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 28,854+16,598	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45,452	
				RAZEM	45,452
122 d.2.6	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 28,854+16,598	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45,452	
				RAZEM	45,452
123 d.2.6	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 28,854	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,854	
				RAZEM	28,854
124 d.2.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 16,598	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,598	
				RAZEM	16,598
125 d.2.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 28,854	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,854	
				RAZEM	28,854
126 d.2.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16,854	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,854	
				RAZEM	16,854
127 d.2.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 16,598	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,598	
				RAZEM	16,598
<b>2.7</b>		<b>Pomieszczenie biblioteczne -432</b>			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128 d.2.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 79,307+57,049	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 136,356	
				RAZEM	136,356
129 d.2.7	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie  136,356	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 136,356	
				RAZEM	136,356
130 d.2.7	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 79,307	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79,307	
				RAZEM	79,307
131 d.2.7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 57,049	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,049	
				RAZEM	57,049
132 d.2.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 79,307	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79,307	
				RAZEM	79,307
133 d.2.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 57,049	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,049	
				RAZEM	57,049
134 d.2.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych  57,049	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,049	
				RAZEM	57,049
135 d.2.7	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 57,049	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,049	
				RAZEM	57,049
136 d.2.7	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów  57,049	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,049	
				RAZEM	57,049
137 d.2.7	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.  1,50	t  t	  1,500	
				RAZEM	1,500
<b>2.8</b>		<b>Korytarz Prokuratury Okręgowej- III piętro - strona lewa - malowanie</b>			
138 d.2.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*39,22*2,8 2*7,3*2,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 219,632 40,880	
				RAZEM	260,512
139 d.2.8	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie  260,512	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260,512	
				RAZEM	260,512
140 d.2.8	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 260,512	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260,512	
				RAZEM	260,512
141 d.2.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 260,512	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260,512	
				RAZEM	260,512
142 d.2.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych  260,512	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260,512	
				RAZEM	260,512
<b>3</b>		<b>Remont Klatek schodowych głównych x2</b>			
143 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 780,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 780,320	
				RAZEM	780,320
144 d.3	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie  780,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 780,320	
				RAZEM	780,320
145 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		179,20	m <sup>2</sup>	179,200	
				RAZEM	179,200
146 d.3	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 601,12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 601,120	
				RAZEM	601,120
147 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 601,12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 601,120	
				RAZEM	601,120
148 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 179,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 179,200	
				RAZEM	179,200
149 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 176	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 176,000	
				RAZEM	176,000
150 d.3	KNNR-W 3 0807-02	Ręczne cyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek- poręcze schodowe 10,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,850	
				RAZEM	10,850
151 d.3	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 10,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,850	
				RAZEM	10,850
152 d.3	KNR AT-12 0201-01 analiza indywidualna	Sufity podwieszane - wymiana na nowy 3,2*7*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44,800	
				RAZEM	44,800
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie WC nr 125</b>			
153 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*2,10 (2+2+2,10+2,10)*0,47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,200 3,854	
				RAZEM	8,054
154 d.4	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 8,054	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,054	
				RAZEM	8,054
155 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,840	
				RAZEM	3,840
156 d.4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 4,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,200	
				RAZEM	4,200
157 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,200	
				RAZEM	4,200
158 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 3,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,840	
				RAZEM	3,840
159 d.4	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
160 d.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 0,36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,360	
				RAZEM	0,360
161 d.4	KNR 2-15/GEBE-RIT 0306-02	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 75-110 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
162 d.4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 0,36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,360	
				RAZEM	0,360
163 d.4	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 0,36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,360
164 d.4	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 0,36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,360	  0,360
				RAZEM	0,360
<b>5</b>		<b>Inne</b>			
165 d.5		Demontaż i montaż lamp oświetleniowych na czas wykonywania prac malarskich 1	kpl  kpl	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
<b>6</b>		<b>Wywóz i utylizacja gruzu</b>			
166 d.6	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 8 km 15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  15,000	  15,000
				RAZEM	15,000
167 d.6		Utylizacja gruzu  15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  15,000	  15,000
				RAZEM	15,000
<b>7</b>		<b>Pokoje gościnne 425,426;434;435 - przebudowa na biura</b>			
<b>7.1</b>		<b>pomieszczenie 435</b>			
168 d.7.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  4,58*2,45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,221	  11,221
				RAZEM	11,221
169 d.7.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.168	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,221	  11,221
				RAZEM	11,221
170 d.7.1	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu poz.168	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,221	  11,221
				RAZEM	11,221
171 d.7.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 4,58+2,45+2,45+4,25	m  m	  13,730	  13,730
				RAZEM	13,730
172 d.7.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
173 d.7.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,9*2,05*0,25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,461	  0,461
				RAZEM	0,461
174 d.7.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1*2,05*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,100	  4,100
				RAZEM	4,100
175 d.7.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4,58+4,58+2,45+2,45)*2,76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38,806	  38,806
				RAZEM	38,806
176 d.7.1	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie  poz.175 poz.168	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  38,806 11,221	  38,806 11,221
				RAZEM	50,027
177 d.7.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.175	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38,806	  38,806
				RAZEM	38,806
178 d.7.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.168	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,221	  11,221
				RAZEM	11,221
179 d.7.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe poz.175	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38,806	  38,806
				RAZEM	38,806
180 d.7.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.168	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,221	  11,221
				RAZEM	11,221

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
181 d.7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych poz.168	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,221	
				RAZEM	11,221
182 d.7.1	KNP 01 0107-01. 02 analiza indywidual- na	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce. 0,40	t t	 0,400	
				RAZEM	0,400
183 d.7.1	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych su- fitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
<b>7.2</b>		<b>pomieszczenie 435 - łazienka</b>			
184 d.7.2	analogia	Usunięcie urządzeń sanitarnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.7.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 0,9*0,85 1,75*1,43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,765 2,503	
				RAZEM	3,268
186 d.7.2	KNR AT-27 0101- 03 analogia	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych, płytek (0,85+0,9+0,85+0,89+1,43+1,75+1,03)*2,76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,252	
				RAZEM	21,252
187 d.7.2	KNR AT-23 0101- 01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczysz- czenie i zmycie podłoża poz.184	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,000	
				RAZEM	1,000
188 d.7.2	KNR AT-23 0101- 03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwu- krotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.184	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,000	
				RAZEM	1,000
189 d.7.2	KNR AT-23 0206- 02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm poz.184	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,000	
				RAZEM	1,000
190 d.7.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności 21,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,250	
				RAZEM	21,250
191 d.7.2	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie poz.190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,250	
				RAZEM	21,250
192 d.7.2	KNR AT-22 0204- 02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ- tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm poz.190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,250	
				RAZEM	21,250
193 d.7.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.185	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,268	
				RAZEM	3,268
194 d.7.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów poz.184	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,000	
				RAZEM	1,000
195 d.7.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych poz.184	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,000	
				RAZEM	1,000
196 d.7.2	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych su- fitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
197 d.7.2	KNR 2-15/GEBE- RIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
198 d.7.2	KNR 2-15/GEBE- RIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
199 d.7.2	KNR 2-15/GEBE- RIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
200 d.7.2	KNR 2-15/GEBE- RIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
201 d.7.2	KNR 2-15/GEBE- RIT 0102-03	Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy ścianie masywnej 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
202 d.7.2		Prace instalacyjne - wymiana w zakresie montażu rur , c.o oraz wod-kan, 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
203 d.7.2	KNR 0-35 0209-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
204 d.7.2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drewniane 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
205 d.7.2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
206 d.7.2		Zabudowa z płyt warstwowych - wc 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
<b>7.3</b>		<b>pomieszczenie 426</b>			
207 d.7.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,15*4,50 0,90*2,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,675 1,890	  
				RAZEM	11,565
208 d.7.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.207	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,565	  
				RAZEM	11,565
209 d.7.3	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu poz.207	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,565	  
				RAZEM	11,565
210 d.7.3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 2,15+4,50+2,99+2,10+0,9+2,39	m m	 15,030	  
				RAZEM	15,030
211 d.7.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,15+4,50+2,99+2,10+0,9+2,39)*2,76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,483	  
				RAZEM	41,483
212 d.7.3	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie poz.211 poz.207	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,483 11,565	  
				RAZEM	53,048
213 d.7.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.211	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,483	  
				RAZEM	41,483
214 d.7.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.207	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,565	  
				RAZEM	11,565
215 d.7.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe poz.211	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,483	  
				RAZEM	41,483

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
216 d.7.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.207	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,565	
				RAZEM	11,565
217 d.7.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych poz.207	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,565	
				RAZEM	11,565
218 d.7.3	KNP 01 0107-01. 02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wnoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce. 0,40	t t	 0,400	
				RAZEM	0,400
219 d.7.3	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
<b>7.4</b>		<b>pomieszczenie 426 - likwidacja łazienki</b>			
220 d.7.4	analogia	Usunięcie urządzeń sanitarnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
221 d.7.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1,88*2,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,042	
				RAZEM	4,042
222 d.7.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.221	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,042	
				RAZEM	4,042
223 d.7.4	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu poz.221	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,042	
				RAZEM	4,042
224 d.7.4	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 1,88+2,15+1,88+2,15	m m	 8,060	
				RAZEM	8,060
225 d.7.4	KNR AT-27 0101-03 analogia	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych, płytek (1,88+2,15+1,88+2,15)*2,76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,246	
				RAZEM	22,246
226 d.7.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.225	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,246	
				RAZEM	22,246
227 d.7.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.225	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,246	
				RAZEM	22,246
228 d.7.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.221	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,042	
				RAZEM	4,042
229 d.7.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe poz.225	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,246	
				RAZEM	22,246
230 d.7.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.221	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,042	
				RAZEM	4,042
231 d.7.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych poz.221	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,042	
				RAZEM	4,042
232 d.7.4	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
233 d.7.4		Prace instalacyjne - likwidacja , przebudowa i zabezpieczenie instalacji w zakresie montażu rur , c.o oraz wod-kan,	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
234 d.7.4	KNR 0-35 0209-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>7.5</b>		<b>pomieszczenie 425</b>			
235 d.7.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2,15*4,50	m <sup>2</sup>	9,675	
		0,90*2,10	m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	11,565
236 d.7.5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.235	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,565	
				RAZEM	11,565
237 d.7.5	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu poz.235	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,565	
				RAZEM	11,565
238 d.7.5	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 2,15+4,50+2,99+2,10+0,9+2,39	m		
			m	15,030	
				RAZEM	15,030
239 d.7.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,15+4,50+2,99+2,10+0,9+2,39)*2,76	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41,483	
				RAZEM	41,483
240 d.7.5	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie poz.239 poz.235	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41,483	
			m <sup>2</sup>	11,565	
				RAZEM	53,048
241 d.7.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.239	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41,483	
				RAZEM	41,483
242 d.7.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.235	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,565	
				RAZEM	11,565
243 d.7.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe poz.239	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41,483	
				RAZEM	41,483
244 d.7.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.235	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,565	
				RAZEM	11,565
245 d.7.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych poz.235	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,565	
				RAZEM	11,565
246 d.7.5	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce. 0,40	t		
			t	0,400	
				RAZEM	0,400
247 d.7.5	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>7.6</b>		<b>pomieszczenie 425 - likwidacja łazienki</b>			
248 d.7.6	analogia	Usunięcie urządzeń sanitarnych 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
249 d.7.6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1,88*2,15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,042	
				RAZEM	4,042
250 d.7.6	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.249	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,042	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
251 d.7.6	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu poz.249	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4,042	4,042
252 d.7.6	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 1,88+2,15+1,88+2,15	m m	8,060 RAZEM	8,060
253 d.7.6	KNR AT-27 0101-03 analogia	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych, płytek (1,88+2,15+1,88+2,15)*2,76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,246 RAZEM	22,246
254 d.7.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.253	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,246 RAZEM	22,246
255 d.7.6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.253	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,246 RAZEM	22,246
256 d.7.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.249	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,042 RAZEM	4,042
257 d.7.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe poz.253	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,246 RAZEM	22,246
258 d.7.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.249	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,042 RAZEM	4,042
259 d.7.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych poz.249	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,042 RAZEM	4,042
260 d.7.6	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000
261 d.7.6		Prace instalacyjne - likwidacja , przebudowa i zabezpieczenie instalacji w zakresie montażu rur , c.o oraz wod-kan, 1	kpl. kpl.	1,000 RAZEM	1,000
262 d.7.6	KNR 0-35 0209-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Hol na III piętrze- pomieszczenia biurowe przyległe do holu na III piętrze oraz zespół pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń gospodarczych</b>				
1.1		<b>Pomieszczenia biurowe 407-412; 402-405</b>				
1 d.1.05 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	143,23	11,14	1 595,58
2 d.1.1105-01 1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	143,23	13,15	1 883,47
3 d.1.02 1	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>	143,23	67,38	9 650,84
4 d.1.06 1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	145,36	19,23	2 795,27



## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5 d.1. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	404,94+ 143,23 = 548,170	6,17	3 382,21
6 d.1. 1	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	404,94+ 143,23 = 548,170	5,02	2 751,81
7 d.1. 1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	404,94	37,61	15 229,79
8 d.1. 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	143,23	37,35	5 349,64
9 d.1. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	404,94	10,86	4 397,65
10 d.1. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	143,23	11,01	1 576,96
11 d.1. 1	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	1	34,65	34,65
12 d.1. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	143,23	3,74	535,68
1.2	<b>Pokój socjalny nr 401</b>					
13 d.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	15,082+ 13,273 = 28,355	6,17	174,95
14 d.1. 2	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	28,355	5,02	142,34
15 d.1. 2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	15,082	37,61	567,23
16 d.1. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	13,273	37,35	495,75
17 d.1. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	15,082	10,86	163,79
18 d.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	13,273	11,01	146,14
19 d.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	13,273	3,74	49,64
20 d.1. 2		Demontaż zlewozmywaka , wymiana zaworów odcinających wodę, wymiana armatury przyłączeniowej	kpl	1	126,88	126,88
21 d.1. 2	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	0,10	34,65	3,47
1.3	<b>Pomieszczenie gospodarcze 406</b>					
22 d.1. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	18,938+4,35 = 23,288	6,17	143,69
23 d.1. 3	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	23,355	5,02	117,24
24 d.1. 3	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	18,938	37,61	712,26
25 d.1. 3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	4,35	37,35	162,47
26 d.1. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	18,938	10,86	205,67
27 d.1. 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	4,35	11,01	47,89

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.1. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	4,35	3,74	16,27
<b>1.4</b>	<b>Korytarz- III piętro - strona prawa</b>					
29 d.1. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	65,508	6,17	404,18
30 d.1. 4	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	65,508	5,02	328,85
31 d.1. 4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	65,508	37,61	2 463,76
32 d.1. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby natryskowe	m <sup>2</sup>	65,508	10,86	711,42
33 d.1. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	31,066	3,74	116,19
<b>1.5</b>	<b>Pomieszczenia WC nr 446,447,448</b>					
34 d.1. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	40,191+ 24,024 = 64,215	6,17	396,21
35 d.1. 5	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	64,215	5,02	322,36
36 d.1. 5	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	40,191	37,61	1 511,58
37 d.1. 5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	24,024	37,35	897,30
38 d.1. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	40,191	10,86	436,47
39 d.1. 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	24,024	11,01	264,50
40 d.1. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	24,024	3,74	89,85
41 d.1. 5	KNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.	2	206,04	412,08
42 d.1. 5		Montaż deski sedesowej	szt.	1	0,00	0,00
<b>1.6</b>	<b>Pomieszczenia biurowe przyległe na holu na III piętrze nr 413,414,415</b>					
43 d.1. 6	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m <sup>2</sup>	4,50*5,77- (1,70*1,12) = 24,061	64,35	1 548,33
44 d.1. 6	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	4,50*5,77- (1,70*1,12) = 24,061	28,46	684,78
45 d.1. 6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	58,179	11,14	648,11
46 d.1. 6	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	58,179	13,15	765,05
47 d.1. 6	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita	m <sup>2</sup>	58,179	67,38	3 920,10
48 d.1. 6	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	53,34	19,23	1 025,73
49 d.1. 6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	113,295+ 58,17 = 171,465	6,17	1 057,94
50 d.1. 6	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	113,295+ 58,17 = 171,465	5,02	860,75

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
51 d.1. 6	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	113,295	37,61	4 261,02
52 d.1. 6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	58,17	37,35	2 172,65
53 d.1. 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	113,295	10,86	1 230,38
54 d.1. 6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	58,17	11,01	640,45
55 d.1. 6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	58,17	3,74	217,56
56 d.1. 6	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	0,30	34,65	10,40
1.7	<b>Pomieszczenie gospodarcze przyległe do węzła sanitarnego</b>					
57 d.1. 7		Montaż i podłączenie gniazda x2- pomieszczenie za WC	szt.	1	106,88	106,88
58 d.1. 7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	12,34	11,14	137,47
59 d.1. 7	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	12,34	13,15	162,27
60 d.1. 7	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>	12,34	67,38	831,47
61 d.1. 7	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	14,44	19,23	277,68
62 d.1. 7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	38,189	6,17	235,63
63 d.1. 7	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	38,189	5,02	191,71
64 d.1. 7	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	38,19	37,61	1 436,33
65 d.1. 7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	12,34	37,35	460,90
66 d.1. 7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	38,19	10,86	414,74
67 d.1. 7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	12,34	11,01	135,86
68 d.1. 7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	37,041	3,74	138,53
2	<b>Pomieszczenia Prokuratury Okręgowej- III piętro słuza korytarzowa strona lewa</b>					
2.1	<b>Pomieszczenia biurowe 416;419-424;436-442;444</b>					
69 d.2. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	190,061	11,14	2 117,28
70 d.2. 1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	190,061	13,15	2 499,30
71 d.2. 1	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>	190,061	67,38	12 806,31
72 d.2. 1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	220,16	19,23	4 233,68
73 d.2. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	674,471 + 220,16 = 894,631	6,17	5 519,87

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
74 d.2. 1	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	894,631	5,02	4 491,05
75 d.2. 1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	674,471	37,61	25 366,85
76 d.2. 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewnych	m <sup>2</sup>	220,16	37,35	8 222,98
77 d.2. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	674,471	10,86	7 324,76
78 d.2. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	220,16	11,01	2 423,96
79 d.2. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	190,061	3,74	710,83
80 d.2. 1	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	1,50	34,65	51,98
81 d.2. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	9,22	308,19	2 841,51
82 d.2. 1	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m	25	113,76	2 844,00
<b>2.2</b>	<b>Pomieszczenia biurowe sekretariatu 417,443</b>					
83 d.2. 2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	59,938	11,14	667,71
84 d.2. 2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	59,938	13,15	788,18
85 d.2. 2	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>	59,938	67,38	4 038,62
86 d.2. 2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	39,48	19,23	759,20
87 d.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	99,883+ 59,938 = 159,821	6,17	986,10
88 d.2. 2	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	159,821	5,02	802,30
89 d.2. 2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	99,883	37,61	3 756,60
90 d.2. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewnych	m <sup>2</sup>	59,938	37,35	2 238,68
91 d.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	99,883	10,86	1 084,73
92 d.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	59,938	11,01	659,92
93 d.2. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	59,938	3,74	224,17
94 d.2. 2	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	0,6	34,65	20,79
<b>2.3</b>	<b>sanitariaty pokoje gościnne</b>					
95 d.2. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	36,02	6,17	222,24
96 d.2. 3	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	36,02	5,02	180,82

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
97 d.2. 3	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	36,02	37,61	1 354,71
98 d.2. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	36,02	10,86	391,18
99 d.2. 3	analiza indywidualna	Demontaż i Montaż nowych ścianek szklanych na brodzikach	szt.	4	585,89	2 343,56
100 d.2. 3	KNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.	1	206,04	206,04
2.4		<b>Pokój socjalny -427</b>				
101 d.2. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	12,347+ 13,347 = 25,694	6,17	158,53
102 d.2. 4	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	12,347+ 13,347 = 25,694	5,02	128,98
103 d.2. 4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	12,347	37,61	464,37
104 d.2. 4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	13,347	37,35	498,51
105 d.2. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	12,347	10,86	134,09
106 d.2. 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	13,347	11,01	146,95
107 d.2. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	13,347	3,74	49,92
108 d.2. 4		Demontaż zlewozmywaka , wymiana zaworów odcinających wodę, wymiana armatury przyłączeniowej wod-kan	kpl	1	126,88	126,88
2.5		<b>Pokoje biurowe -428-431</b>				
109 d.2. 5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	19,532	11,14	217,59
110 d.2. 5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	19,532	13,15	256,85
111 d.2. 5	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>	19,532	67,38	1 316,07
112 d.2. 5	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	25,54	19,23	491,13
113 d.2. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	132,872+ 66,52 = 199,392	6,17	1 230,25
114 d.2. 5	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	132,872+ 66,52 = 199,392	5,02	1 000,95
115 d.2. 5	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	132,87	37,61	4 997,24
116 d.2. 5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	40,98+25,54 = 66,520	37,35	2 484,52
117 d.2. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	132,87	10,86	1 442,97
118 d.2. 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	66,52	11,01	732,39
119 d.2. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	40,968	3,74	153,22

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
120 d.2. 01.02 5	KNP 01 0107- analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wnoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	2	34,65	69,30
<b>2.6</b>		<b>węzeł WC -443</b>				
121 d.2. 08 6	KNR 4-01 1204- 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	28,854+ 16,598 = 45,452	6,17	280,44
122 d.2. 03 6	KNR 0-17 2608- 6	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	28,854+ 16,598 = 45,452	5,02	228,17
123 d.2. 02 6	KNR 2-02 0815- 6	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	28,854	37,61	1 085,20
124 d.2. 06 6	KNR 2-02 0815- 6	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	16,598	37,35	619,94
125 d.2. 02 6	KNR 4-01 1204- 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	28,854	10,86	313,35
126 d.2. 01 6	KNR 4-01 1204- 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	16,854	11,01	185,56
127 d.2. 1216-01 6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	16,598	3,74	62,08
<b>2.7</b>		<b>Pomieszczenie biblioteczne -432</b>				
128 d.2. 08 7	KNR 4-01 1204- 7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	79,307+ 57,049 = 136,356	6,17	841,32
129 d.2. 03 7	KNR 0-17 2608- 7	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	136,356	5,02	684,51
130 d.2. 02 7	KNR 2-02 0815- 7	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	79,307	37,61	2 982,74
131 d.2. 06 7	KNR 2-02 0815- 7	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	57,049	37,35	2 130,78
132 d.2. 02 7	KNR 4-01 1204- 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	79,307	10,86	861,27
133 d.2. 01 7	KNR 4-01 1204- 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	57,049	11,01	628,11
134 d.2. 1216-01 7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	57,049	3,74	213,36
135 d.2. 04 7	KNR 4-01 0816- 7	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m <sup>2</sup>	57,049	64,35	3 671,10
136 d.2. 08 7	KNR 2-02 1111- 7	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	57,049	28,46	1 623,61
137 d.2. 01.02 7	KNP 01 0107- analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wnoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	1,50	34,65	51,98
<b>2.8</b>		<b>Korytarz Prokuratury Okręgowej- III piętro - strona lewa - malowanie</b>				
138 d.2. 08 8	KNR 4-01 1204- 8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	260,512	6,17	1 607,36
139 d.2. 03 8	KNR 0-17 2608- 8	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	260,512	5,02	1 307,77
140 d.2. 02 8	KNR 2-02 0815- 8	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	260,512	37,61	9 797,86
141 d.2. 02 8	KNR 4-01 1204- 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	260,512	10,86	2 829,16
142 d.2. 1216-01 8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	260,512	3,74	974,31

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>Remont Klatek schodowych głównych x2</b>				
143	KNR 4-01 1204-d.3 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	780,32	6,17	4 814,57
144	KNR 0-17 2608-d.3 03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	780,32	5,02	3 917,21
145	KNR 2-02 0815-d.3 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	179,20	37,35	6 693,12
146	KNR 2-02 0815-d.3 02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	601,12	37,61	22 608,12
147	KNR 4-01 1204-d.3 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	601,12	10,86	6 528,16
148	KNR 4-01 1204-d.3 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	179,20	11,01	1 972,99
149	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	176	3,74	658,24
150	KNR-W 3 d.3 0807-02	Ręczne cyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek- poręcze schodowe	m <sup>2</sup>	10,85	64,35	698,20
151	KNR-W 3 d.3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m <sup>2</sup>	10,85	25,31	274,61
152	KNR AT-12 d.3 0201-01 analiza indywidualna	Sufity podwieszane - wymiana na nowy	m <sup>2</sup>	3,2*7*2 = 44,800	168,06	7 529,09
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie WC nr 125</b>				
153	KNR 4-01 1204-d.4 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	8,054	6,17	49,69
154	KNR 0-17 2608-d.4 03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	8,054	5,02	40,43
155	KNR 2-02 0815-d.4 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	3,84	37,35	143,42
156	KNR 2-02 0815-d.4 02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	4,20	37,61	157,96
157	KNR 4-01 1204-d.4 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	4,20	11,01	46,24
158	KNR 4-01 1204-d.4 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	3,84	10,86	41,70
159	KNR 5 0410-d.4 02	Wentylatory ściennie	szt.	1	206,04	206,04
160	KNR 4-04 0504-d.4 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	0,36	32,18	11,58
161	KNR 2-15/GE-d.4 BERIT 0306-02	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 75-110 mm	szt.	1	170,27	170,27
162	KNR AT-23 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	0,36	9,28	3,34
163	KNR AT-23 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>	0,36	4,50	1,62
164	KNR AT-23 d.4 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarsztowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>	0,36	92,23	33,20
<b>5</b>		<b>Inne</b>				
165	d.5	Demontaż i montaż lamp oświetleniowych na czas wykonywania prac malarskich	kpl	1	1 856,34	1 856,34
<b>6</b>		<b>Wywóz i utylizacja gruzu</b>				
166	KNR 4-04 1101-d.6 02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 8 km	m <sup>3</sup>	15	158,69	2 380,35
167	d.6	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	15	63,00	945,00
<b>7</b>		<b>Pokoje gościnne 425,426;434;435 - przebudowa na biura</b>				
<b>7.1</b>		<b>pomieszczenie 435</b>				
168	KNR 4-01 0818-d.7. 05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	4,58*2,45 = 11,221	11,14	125,00
169	KNR-W 2-02 d.7. 1105-01 1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	poz.168 = 11,221	13,15	147,56
170	KNR 2-02 1113-d.7. 02 1	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>	poz.168 = 11,221	67,38	756,07

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
171 d.7. 1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	4,58+2,45+2,45+4,25 = 13,730	19,23	264,03
172 d.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1	71,78	71,78
173 d.7. 1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	0,9*2,05*0,25 = 0,461	837,00	385,86
174 d.7. 1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	1*2,05*2 = 4,100	51,73	212,09
175 d.7. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	(4,58+4,58+2,45+2,45)*2,76 = 38,806	6,17	239,43
176 d.7. 1	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	50,027	5,02	251,14
177 d.7. 1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	poz.175 = 38,806	36,48	1 415,64
178 d.7. 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	poz.168 = 11,221	37,35	419,10
179 d.7. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	poz.175 = 38,806	10,86	421,43
180 d.7. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	poz.168 = 11,221	11,01	123,54
181 d.7. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	poz.168 = 11,221	3,74	41,97
182 d.7. 1	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	0,40	34,65	13,86
183 d.7. 1	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	3	324,17	972,51
7.2		<b>pomieszczenie 435 - łazienka</b>				
184 d.7. 2	analogia	Usunięcie urządzeń sanitarnych	kpl.	1	32,18	32,18
185 d.7. 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	3,268	32,18	105,16
186 d.7. 2	KNR AT-27 0101-03 analogia	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych, płytek	m <sup>2</sup>	(0,85+0,9+0,85+0,89+1,43+1,75+1,03)*2,76 = 21,252	22,28	473,49
187 d.7. 2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	poz.184 = 1,000	9,28	9,28
188 d.7. 2	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>	poz.184 = 1,000	6,02	6,02
189 d.7. 2	KNR AT-23 0206-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m <sup>2</sup>	poz.184 = 1,000	98,05	98,05
190 d.7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	21,25	6,17	131,11
191 d.7. 2	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	poz.190 = 21,250	5,02	106,68
192 d.7. 2	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m <sup>2</sup>	poz.190 = 21,250	117,38	2 494,33



## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
193 d.7. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	poz.185 = 3,268	37,35	122,06
194 d.7. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	poz.184 = 1,000	11,01	11,01
195 d.7. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	poz.184 = 1,000	3,74	3,74
196 d.7. 2	KNR 5-08 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	1	324,17	324,17
197 d.7. 2	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1	833,41	833,41
198 d.7. 2	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.	1	145,37	145,37
199 d.7. 2	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.	1	450,01	450,01
200 d.7. 2	KNR 2-15/GE-BERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.	1	544,55	544,55
201 d.7. 2	KNR 2-15/GE-BERIT 0102-03	Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy ścianie masywnej	kpl.	1	544,55	544,55
202 d.7. 2		Prace instalacyjne - wymiana w zakresie montażu rur , c.o oraz wod-kan,	kpl.	1	0,00	0,00
203 d.7. 2	KNR 0-35 0209-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1	414,97	414,97
204 d.7. 2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drewniane	szt.	1	1 324,28	1 324,28
205 d.7. 2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	1	315,63	315,63
206 d.7. 2		Zabudowa z płyt warstwowych - wc	szt.	1	1 000,00	1 000,00
<b>7.3</b>		<b>pomieszczenie 426</b>				
207 d.7. 3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	11,565	11,14	128,83
208 d.7. 3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	poz.207 = 11,565	13,15	152,08
209 d.7. 3	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>	poz.207 = 11,565	67,38	779,25
210 d.7. 3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	2,15+4,50+ 2,99+2,10+ 0,9+2,39 = 15,030	19,23	289,03
211 d.7. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	(2,15+4,50+ 2,99+2,10+ 0,9+2,39)* 2,76 = 41,483	6,17	255,95
212 d.7. 3	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	53,048	5,02	266,30
213 d.7. 3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	poz.211 = 41,483	36,48	1 513,30
214 d.7. 3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	poz.207 = 11,565	37,35	431,95
215 d.7. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	poz.211 = 41,483	10,86	450,51

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
216 d.7. 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	poz.207 = 11,565	11,01	127,33
217 d.7. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	poz.207 = 11,565	3,74	43,25
218 d.7. 3	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	0,40	34,65	13,86
219 d.7. 3	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	3	324,17	972,51
7.4		<b>pomieszczenie 426 - likwidacja łazienki</b>				
220 d.7. 4	analogia	Usunięcie urządzeń sanitarnych	kpl.	1	32,18	32,18
221 d.7. 4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	1,88*2,15 = 4,042	32,18	130,07
222 d.7. 4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	poz.221 = 4,042	13,15	53,15
223 d.7. 4	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>	poz.221 = 4,042	67,38	272,35
224 d.7. 4	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	1,88+2,15+1,88+2,15 = 8,060	19,23	154,99
225 d.7. 4	KNR AT-27 0101-03 analogia	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych, płytek	m <sup>2</sup>	(1,88+2,15+1,88+2,15)*2,76 = 22,246	22,28	495,64
226 d.7. 4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	poz.225 = 22,246	51,73	1 150,79
227 d.7. 4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	poz.225 = 22,246	36,48	811,53
228 d.7. 4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	poz.221 = 4,042	37,35	150,97
229 d.7. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	poz.225 = 22,246	10,86	241,59
230 d.7. 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	poz.221 = 4,042	11,01	44,50
231 d.7. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	poz.221 = 4,042	3,74	15,12
232 d.7. 4	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	1	324,17	324,17
233 d.7. 4		Prace instalacyjne - likwidacja , przebudowa i zabezpieczenie instalacji w zakresie montażu rur , c.o oraz wodkan,	kpl.	1	0,00	0,00
234 d.7. 4	KNR 0-35 0209-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1	414,97	414,97
7.5		<b>pomieszczenie 425</b>				
235 d.7. 5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	11,565	11,14	128,83
236 d.7. 5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	poz.235 = 11,565	13,15	152,08
237 d.7. 5	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>	poz.235 = 11,565	67,38	779,25

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
238 d.7. 5	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	2,15+4,50+ 2,99+2,10+ 0,9+2,39 = 15,030	19,23	289,03
239 d.7. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	(2,15+4,50+ 2,99+2,10+ 0,9+2,39)* 2,76 = 41,483	6,17	255,95
240 d.7. 5	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	53,048	5,02	266,30
241 d.7. 5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	poz.239 = 41,483	36,48	1 513,30
242 d.7. 5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	poz.235 = 11,565	37,35	431,95
243 d.7. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	poz.239 = 41,483	10,86	450,51
244 d.7. 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	poz.235 = 11,565	11,01	127,33
245 d.7. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	poz.235 = 11,565	3,74	43,25
246 d.7. 5	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	0,40	34,65	13,86
247 d.7. 5	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	3	324,17	972,51
<b>7.6</b>		<b>pomieszczenie 425 - likwidacja łazienki</b>				
248 d.7. 6	analogia	Usunięcie urządzeń sanitarnych	kpl.	1	32,18	32,18
249 d.7. 6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	1,88*2,15 = 4,042	32,18	130,07
250 d.7. 6	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	poz.249 = 4,042	13,15	53,15
251 d.7. 6	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>	poz.249 = 4,042	67,38	272,35
252 d.7. 6	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	1,88+2,15+ 1,88+2,15 = 8,060	19,23	154,99
253 d.7. 6	KNR AT-27 0101-03 analogia	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych, płytek	m <sup>2</sup>	(1,88+2,15+ 1,88+2,15)* 2,76 = 22,246	22,28	495,64
254 d.7. 6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	poz.253 = 22,246	51,73	1 150,79
255 d.7. 6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	poz.253 = 22,246	36,48	811,53
256 d.7. 6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	poz.249 = 4,042	37,35	150,97
257 d.7. 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	poz.253 = 22,246	10,86	241,59
258 d.7. 6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	poz.249 = 4,042	11,01	44,50
259 d.7. 6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	poz.249 = 4,042	3,74	15,12

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
260 d.7. 6	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	1	324,17	324,17
261 d.7. 6		Prace instalacyjne - likwidacja , przebudowa i zabezpieczenie instalacji w zakresie montażu rur , c.o oraz wod-kan,	kpl.	1	0,00	0,00
262 d.7. 6	KNR 0-35 0209-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1	414,97	414,97
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>332 212,19</b>
<b>Podatek VAT</b>						<b>76 408,80</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>408 620,99</b>

Słownie: czterysta osiem tysięcy sześćset dwadzieścia i 99/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Hol na III piętrze- pomieszczenia biurowe przyległe do holu na III piętrze oraz zespół pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń gospodarczych	33 903,74	19 530,50	265,80	24 259,62	6 427,04	84 386,70
1.1	Pomieszczenia biurowe 407-412; 402-405	19 487,22	11 893,44	159,17	13 948,40	3 695,32	49 183,55
1.2	Pokój socjalny nr 401	828,07	286,53	6,23	592,40	156,96	1 870,19
1.3	Pomieszczenie gospodarcze 406	643,81	174,61	4,68	460,43	121,96	1 405,49
1.4	Korytarz- III piętro - strona prawa	1 853,09	483,60	12,34	1 324,48	350,89	4 024,40
1.5	Pomieszczenia WC nr 446,447,448	1 812,01	864,92	13,69	1 296,31	343,42	4 330,35
1.6	Pomieszczenia biurowe przyległe na holu na III piętrze nr 413,414,415	7 487,79	4 725,98	55,40	5 355,31	1 418,77	19 043,25
1.7	Pomieszczenie gospodarcze przyległe do węzła sanitarnego	1 791,75	1 101,42	14,29	1 282,29	339,72	4 529,47
2	Pomieszczenia Prokuratury Okręgowej- III piętro służy korytarzowa strona lewa	60 533,14	35 463,06	474,62	43 314,58	11 475,20	151 260,60
2.1	Pomieszczenia biurowe 416;419-424;436-442;444	31 303,25	21 523,95	271,19	22 417,07	5 938,90	81 454,36
2.2	Pomieszczenia biurowe sekretariatu 417,443	6 137,20	4 277,41	53,10	4 394,96	1 164,33	16 027,00
2.3	sanitariaty pokoje gościnne	1 073,90	2 647,32	6,79	767,28	203,26	4 698,55
2.4	Pokój socjalny -427	753,41	267,25	5,74	539,02	142,81	1 708,23
2.5	Pokoje biurowe -428-431	6 149,00	2 629,19	48,43	4 400,14	1 165,72	14 392,48
2.6	węzeł WC -443	1 267,35	350,79	9,67	906,72	240,21	2 774,74
2.7	Pomieszczenie biblioteczne -432	6 225,15	1 814,97	30,62	4 441,40	1 176,64	13 688,78
2.8	Korytarz Prokuratury Okręgowej- III piętro - strona lewa - malowanie	7 623,88	1 952,18	49,08	5 447,99	1 443,33	16 516,46
3	Remont Klatek schodowych głównych x2	25 206,66	7 460,65	204,76	18 042,34	4 779,90	55 694,31
4	Pomieszczenie WC nr 125	268,82	390,53	2,50	192,61	51,03	905,49
5	Inne	978,00			694,38	183,96	1 856,34
6	Wywóz i utylizacja gruzu	616,14	945,00	637,93	890,39	235,89	3 325,35
7	Pokoje gościnne 425,426;434; 435 - przebudowa na biura	10 269,47	15 012,85	146,86	7 395,01	1 959,21	34 783,40
7.1	pomieszczenie 435	1 941,06	2 133,33	22,94	1 394,28	369,40	5 861,01
7.2	pomieszczenie 435 - łazienka	1 593,91	6 372,96	48,26	1 165,99	308,93	9 490,05
7.3	pomieszczenie 426	1 796,71	1 979,29	18,30	1 288,48	341,37	5 424,15
7.4	pomieszczenie 426 - likwidacja łazienki	1 570,54	1 273,99	19,53	1 128,89	299,07	4 292,02
7.5	pomieszczenie 425	1 796,71	1 979,29	18,30	1 288,48	341,37	5 424,15
7.6	pomieszczenie 425 - likwidacja łazienki	1 570,54	1 273,99	19,53	1 128,89	299,07	4 292,02
	RAZEM netto	131 775,97	78 802,59	1 732,47	94 788,93	25 112,23	332 212,19
	VAT						76 408,80
	Razem brutto						408 620,99

Słownie: czterysta osiem tysięcy sześćset dwadzieścia i 99/100 zł