

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Modernizacja systemu opalania osady Brzeziczno 110/7			
1	KNNR 8	Demontaż kotła opalanego drzewem	kpl.		
d.1	0529-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 4	Dostawa i montaż nowego pieca na paliwo stałe klasy V	szt.		
d.1	0503-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 4	Wykonanie otworu wejścia w kominie i wstawienie kształtki metalowej	kpl.		
d.1	0503-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02	Montaż czopucha	kpl.		
d.1	0401-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-02	Podłączenie kotła do instalacji c.o.	kpl.		
d.1	0407-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 4	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40 mm na ścianach w budynkach	m		
d.1	0402-05	1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
7	KNR 4-02	Montaż kształtek ocynkowanych	szt.		
d.1	0111-01	11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
8	KNR 4-02	Montaż śrubunków mosiężnych	szt.		
d.1	0111-03	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNNR 4	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
d.1	0405-05	1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
10	KNNR 4	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
d.1	0405-06	2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
11	KNR 2-15	Montaż kształtek miedzianych	szt.		
d.1	0604-01	22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
12	KNNR 4	Zawór kulowy spustowy do kotła fi 15	szt.		
d.1	0411-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 4	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0412-06	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 4	Zawór bezpieczeństwa o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0411-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0107-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR 7-07	Pompa obiegowa 25/40	kpl.		
d.1	0101-01	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 7-08	Sterownik kotła	szt.		
d.1	0301-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 4	Termometry -montaż	szt.		
d.1	0531-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-	Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osoby obsługi	kpl.		
d.1	15 0517-				
	0200	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Nadzory Budowlane
Jakub Ignatowicz
20-802 Lublin, ul. Basznicowa 31/7
NIP: 5391483659 REGON 523715487