



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DOK-3.7700.25.2024.MD
Warszawa, dnia 03 września 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), zwanej dalej „Kpa”, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 2 i pkt 8, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 oraz art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 394 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 394 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 2, art. 400, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960, z późn. zm.), zwanej dalej: „Prawo wodne”, po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

- rozbiórkę istniejącej zastawki w km 2+910 potoku Konotopa;
- wykonanie urządzenia wodnego:
 - budowę zastawki w km 2+910 potoku Konotopa;
 - wykonanie ubezpieczenia dna zastawki potoku Konotopa w km od 2+912 do km ok. 2+922 na stanowisku górnym zastawki oraz od km 2+894 do km 2+904 na stanowisku dolnym zastawki narzutem kamiennym stabilizowanym betonem oraz umocnienie narzutem kamiennym dna od km 2+884 do 2+894 na stanowisku dolnym oraz od km 2+922 do 2+942 na stanowisku górnym,
 - wykonanie ubezpieczenia brzegów potoku Konotopa w km od 2+858 do 2+908 na stanowisku dolnym zastawki oraz od km ok 2+910 do ok 2+960 na stanowisku górnym zastawki,
- wykonanie i likwidację budowli tymczasowych:
 - kanału obiegowego w km od 2+889 do km 2+938 potoku Konotopa,
 - grodzy tymczasowej w postaci ścianki szczelnej od strony wody górnej w km 2+933 potoku Konotopa,
 - grodzy tymczasowej w postaci ścianki szczelnej od strony wody dolnej w km 2+892 potoku Konotopa,
 - pompy stałej na czas wykonywania zastawki,
- piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych przez zastawkę w km 2+910 potoku Konotopa w miejscowości Sowin,
- trwałe odwadnianie wykopu budowlanego,
- wykonanie odmulenia dna potoku Konotopa do głębokości ok. 40 cm na długości ok. 37 m od km ~2+847 do km ~2+884 oraz na długości ok. 50 m od km 2+942 do km ok. 2+992;

w ramach zadania pn. "Przebudowa zastawki w km 2+910, gmina Parczew, powiat parczewski", realizowanego na terenie gminy Parczew, powiat parczewski, województwo lubelskie.

I. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych, tj. istniejącej zastawki w km 2+910 potoku Konotopa, poprzez usunięcie wszystkich jej elementów dla potrzeb wykonania nowej zastawki zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 1.

Lp.	Elementy obiektu	Współrzędne geodezyjne (punkt przecięcia osi rzeki z osią istniejących przyczółków zastawki)		Nr działki/obręb/ gmina
		X	Y	
1.	pozostałości po betonowych przyczółkach	5721502.6	8425154.0	1, 9/1 /0014 Sowin/ Parczew

Lp.	Elementy obiektu	Współrzędne geodezyjne (punkt przecięcia osi rzeki z osią istniejących przyczółków zastawki)		Nr działki/obręb/ gmina
		X	Y	
				1345/1 /0010 Parczew Rolny/Parczew

II. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

1. wykonanie zastawki piętrzącej w km 2+910 na potoku Konotopa, w celu zwiększenia zdolności retencyjnej potoku Konotopa, na następujących warunkach:

- zastawka żelbetowa o konstrukcji dokowej z przyczółkami posadowiona na płycie dennej o długości ok. 7,97 m, na podbudowie z betonu wyrównawczego;
- otwór przelewowy zastawki przedzielony szyną z prowadnicami 2 x ok. 1,5 m (dwa światła);
- obustronne skrzydła zastawki usytuowane prostopadle do osi ciekłu, połączone monolitycznie z przyczółkami zastawki:
 - długość każdego ze skrzydeł ok. 3,60 m;
 - grubość ściany ok. 0,5 m;
 - szerokość (wraz z kładką technologiczną zlokalizowaną pośrodku) ok. 2,55 m;
- szerokość zastawki w osi wraz z przyczółkami ok. 10,4 m;
- długość niecki wypadowej ok. 5,9 m;
- szerokość niecki wypadowej ok. 4,2 m;
- grubość płyty dennej w miejscu niecki wypadowej 0,5 ÷ 0,8 m;
- rzędna dna niecki 146,32 m n.p.m.;
- rzędna korony progu 146,62 m n.p.m.;
- zastawka wyposażona w zamknięcia szandorowe drewniane zamontowane na wysokość ok. 1,04 m (rzędna 147, 66 m n.p.m.) o szerokości ok. 1,57 m;
- prowadnice zamknięć wykonane zostaną ze stalowych ceowników zamontowane na stanowisku górnym zastawki;
- ścianki szczelne z grodzic stalowych zabite:
 - przed płytą denną od strony wody górnej oraz poniżej płyty dennej od strony wody dolnej na głębokość w zakresie 5,7 m ÷ 6,0 m do rzędnej góry ok. 140,62 m n.p.m.;
 - obustronnie w osi projektowanych skrzydełek na głębokość ok. 9,0 m;
 - w miejscu budowy płyty dennej na całej jej długości, na prawym i lewym brzegu na głębokość w zakresie 5,7 m ÷ 6,0 m;
- kładka technologiczna żelbetowa oparta na przyczółkach i skrzydłach zastawki o długości kładki ok. 4,20 m i szerokości ok. 1,55 m wraz z balustradą stalową o wysokości 1,1 m;
 - rzędna góry kładki 149,73 m n.p.m.;
- po obu stronach kładki technologicznej schody żelbetowe prowadzące na kładkę technologiczną o szerokości ok. 1,55 m i długości 2,8 m:
 - rzędna górnej krawędzi schodów skarpowych 149,73 m n.p.m.;

Lokalizacja zastawki zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 2.

Lp.	Oznaczenie na planie urządzeń wodnych	Nazwa	Współrzędne geodezyjne		Nr działki/obręb/gmina
			X	Y	
1.	H1	punkt przecięcia się osi potoku z osią szandorów	5721502.6	8425154.0	1, 9/1, 9/2 /0014 Sowin/Parczew
2.	H2	punkt przecięcia się osi potoku z osią ścianki szczelnej od strony wody dolnej	5721507.9	8425150.9	
3.	H3	punkt przecięcia się osi potoku z osią ścianki szczelnej od strony wody górnej	5721501.2	8425154.9	1345/1, 1345/2 /0010 Parczew Rólny/Parczew

2. **wykonanie umocnień** przeciwerozrywnych w korycie potoku Konotopa, na górnym i dolnym stanowisku zastawki w celu umocnienia koryta rzeki oraz zapewniania trwałości przekroju koryta w miejscu lokalizacji urządzenia wodnego oraz stabilności budowli, na poniższych warunkach:

Tabela 3.

Lp.	Km potoku Konotopa	Długość umocnień (m)	Parametry umocnienia	Rzędne umocnienia (m n.p.m.)	Współrzędne geodezyjne		Nr działki/obręb/gmina
					X	Y	
1.	2+912 ÷ 2+922 stanowisko górne	10,0	umocnienie w dnie: — ciężki narzut kamienny o średnicy D500 mm wypełniony mieszanką betonową o grubości ok. 0,5 m; — szerokość umocnień 3,6 m ÷ 4,2 m;	146,62 ÷ 146,65 w dnie	punkt przecięcia się osi potoku z osią ścianki szczelnej od strony wody górnej		1/ 0014 Sowin/ Parczew
					5721501.2	8425154.9	
					punkt przecięcia się osi potoku z końcem ubezpieczenia		
					5721492.6	8425160.4	
2.	2+894 ÷ 2+904 stanowisko dolne	10,0	umocnienie w dnie: — ciężki narzut kamienny o średnicy D500 mm wypełniony mieszanką betonową o grubości ok. 0,5 m; — szerokość umocnień 3,5 m ÷ 4,2 m;	146,56 ÷ 146,62 w dnie	punkt przecięcia się osi potoku z końcem ubezpieczenia		
					5721516.6	8425146.0	
					punkt przecięcia się osi potoku z osią ścianki szczelnej od strony wody dolnej		
					5721507.9	8425150.9	
3.	2+922 do 2+942 stanowisko górne	20,0	umocnienie w dnie: — narzut kamienny o średnicy D300-500 mm o grubości ok. 0,5 m; — szerokość umocnień 2,8	146,65 ÷ 146,74 w dnie	punkt przecięcia się osi rzeki z końcem ubezpieczenia		1/ 0014 Sowin/ Parczew
					5721492.6	8425160.4	

			m ÷ 3,6 m; – na zakończeniu umocnień palisada drewniana o średnicy Ø15 cm, głębokości 1,5 m, na długości 2,8 m;		punkt przecięcia się osi potoku z palisadą na końcu ubezpieczenia		
					5721475.5	8425170.4	
4.	2+884 ÷ 2+894 stanowisko dolne	10,0	umocnienie w dnie: – narzut kamienny o średnicy D300-500 mm o grubości ok. 0,5 m; – szerokość umocnień 3,2 m ÷ 3,5 m; – na zakończeniu umocnień palisada drewniana o średnicy Ø15 cm, głębokości 1,5 m, na długości ok. 3,2 m;	146,52 ÷ 146,56 w dnie	punkt przecięcia się osi potoku z palisadą na końcu ubezpieczenia	5721525.2	8425140.9
					punkt przecięcia się osi rzeki z końcem ubezpieczenia	5721516.6	8425146.0
5.	2+910 ÷ 2+960 stanowisko górne	50,0	umocnienie skarp brzegu lewego i prawego: – narzut kamienny o średnicy D300-500 mm na wysokości ok. 1,3 m, zakończony półką o szerokości 0,5 m; – grubość narzutu ok. 0,5 m; – nachylenie skarp 1:1,5 ÷ 1:1; – w km 2+912 na lewej skarpie żelbetowe schody skarpowe o szerokości ok. 1,35 m i długości ok. 3,5 m • rzędna górnej krawędzi schodów skarpowych 148,53 m n.p.m.; • rzędna dolnej krawędzi schodów skarpowych 146,62 m n.p.m.; – w km 2+942 palisada drewniana o średnicy Ø15 cm, głębokości 1,5 m, na długości 3,1 m na skarpie lewej oraz 3,0 m na skarpie prawej połączona z palisadą w dnie opisaną w tabeli Lp. 3; – w km 2+960 na zakończeniu umocnień palisada drewniana o średnicy Ø15 cm,	147,47 ÷ 147,90 do rzędnych krawędzi skarpy	punkt na końcu ubezpieczenia przy ścianie zastawki na lewym brzegu	5721500.5	8425151.2
					oś palisady na końcu ubezpieczenia na lewym brzegu		
					5721458.0	8425177.5	
					punkt na końcu ubezpieczenia przy skrzydełku zastawki na prawym brzegu		
					5721504.1	8425157.1	
					oś palisady na końcu ubezpieczenia na prawym brzegu		

1, 9/1, 9/2,
10
/0014
Sowin/
Parczew

1345/1,
1345/2
/0010
Parczew
Rolny/
Parczew

			głębokości 1,5 m, wykonana na skarpie lewej na długości 2,2 m po skarpie i 1,7 w stopie skarpy oraz na skarpie prawej długości 2,4 m po skarpie i 1,7 m w stopie skarpy		5721460.5	8425181.7	
6.	2+858 ÷ 2+908 stanowisko dolne	50,0	umocnienie skarp brzegu lewego i prawego: — narzut kamienny o średnicy D300-500 mm na wysokości ok. 1,3 m, zakończony półką o szerokości 0,5 m; — grubość narzutu ok. 0,5 m; — nachylenie skarp 1:1,5 ÷ 1:1; — w km 2+884 palisada drewniana o średnicy Ø15 cm, głębokości 1,5 m, na długości 2,2 m na skarpie lewej oraz 1,7 m na skarpie prawej połączona z palisadą w dnie opisaną w tabeli Lp. 4; — w km 2+858 na zakończeniu umocnień palisada drewniana o średnicy Ø15 cm, głębokości 1,5 m, wykonana na skarpie lewej i prawej na długości 1,8 m po skarpie oraz obustronnie w stopie skarpy na długości 1,7 m		oś palisady na końcu ubezpieczenia na lewym brzegu		1, 9/1, 9/2, /0014 Sowin/ Parczew 1345/1, 1345/2, 1344/1 /0010 Parczew Rolny/ Parczew
					5721546.2	8425125.4	
					punkt na końcu ubezpieczenia przy skrzydełku zastawki na lewym brzegu		
					5721503.0	8425150.5	
					oś palisady na końcu ubezpieczenia na prawym brzegu		
					5721549.1	8425130.2	
					punkt na końcu ubezpieczenia przy ścianie zastawki na prawym brzegu		
	5721506.0	8425155.5					

3. wykonanie tymczasowych urządzeń wodnych, celem ukierunkowania przepływu wód na czas wykonania zastawki oraz wydzielenia terenu prac, tj.:

A. kanału obiegowego na prawym brzegu w km 2+889 ÷ 2+938 potoku Konotopa:

a) parametry kanału obiegowego:

- koryto otwarte o przekroju trapezowym;
- umocnienie dna i skarpy prawej kanału narzutem kamiennym o średnicy D300-500 mm;
- ścianka szczelna z grodzic stalowych na lewym brzegu kanału:
 - rzędna góry ścianki 148,40 m n.p.m.;
 - rzędna dołu zabicia ścianki 142,40 m n.p.m.;
- rzędna dna na wlocie 146,68 m n.p.m.;

- rzędna dna na wylocie 146,51 m n.p.m.,
- szerokość dna 1,5 m;
- nachylenie skarp 1:1,5;
- głębokość ok. 2,0 m;
- spadek dna 0,5%;
- rzędna zwierciadła wody dla SSQ 146,95 m n.p.m.;
- długość kanału ok. 46,9 m;

b) lokalizacja:

Tabela 4.

Lp.	Oznaczenie na planie urządzeń wodnych	Nazwa	Współrzędne geodezyjne		Nr działki/obręb/gmina
			X	Y	
1.	T1	Punkt przecięcia osi kanału z osią potoku Konotopa od strony wody górnej	5721478.5	8425168.6	1 /0014 Sowin/ Parczew 1344/1, 1344/2, 1345/1, 1345/2 /0010 Parczew Rolny/ Parczew
2.	T1.1	Punkt załamania trasy kanału obiegowego	5721496.6	8425167.6	
3.	T1.2	Punkt załamania trasy kanału obiegowego	5721507.5	8425161.9	
4.	T1.3	Punkt załamania trasy kanału obiegowego	5721518.05	8425152.5	
5.	T2	Punkt przecięcia osi kanału z osią potoku Konotopa od strony wody dolnej	5721521.0	8425143.4	

B. grodzę w korycie potoku Konotopa:

a) zakres prac i docelowe parametry urządzenia:

- konstrukcja w postaci ścianki szczelnej dodatkowo zabezpieczona pryzmą o wysokości ok. 1,0 m z narzutu kamiennego D500 mm, dowiązana do grodzic stalowych kanału obiegowego:
 - pryzmy w kształcie trapezu,
 - podstawa pryzmy szerokość ok. 1,0 m;
 - korona pryzmy szerokość ok. 0,5 m;
 - nachylenie skarpy pryzmy 1:1,5;
 - całkowita długość ok. 14,1 m (od strony wody dolnej długość ok. 6,2 m, od strony wody górnej długość ok. 7,9 m);
- wysokość ścianki 6,0 m;
- tymczasowa grodzia na stanowisku górnym w km 2+933:
 - długość grodzę ok. 6,0 m;
 - rzędna górnej krawędzi grodzę 148,4 m n.p.m.;
 - głębokość zabicia grodzę 6,0 m;
- tymczasowa grodzia na stanowisku dolnym w km 2+892:
 - długość grodzę ok. 6,0 m;

- rzędna górnej krawędzi grodzy 148,4 m n.p.m.;
- głębokość zabicia grodzy 6,0 m;

b) lokalizacja obiektu:

Tabela 5.

Lp.	Oznaczenie na planie urządzeń wodnych	Nazwa	Współrzędne geodezyjne		Nr działki/obręb/gmina
			X	Y	
1.	T3	Punkt przecięcia osi ścianki z osią potoku Konotopa od strony wody górnej	5721482.9	8425166.1	1, 10 /0014 Sowin/ Parczew
2.	T4	Punkt przecięcia osi ścianki z osią potoku Konotopa od strony wody dolnej	5721518.2	8425145.1	1, 9/2 /0014 Sowin/ Parczew

4. wykonanie tymczasowych urządzeń wodnych – systemu odwadniającego składającego się z pompy i przewodu, celem umożliwienia wykonania prac związanych z budową w suchym doku, na poniższych warunkach:

- pompa stała o wydajności 20 l/s, połączona z przewodem odwadniającym;
- przewód odwodnieniowy o całkowitej długości 20,0 m, wykonany z tworzyw sztucznych o średnicy Ø200 mm, wyprowadzony do kanału obiegowego;

Tabela 6. Lokalizacja systemu odwodnieniowego:

Lp.	Oznaczenie na planie urządzeń wodnych	Element instalacji odwodnieniowej	Współrzędne geodezyjne		Nr działki/obręb/gmina
			X	Y	
1.	T5	Punkt w miejscu lokalizacji pompy	5721503.9	8425155.2	1 /0014 Sowin/ Parczew
2.	T5.1	Koniec przewodu	5721508.0	8425161.3	1345/1, 1345/2 /0010 Parczew Rolny/ Parczew

III. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na likwidację tymczasowych urządzeń wodnych oraz tymczasowych urządzeń odwadniających, wskazanych w ppkt 3 i pkt 4 pkt II niniejszej decyzji, na warunkach:

- po zakończeniu realizacji prac budowlanych wymagających stosowania odwodnienia wyłączenie pompy z eksploatacji oraz demontaż pompy wraz z elementami towarzyszącymi i usunięcie wszystkich elementów odwodnienia;
- likwidacja grodzy w pierwszej kolejności na dolnym, a następnie na stanowisku górnym, po zakończeniu budowy zastawki, poprzez usunięcie całej konstrukcji grodzy, tj. ścianek szczelnych z pryzmami;
- likwidacja kanału obiegowego po przywróceniu przepływu korytem rzeki, tj. po wykonaniu zastawki;
- po przywróceniu przepływu korytem cieku, należy rozebrać konstrukcję kanału obiegowego, w tym zdemontować tymczasowy narzut kamienny w dnie i na skarpie kanału obiegowego;

- tymczasowy kanał obiegowy wypełnić zagęszczonym gruntem rodzimym o odpowiednich parametrach geotechnicznych do rzędnych terenu 148,00 ÷ 148,62 m n.p.m.

IV. W związku z pozwoleniem udzielonym w pkt I, II, III decyzji, zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, do:

- wykonania i likwidacji urządzeń wodnych oraz prowadzenia robót w zakresie zgodnym z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, z jednoczesnym dotrzymaniem warunków w dołączonej do wniosku decyzji Burmistrza Parczewa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15 grudnia 2023 r. znak: GKO.6220.3.2023;
- zastosowania w trakcie robót technologii zabezpieczającej możliwość przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu i wody;
- zabezpieczania zaplecza budowy przy użyciu technologii zapobiegającej przedostawanie się zanieczyszczeń do gruntu i wody;
- prowadzenia prac przy zachowaniu przepływu wody w rzece poprzez czasowe przekierowanie wody do kanału obiegowego, w celu zapewnienia przepływu nienaruszalnego oraz odpowiednich warunków dla migracji organizmów wodnych;
- wstrzymania robót ziemnych prowadzonych w korycie cieku na czas przejścia większych wezbrań;
- poinformowania podmiotu uprawnionego na tym terenie do rybackiego korzystania z wód z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac oraz 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie zakończenia prac związanych z niniejszą inwestycją;
- uporządkowania terenu i przywrócenia do stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych w związku z wykonywaniem robót;
- utrzymywania w należytym stanie urządzeń wodnych wykonanych na podstawie niniejszych pozwoleń wodnoprawnych, celem zachowania ich funkcji;
- prowadzenie prac utrzymaniowych polegających m.in. na bieżącym usuwaniu przeszkód w korycie cieku utrudniających właściwe funkcjonowanie zastawki;
- w przypadku wystąpienia awarii mającej wpływ na realizację nadanych uprawnień, niezwłocznego przystąpienia do usunięcia jej przyczyn i skutków.

V. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie materiału z wód w związku z utrzymywaniem wód potoku Konotopa na jego odcinkach, tj. usunięcie namulisk, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód, na następujących warunkach:

Tabela 7.

Lp.	Oznaczenie na planie urządzeń wodnych	Km potoku Konotopa	Nazwa	Parametry odmulenia	Współrzędne geodezyjne		Nr działki/obręb/gmina
					X	Y	
1.	U2	ok. 2+942 ÷ ok. 2+992	Punkt przecięcia się osi potoku z początkiem odmulenia	– długość ok. 50,0 m; – powierzchnia ok. 108,0 m ² ; – szerokość ok. 2,0 m ÷ 2,5 m;	5721431.1	8425194.0	1/ 0014 Sowin/ Parczew
2.	H15		Punkt przecięcia się osi potoku z końcem odmulenia	– głębokość odmulenia w zakresie 15 cm ÷ 25,0 cm; – objętość ok. 11,0 m ³ ; – odmulenie do rzędnych: 146,74 m n.p.m. ÷	5721475.5	8425170.4	

	Oznaczenie na planie	Km potoku			Współrzędne geodezyjne		Nr działki/
				146,84 m n.p.m.,			
3.	H14	ok. 2+847 ÷ ok. 2+884	Punkt przecięcia się osi potoku z początkiem odmulenia	– długość ok. 37,0 m; – powierzchnia ok. 80,0 m ² ; – szerokość ok. 2,0 m ÷ 2,1 m;	5721525.2	8425140.9	
4.	U1		Punkt przecięcia się osi potoku z końcem odmulenia	– głębokość odmulenia w zakresie 5 cm ÷ 10 cm; – objętości ok. 3,6 m ³ – odmulenie do rzędnych: 146,51 m n.p.m. ÷ 146,52 m n.p.m.,	5721557.1	8425122.2	

VI. Zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, uprawnione do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w punkcie V niniejszej decyzji, do:

- wydobywania materiału z wód, w związku z utrzymywaniem wód, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym, z uwzględnieniem warunków określonych w decyzji Burmistrza Parczewa z dnia 15 grudnia 2023 r., znak: GKO.6220.3.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia;
- prowadzenia prac w sposób zapewniający ochronę wód przed zanieczyszczeniem;
- zapewnienia, na etapie prowadzonych robót, ciągłego przepływu wód w korycie potoku Konotopa i usuwania wszelkich powstałych zatorów, zmniejszających jego przepustowość;
- gromadzenia wydobytego urobku na utwardzonej i szczelnej powierzchni (wyłożonej materiałami izolacyjnymi) do czasu przekazywania podmiotom zewnętrznym do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi;
- uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

VII. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, obejmujące:

- 1. piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych** potoku Konotopa za pomocą zastawki zlokalizowanej w km 2+910 jego biegu, o której mowa w ppkt 1 pkt II niniejszej decyzji, na warunkach:
 - piętrzenie w okresie od 1 kwietnia do 31 października;
 - normalny poziom piętrzenia NPP = Max PP maksymalny poziom piętrzenia na rzędnej **147,81 m n.p.m.**;
 - wysokość piętrzenia: **0,99 m**;
 - przepływ nienaruszalny: **0,111 m³/s**;
 - lokalizacja zastawki zgodnie z ppkt 1, lit. A pkt I niniejszej decyzji;
- 2. retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych w korycie** potoku Konotopa, wskutek piętrzenia określonego w ppkt 1 pkt VII niniejszej decyzji, w ilości:
 - w korycie potoku Konotopa w ilości V = 850 m³, na długości 945,0 m (zasięg cofki), na powierzchni 11 161 m².

VIII. W związku z pozwoleniami udzielonymi w pkt VII zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, do:

1. korzystania z wód na warunkach określonych w niniejszych pozwoleniach wodnoprawnych;
2. utrzymywania w należytym stanie potoku Konotopa na odcinku znajdującym się w zasięgu oddziaływania usług wodnych, o którym mowa w ppkt 2 pkt VII niniejszej decyzji, poprzez prowadzenie prac utrzymaniowych, tj. usuwanie zatorów, zabudowę wyrw i ubytków w skarpach koryta oraz usuwanie roślinności ze skarp i dna koryta, celem zapewnienia odpowiedniej pojemności retencyjnej koryta cieku;
3. wyposażenia zastawki w łaty wodowskazowe:
 - od strony wody górnej – lewy przyczółek zastawki, z oznaczeniem rzędnej $NPP = MaxPP$, celem odczytywania poziomu piętrzenia wód;
 - od strony wody dolnej – prawy przyczółek zastawki, z oznaczeniem rzędnej $Q_n = 146,82$ m n.p.m., celem odczytu napełnienia koryta na stanowisku dolnym;
4. wyposażenia zastawki w repery powierzchniowe;
5. przy utrzymywaniu piętrzenia na poziomie $NPP = MaxPP$ zapewnienia przepływu nienaruszalnego w korycie cieku poniżej zastawki w wielkości $Q_n = 0,111$ m³/s. Dla rzędnej równej 147,73 m n.p.m. przepływ nienaruszalny przeleje się warstwą ok. 7,0 cm nad zamknięciami do rzędnej 147,81 m n.p.m.;
6. przy przepływach wyższych i niższych, uniemożliwiających utrzymywanie rzędnej na stanowisku górnym na poziomie 147,81 m n.p.m. stopniowego unoszenie szandorów, aż do ich wyciągnięcia i zaniechania piętrzenia;
7. eksploataowania i utrzymania urządzeń wodnych w dobrym stanie technicznym, poprzez wykonywanie ich bieżących konserwacji i remontów, dokonywania ich okresowych przeglądów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8. w przypadku wystąpienia awarii lub uszkodzeń urządzenia wodnego, za pomocą którego realizowane będą niniejsze pozwolenia wodnoprawne, tj.:
 - uszkodzeń mechanicznych szandorów i elementów wyciągowych (tj. zablokowanie, zerwanie ciągów);
 - nieszczelności konstrukcji budowli (tj. wypływ wody ze szczelin dylatacyjnych, uszkodzenie uszczelnień);
 - występowanie znacznych rozmyć i wyboju poniżej lub powyżej umocnień budowli;
 - uszkodzeń korpusu budowli;
 - zablokowanie światła zastawki;dopuszczalny, maksymalny czas trwania awarii:
 - w przypadku wystąpienia awarii od 1 kwietnia do 31 października – maksymalnie 90 dni;
 - w przypadku wystąpienia awarii w okresie między piętrzeniami – do rozpoczęcia kolejnego okresu piętrzeń, tj. do 1 kwietnia.

IX. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na trwałe odwadnianie wykopów budowlanych, za pomocą urządzeń odwadniających, o których mowa w ppkt 4 pkt II niniejszej decyzji, celem umożliwienia wykonania planowanych prac wymagających ich realizacji w tzw. suchym doku, na warunkach:

odwodnienie bezpośrednie z dna wykopu za pomocą systemu odwadniającego składającego się z pompy i przewodu:

- odprowadzanie wody w ilościach:
 - $Q_r = 315\ 360$ m³/rok (przy założeniu 6-miesięcznej pracy);
 - średni dobowy $Q_d = 1728$ m³/d;

- maksymalny godzinowy $Q_{\max h} = 72 \text{ m}^3/\text{h}$;
 - maksymalny chwilowy $Q_s = 0,02 \text{ m}^3/\text{s}$ (20 l/s);
 - miejsce odprowadzania wód z odwodnienia do kanału obiegowego na działkę ew. nr 1345/2 obręb 0010 Parczew Rolny, gm. Parczew, pow. parczewski, woj. lubelskie.
- X. W związku z pozwoleniem udzielonym w pkt IX zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, do:**
- zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu służącego do odwadniania miejsca prowadzenia prac;
 - dostosowania czasu pracy urządzeń do panujących uwarunkowań takich jak np.: ilość i wielkość opadów atmosferycznych, natężenie przesiąków;
 - w przypadku wystąpienia awarii urządzeń niezbędnych do realizacji niniejszego pozwolenia należy niezwłocznie przystąpić do usunięcia jej przyczyn i skutków, w przypadku awarii pompy wymienić na sprawne urządzenie, w przypadku uszkodzenia przewodu wymienić na nowy, umożliwiającą właściwą pracę systemu.
- XI. Ustalam czas obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych, określonych w pkt VII niniejszej decyzji, na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.**
- XII. Ustalam okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt IX, zgodnie z wnioskiem na okres 6 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.**
- XIII. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 maja 2024 r. (data wpływu do tutejszego organu: 23 maja 2024 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, zwane dalej: „PGW WP”, lub „Wody Polskie”, reprezentowane przez pełnomocnika, wystąpiło do Ministra Infrastruktury o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:

- usługi wodne w zakresie piętrzenia i retencjonowania wód powierzchniowych przez zastawkę w km 2+910 potoku Konotopa w miejscowości Sowin,
- rozbiórkę i budowę zastawki w km 2+910 potoku Konotopa,
- wykonanie oraz likwidację budowli tymczasowych: kanału obiegowego w km od 2+889 do km 2+938 potoku Konotopa, grodzy tymczasowej w postaci ścianki szczelnej od strony wody górnej w km 2+933 potoku Konotopa, grodzy tymczasowej w postaci ścianki szczelnej od strony wody dolnej w km 2+889 potoku Konotopa,
- odprowadzenie wód z wykopów budowlanych w związku z rozbiórką i budową zastawki,
- wykonanie odmulenia dna potoku Konotopa do głębokości ok. 40 cm od km ~2+854 do km ~2+884 oraz od km 2+942 do km ok. 2+962 na łącznej długości ok. 50 m i szerokości od 3,0 m do 3,7 m,

gmina Parczew, powiat parczewski, województwo lubelskie.

Do wniosku dołączono wymagane na podstawie art. 407 przywołanej ustawy Prawo wodne dokumenty, w tym w szczególności: operat wodnoprawny opracowany w maju 2024 r., stosowny ciąg pełnomocnictw wraz z opłatą, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 28 lutego 2024 r., znak: WSTI.670.4.2024.BK o braku sprzeciwu, dokonane w oparciu o art. 118 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm. – stan na dzień sporządzenia pisma) opatrzone podpisem elektronicznym wraz z treścią zgłoszenia działań, poświadczoną notarialnie kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Burmistrza Parczewa z dnia 15 grudnia 2023 r., znak: GKO.6220.3.2023, zwaną dalej: „DUŚ”, poświadczony notarialnie protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 14 maja

2018 r. potwierdzający przekazanie PGW WP dokumentacji dotyczącej nieruchomości gruntowych wraz z wykazem tych nieruchomości, pismo Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Okręgu w Lublinie z dnia 10 lutego 2023 r., znak: L.Dz. GRW-11/202, kopię mapy z oznaczonym zasięgiem oddziaływania.

Stosownie do art. 397 ust. 2 Prawa wodnego, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej powierzono kompetencje w sprawach zgód wodnoprawnych, jeżeli wnioskodawcą jest PGW WP. Ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej jest Minister Infrastruktury, zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2023 r., poz. 2725).

Z uwagi na fakt, że przedłożona dokumentacja posiadała braki formalne, Minister Infrastruktury pismem z dnia 12 listopada 2024 r., znak: DOK-3.7700.25.2024.MD wezwał Wnioskodawcę do m.in.: przedłożenia DUŚ opatrzonej klauzulą ostateczności lub zaświadczenia o ostateczności tej decyzji; przedłożenia aktualnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wszystkie nieruchomości usytuowane w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód; uaktualnienia stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód; przedłożenia stosownie uwierzytelnionej mapy sytuacyjno – wysokościowej terenu w obowiązującym układzie wysokościowym; przedłożenia uzupełnionego operatu wodnoprawnego spełniającego wymogi art. 409 ustawy Prawo wodne.

W odpowiedzi na ww. wezwanie Wnioskodawca przy piśmie z dnia 18 grudnia 2024 r. (data wpływu do organu 19 grudnia 2024 r.), znak: PBW-P0657-48 przedłożył stosowne wyjaśnienia i załączniki, a także zaktualizowany operat wodnoprawny w wersji papierowej i elektronicznej oraz skorygowany wniosek o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału pod kątem wymogów określonych w art. 407, 408 i 409 Prawa wodnego, Minister Infrastruktury zawiadomieniem z dnia 13 stycznia 2025 r., znak: DOK-3.7700.25.2024.MD poinformował strony o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w zakresie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

- rozbiórkę istniejącej zastawki w km 2+910 potoku Konotopa;
- wykonanie urządzenia wodnego:
 - budowę zastawki w km 2+910 potoku Konotopa;
 - wykonanie ubezpieczenia dna zastawki potoku Konotopa w km od 2+912 do km ok. 2+922 na stanowisku górnym zastawki oraz od km 2+894 do km 2+904 na stanowisku dolnym zastawki narzutem kamiennym stabilizowanym betonem oraz umocnienie narzutem kamiennym dna od km 2+884 do 2+894 na stanowisku dolnym oraz od km 2+922 do 2+942 na stanowisku górnym,
 - wykonanie ubezpieczenia brzegów potoku Konotopa w km od 2+858 do 2+908 na stanowisku dolnym zastawki oraz od km ok 2+910 do ok 2+960 na stanowisku górnym zastawki,
- wykonanie i likwidację budowli tymczasowych:
 - kanału obiegowego w km od 2+889 do km 2+938 potoku Konotopa,
 - grodzy tymczasowej w postaci ścianki szczelnej od strony wody górnej w km 2+933 potoku Konotopa,
 - grodzy tymczasowej w postaci ścianki szczelnej od strony wody dolnej w km 2+889 potoku Konotopa,
 - pompy stałej na czas wykonywania zastawki,
- piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych przez zastawkę w km 2+910 potoku Konotopa w miejscowości Sowin,
- trwałe odwadnianie wykopu budowlanego,
- wykonanie odmulenia dna potoku Konotopa do głębokości ok. 40 cm na długości ok. 37 m od km ~2+847 do km ~2+884 oraz na długości ok. 50 m od km 2+942 do km ok. 2+992;

w ramach zadania pn. "Przebudowa zastawki w km 2+910, gmina Parczew, powiat parczewski", realizowanego na terenie gminy Parczew, powiat parczewski, województwo lubelskie.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych przekracza 10, zgodnie z art. 401 ust. 3 Prawa wodnego do stron innych niż Wnioskodawca zastosowano normę prawną zawartą w art. 49 Kpa. Wobec tego, zgodnie z art. 401 ust. 4 Prawa wodnego, pozostałe strony przedmiotowego

postępowania zawiadomiono o jego wszczęciu w formie obwieszczeń opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, Urzędzie Miejskim w Parczewie, jako właściwym miejscowo urządzie gminy oraz w Starostwie Powiatowym w Parczewie jako właściwym miejscowo urządzie starostwa powiatowego.

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie i w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, a także w Urzędzie Miejskim w Parczewie.

Po dokonanej analizie zgromadzonego w sprawie materiału z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości i braki w przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 50 Kpa Minister Infrastruktury pismem z dnia 15 września 2025 r., znak: DOK-3.7700.25.2024.MD wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy m.in. do: uzupełnienia wszystkich charakterystycznych parametrów i warunków wykonania planowanej zastawki oraz planowanego ubezpieczenia dna i skarp; podania charakterystycznych parametrów kanału obiegowego oraz gródz zlokalizowanych od strony wody dolnej i górnej; wskazania okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na trwałe odwadnianie wykopów budowlanych; doprecyzowania opisu w jaki sposób zostanie zapewniony przepływ nienaruszalny przez zastawkę.

Wskutek ww. wezwania przy piśmie z dnia 16 października 2025 r., znak: PBW-P0657-53 (data wpływu: 20 października 2025 r.) Wnioskodawca przedłożył stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia, w tym zaktualizowany operat wodnoprawny wraz z załącznikami oraz korektę wniosku o wydanie pozwoleń.

Następnie, z uwagi na to, że przedłożona dokumentacja wymagała dalszych wyjaśnień, pismem z dnia 8 stycznia 2026 r., znak: DOK-3.7700.25.2024.MD Minister Infrastruktury, na podstawie art. 50 Kpa, wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy m.in. do: uzupełnienia parametrów umocnień na dolnym i górnym stawisku zastawki; zweryfikowania kilometrażu wykonywanych ubezpieczeń skarpowych i dennych; podania rzędnych dna przed i po odmuleniu; zweryfikowania maksymalnego, dopuszczalnego czasu trwania awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, pełnomocnik przy piśmie z dnia 10 lutego 2026 r., znak: PBW-P0657-48 (data wpływu: 12 lutego 2026 r.) przesłał stosowne wyjaśnienia oraz załączył do pisma: aneks do operatu wodnoprawnego, streszczenie w języku nietechnicznym, skorygowany wniosek o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Kolejno pismem z dnia 18 marca 2026 r., znak: DOK-3.7700.25.2024.MD Minister Infrastruktury, powołując się na art. 50 § 1 Kpa, wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy m.in. do: wyjaśnienia rozbieżności dotyczących lokalizowania łat wodowskazowych wskazanych w części graficznej i w treści operatu wodnoprawnego; zweryfikowania rozbieżności dotyczących określonego zasięgu planowanych do wykonania urządzeń wodnych; wyjaśnienia co oznacza, w jaki sposób została wyznaczona i wyliczona ilość retencjonowanych wód w terenie.

Uzupełnienie w sprawie będące odpowiedzią na powyższe wezwanie przedłożono przy piśmie z dnia 1 kwietnia 2026 r., znak: PBW-P0657-56 (data wpływu: 3 kwietnia 2026 r.).

Niemniej jednak, w toku dalszej analizy stwierdzono kolejne rozbieżności w zakresie planowanych do wykonania urządzeń i ich lokalizacji. Wobec tego Minister Infrastruktury pismem z dnia 1 czerwca 2026 r., znak: DOK-3.7700.25.2024.MD, działając na podstawie art. 50 Kpa, ponownie wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy m.in. do: przedłożenia wniosku o wydanie pozwoleń i operatu wodnoprawnego uwzględniającego zmiany jakie zaszły na skutek wydania przez Ministra Infrastruktury decyzji z dnia 27 marca 2026 r., znak: DOK-6.773.91.2025.DK, rozgraniczającej grunty, które były pokryte wodami rzeki Konotopa, przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów, na działkach ew. nr 9 obręb Sowin i nr 1345, obręb Parczew Rolny, gm. Parczew, pow. parczewski, woj. lubelskie; przedłożenia aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej; przedłożenia aktualnych wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów uwzględniających wszystkie zmiany.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, pełnomocnik Wnioskodawcy przy piśmie z dnia 29 czerwca 2026 r., znak: PBW-P0657-059 (data wpływu: 1 lipca 2026 r.), złożył wyjaśnienia w tym zakresie, w tym przedłożył aneks do operatu wodnoprawnego i korektę wniosku o wydanie pozwoleń.

Z uwagi na to, że w przedłożonym wniosku o wydanie pozwoleń oraz w operacie wodnoprawnym w dalszym ciągu nie odzwierciedlono stanu faktycznego i nadal nie dostosowano treści wniosku oraz operatu wodnoprawnego do zmian jakie zaszły na skutek wydania przez Ministra Infrastruktury decyzji rozgraniczającej

grunty z dnia 27 marca 2026 r., znak: DOK-6.773.91.2025.DK, Minister Infrastruktury pismem z dnia 9 lipca 2026 r., znak: DOK-3.7700.25.2024.MD, działając na podstawie art. 50 Kpa, ponownie wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do przedłożenia zweryfikowanego wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych i odpowiednio dostosowanej do niego dokumentacji, uwzględniających obecny stan faktyczny i prawny.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, pełnomocnik Wnioskodawcy przy piśmie z dnia 10 lipca 2026 r., znak: PBW-P0657-060 (data wpływu: 13 lipca 2026 r.), złożył wyjaśnienia w tym zakresie, w tym przedłożył aneks do operatu wodnoprawnego i korektę wniosku o wydanie pozwoleń.

Po dokonaniu analizy całości materiału zgromadzonego w sprawie, zawiadomieniem z dnia 20 lipca 2026 r., znak: DOK-3.7700.25.2024.MD, Minister Infrastruktury poinformował strony postępowania o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w przedmiotowym postępowaniu, a także o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W toku postępowania nie wpłynęły uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania.

Po przeprowadzeniu postępowania w przedmiocie wniosku, ustalono co następuje.

Na podstawie art. 389 pkt 6 Prawa wodnego, na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Stosownie do art. 16 pkt 65 Prawa wodnego, urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, stanowią urządzenia wodne. Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy stanowią urządzenia wodne. Stosownie natomiast do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego, przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. W związku z powyższym, wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych objętych wnioskiem, wymaga uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.

W myśl art. 35 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód jest usługą wodną. Stosownie do treści art. 389 pkt 1 Prawa wodnego, na usługi wodne wymagane jest uzyskanie zgody wodnoprawnej udzielanej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W związku z powyższym konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego także na piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych potoku Konotopa za pomocą projektowanej zastawki w km 2+910 potoku Konotopa oraz ich retencjonowanie w korycie cieku.

Stosownie do treści art. 35 ust. 3 pkt 8 Prawa wodnego wnioskowane trwałe odwadnianie wykopów budowlanych również stanowi usługę wodną, na którą zgodnie w wymienionym powyżej artykule Prawa wodnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 394 ust. 1 pkt 12 Prawa wodnego wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód, wymaga zgłoszenia wodnoprawnego. Jednakże stosownie do treści art. 394 ust. 4 Prawa wodnego, jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego postępowania, zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 69, ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z późn. zm. – stan na dzień wydania DUŚ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko mogło być wymagane, tj.:

- § 3 ust. 1 pkt 69 – budowle piętrzące inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3;
- § 3 ust. 2 pkt 2 – do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają

parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzją z dnia 15 grudnia 2023 r., znak: GKO.6220.3.2023 Burmistrz Parczewa stwierdził, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa zastawki w km 2+910 gmina Parczew, powiat parczewski”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na działkach o nr ewid.:

- 1, 9/1, 9/2, 10, obręb 0014 Sowin;
- 1345/1, 1345/2, 1344/1, 1344/2, obręb 0010 Parczew Rolny;

gmina Parczew, pow. powiat parczewski, województwo lubelskie.

Z materiałów zgromadzonych w sprawie wynika, że ze względu na obecny stan, istniejąca zastawka zostanie rozebrana, a w jej miejscu zostanie wybudowana nowa zastawka. W chwili obecnej po istniejącej zastawce pozostały elementy po betonowych przyczółkach.

W ramach zamierzonej inwestycji zaplanowano prace polegające na budowie żelbetowej zastawki o konstrukcji dokowej z przyczółkami w km 2+910 potoku Konotopa oraz umocnieniami koryta na stanowisku górnym i dolnym zastawki. Zastawka posadowiona zostanie na płycie dennej, na podbudowie z betonu. Otwór przepływowy w zastawce przedzielony zostanie szyną z prowadnicami zamknięć na dwie części, tj. 2 x 1,5 m, tworzące dwa mniejsze światła, wyposażone w zamknięcia szandorowe drewniane. Zastawka wyposażona zostanie również w kładkę technologiczną, ze schodami prowadzącymi na kładkę po obu jej stronach.

W ramach prac wykonane zostanie umocnienie dna w postaci ciężkiego narzutu kamiennego na długości 10,0 m powyżej oraz poniżej obiektu. Dalej, za tym umocnieniem dno potoku Konotopa, odpowiednio na długości 20,0 m od strony wody górnej i 10,0 m od strony wody dolnej, zostanie umocnione narzutem kamiennym o mniejszej frakcji. Skarpy potoku Konotopa zostaną umocnione na długości ok. 50,0 na stanowisku górnym i dolnym zastawki także narzutem kamiennym. Na zakończeniu umocnień w dnie i na skarpach wykonana będzie palisada drewniana.

Na długości ok. 50,0 m powyżej i ok. 37,0 poniżej projektowanej budowli wraz z umocnieniami wykonane zostaną także prace polegające na odmuleniu dna w miejscach zalegania znacznej ilości namutu/osadów.

Prace związane z budową zastawki będą wykonywane pod osłoną urządzeń tymczasowych takich jak grodze zlokalizowane na stanowisku górnym i dolnym w korycie potoku Konotopa. Dla potrzeb przeprowadzenia wód potoku Konotopa, wykonany zostanie kanał obiegowy. Zadaniem grody w korycie będzie przekierowanie wód potoku do tymczasowego kanału obiegowego. Urządzenia tymczasowe po wykonaniu prac związanych z budową zastawki zostaną zlikwidowane.

Ponadto, celem umożliwienia wykonania prac związanych z budową zastawki w suchym doku, zaplanowano wykonanie tymczasowych urządzeń odwadniających w postaci systemu odwadniającego, składającego się z pompy stałej i przewodu. System ten umożliwił będzie odwadnianie wykopów budowlanych w okresie prowadzenia prac związanych z wykonaniem zastawki i umocnień koryta.

Wykonana w ramach nadanych uprawnień zastawka będzie służyła do okresowego, tj. od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, piętrzenia i retencjonowania wód potoku Konotopa. Działania te wpłyną na poprawę warunków wodno-glebowych na gruntach przyległych do koryta potoku Konotopa, zwiększą dostępność wód dla roślin i ograniczą niekorzystne skutki okresów posusznych.

Piętrzenie będzie realizowane do rzędnej 147,81 m n.p.m., określonej jako normalny poziom piętrzenia równy maksymalnemu poziomowi piętrzenia (NPP = MaxPP). Piętrzenie wód utrzymywane będzie za pomocą szandorów. Według przyjętych założeń wysokość piętrzenia wynosić będzie 0,99 m. Długość cofki w korycie potoku Konotopa powstała wskutek utrzymywanego piętrzenia wyniesie 945,0 m, tj. od km 2+910 do km 3+855 jego biegu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz. 579), przedmiotowa zastawka została zaklasyfikowana do IV klasy obiektów hydrotechnicznych.

W trakcie prowadzonego postępowania weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2026 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2026 r. poz. 692), jednak z uwagi na zapisy § 134 tego rozporządzenia do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stosuje się przepisy dotychczasowe.

W niniejszej decyzji rzędne wysokościowe podano w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH, który jest obowiązującym układem wysokościowym, stosownie do art. 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych z dnia 15 października 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247, z późn. zm.).

Projektowana inwestycja znajduje się poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13, z późn. zm.), a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w zawiadomieniu z dnia 28 lutego 2024 r., znak: WSTI.670.4.2024.BK nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót w trybie art. 118 ust. 1 ww. ustawy, planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego.

Planowana inwestycja będzie realizowana na obszarze dorzecza Wisły, w granicach obszaru jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 75 (kod europejski: PLGW200075) oraz w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie: „Konotopa” i kodzie RW200010248289.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), zwanym dalej „IlaPGW” wynika, że:

- **JCWPd 75** – jest monitorowaną częścią wód, o dobrym stanie ilościowym i chemicznym. Ogólna ocena stanu JCWPd wykazała dobry stan. Ta JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dla tej JCWPd wyznaczono cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego;
- **JCWP Konotopa** – jest monitorowaną, naturalną częścią wód (NAT), na podstawie oceny stanu GIOŚ i analizy eksperckiej o umiarkowanym stanie ekologicznym, dobrym stanie chemicznym oraz złym stanie ogólnym. Ta JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono cele środowiskowe:
 - dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D;
 - stan chemiczny, dla złagodzonych wskaźników przedstawionych w kolumnie 51 - poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

W obszarze przedmiotowej JCWP zidentyfikowano następujące presje znaczące: FIZ (na elementy fizykochemiczne), CHEM (na elementy chemiczne), OCH (na obszary chronione). Główne źródła presji chemicznych: rozproszone - rolnictwo, leśnictwo. Główne źródła presji troficznych stanowią: źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe). Główne źródła presji hydromorfologicznych to prostowanie koryt rzek głównych, rzek pozostałych, budowle piętrzące na rzekach głównych, wały przeciwpowodziowe przy rzekach głównych.

Dla analizowanej JCWP zostały ustanowione odstępstwa w trybie art. 4 ust. 4 i art. 4 ust. 5 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE. L 327 z 22.12.2000, str.1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.), zwanej dalej „RDW”.

Odstępstwo wynikające z art. 4 ust. 4 RDW przedłuża termin osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r., a dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – do 2039 r. Powyższa derogacja jest związana z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: BZT5. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”), a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów.

Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań, które zostały określone w IIaPGW.

Odstępstwo wynikające z art. 4 ust. 5 RDW polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: związki tributyllocyny(w). Jest to spowodowane rodzajem presji determinujących stan wód, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań, które zostały określone w IIaPGW.

Przedmiotowa inwestycja nie wywoła ani nie zwiększy presji, na które wrażliwa jest ww. JCWP, ani nie spowoduje zmian w zakresie ilości i jakości wód. Realizacja inwestycji i zamierzone korzystanie z wód związane są z występującą presją hydromorfologiczną (budowie piętrzące rzeki główne). W miejscu projektowanej zastawki istnieje już podobne urządzenie, jednak z uwagi na jego zły stan techniczny obiekt ten wymaga rozbioru. Mając wobec tego na uwadze, że projektowane urządzenie powstanie w miejscu istniejącego dotychczas obiektu nie stwierdzono prawdopodobieństwa powstania nowej ani zwiększenia istniejącej presji. Ponadto piętrzenie będzie realizowane jedynie okresowo w terminie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, natomiast w pozostałym okresie piętrzenie będzie znoszone, zapewniając swobodny przepływ wód w korycie. Planowane piętrzenie nie będzie realizowane także w przypadku przepływów wód wyższych i niższych, uniemożliwiających utrzymywanie rzędnej na stanowisku górnym na poziomie 147,81 m n.p.m.

W tym miejscu należy zauważyć, że wpływ planowanego zamierzenia był już przedmiotem analizy na etapie wydawania DUŚ. Organ wydający przedmiotowe rozstrzygnięcie stwierdził, że przedsięwzięcie nie będzie wpływać na osiągnięcie celów środowiskowych.

Na podstawie „Klasyfikacji wskaźników i grup wskaźników w jednolitych częściach wód powierzchniowych rzek i zbiorników zaporowych za rok 2024” sporządzonej przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie (strona internetowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Portal jakości wód powierzchniowych) JCWP RW200010248289 o nazwie „Konotopa”, podlegała monitoringowi środowiskowemu w 2024 r.

Dla analizowanej JCWP badania wykonywano w punkcie pomiarowo-kontrolnym nr PL01S1101_3501 (nazwa: Konotopa - Parczew), dla którego w kolumnie dotyczącej wskaźnika diadromicznego (D), „NA”, nie zostały podane dane, co w tym przypadku oznacza, że wskaźnik ten nie jest monitorowany.

Wskazać należy także, że na podstawie danych zawartych w „Klasyfikacji wskaźników i grup wskaźników w jednolitych częściach wód powierzchniowych rzek i zbiorników zaporowych za rok 2023 i 2021” wskaźnik diadromicznego (D) również nie był monitorowany. Natomiast za rok 2022 analizowana JCWP nie podlegała monitoringowi środowiskowemu. W związku z brakiem monitorowania wskaźnika diadromicznego (D) dla JCWP RW200010248289, nie zachodzi konieczność zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny.

Właściwe prowadzenie prac przy realizacji inwestycji, tj. przy użyciu materiałów i sprzętu posiadających stosowne atesty oraz spełniających wymagania norm branżowych, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych, wykluczających ryzyko dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych, jak również prowadzenie bieżących prac konserwacyjnych zachowujących dobry stan i funkcjonalność urządzeń, pozwolą na wyeliminowanie ewentualnego negatywnego wpływu inwestycji na stan ww. JCWP i JCWPd. Tym samym należy uznać, że realizacja planowanej inwestycji nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla ww. JCWP i JCWPd oraz nie naruszy ustaleń dokumentów planistycznych przyjętych dla wskazanego terenu.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na obszarze dorzecza Wisły objętego planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2022 r., poz. 2739). Jak wynika z ww. Planu inwestycja i zamierzone korzystanie z wód realizowane będą na obszarach, na których nie stwierdzono ryzyka zagrożenia powodzią. Wobec tego należy stwierdzić, że planowane działania nie stoją w sprzeczności z ustaleniami wynikającymi z ww. dokumentu planistycznego.

Jak wynika z Planu przeciwdziałania skutkom suszy, przyjętego w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. 2021 r. poz. 1615), obszar na którym będą realizowane wnioskowane działania jest silnie zagrożony suszą (III klasa zagrożenia). Ponadto przedmiotowe zadanie inwestycyjne wpisuje się w następujące działania ujęte w Załączniku nr 4 do Planu przeciwdziałania skutkom suszy – Katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy:

Działanie nr 1: Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych;

Działanie nr 4: Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia lub odtwarzania naturalnej retencji;

Działanie nr 7: Realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania zasobów wodnych poprzez zwiększanie sztucznej retencji.

Realizacja inwestycji pozwoli na realizację celów i założeń planu związanych ze wzrostem retencji korytowej oraz poprawą bilansu wodnego zlewni. Wobec tego realizacja inwestycji i zamierzone korzystanie z wód nie stoi w sprzeczności z ustaleniami wynikającymi z ww. dokumentu.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono również naruszeń w zakresie pozostałych warunków i ustaleń wynikających z dokumentów planistycznych oraz programów określonych w art. 396 ust. 1 Prawa wodnego.

Stosownie do treści art. 400 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat. Okres obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, udzielonych w punkcie VII niniejszej decyzji w zakresie piętrzenia i retencionowania wód, określono na 30 lat liczonych od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna. Natomiast pozwolenia wodnoprawnego na trwałe odwanianie wykopów budowlanych, określonego w punkcie IX niniejszej decyzji, udzielono zgodnie z wnioskiem na okres 6 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Termin ten został określony w piśmie pełnomocnika Wnioskodawcy z dnia 27 marca 2025 r.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 415 pkt 5 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego innych niż określone w art. 414 ust. 1 pkt 3 lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego nie ustalono okresu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, do których przepisy o wykonaniu urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio, gdyż obowiązek ustalenia okresu obowiązywania nie dotyczy ww. pozwoleń. Jednakże, w myśl art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

W związku z planowanym wykonaniem urządzeń wodnych, zaplanowano także wydobywanie materiału z wód na odcinkach potoku Konotopa wskazanych w punkcie V niniejszej decyzji, które jest związane z utrzymaniem wód i ich koryt. Ponieważ termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie materiału z wód powinien być zbieżny z terminem obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, nie ustalono dla tego rodzaju pozwolenia odrębnego czasu jego obowiązywania. Niemniej jednak pozwolenie wodnoprawne udzielone w tym zakresie także wygaśnie, jeśli zakład nie rozpocznie wykonywania działań w obrębie urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne dotyczące urządzeń wodnych, udzielone w przedmiotowej decyzji, staną się ostateczne.

Po zapoznaniu się z dokumentacją załączoną do wniosku i przeprowadzeniu postępowania uznano, że przedmiotowe pozwolenia mogą być udzielone na warunkach określonych w sentencji decyzji, co jest zgodne z żądaniem Wnioskodawcy.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata albo radcy prawnego.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Z up. Ministra

Sylwia Paciorek

Naczelnik Wydziału Orzecznictwa I

Departamentu Orzecznictwa

i Kontroli Gospodarowania Wodami

Otrzymują:

1. _____ – pełnomocnik PGW WP.
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.
3. Aa.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1421852.11199355.8717122
Nazwa dokumentu	Projekt decyzji 3.7700.25.2024 Konotopa zastawka.pdf
Tytuł dokumentu	Projekt decyzji 3.7700.25.2024 Konotopa zastawka
Sygnatura dokumentu	DOK-3.7700.25.2024
Data dokumentu	03.09.2026
Skrót dokumentu	49F016697252B82B164B7C9AB4C7EF844A074A13
Wersja dokumentu	1.27
Data podpisu	03.09.2026 15:00:29
Podpisane przez	Sylwia Magdalena Paciorek Naczelnik Wydziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.136.31.31.

Data wydruku: 03.09.2026

Autor wydruku: Dąbrowska Marta (Specjalista)