

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień	
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
NAZWA INWESTYCJI:	Remont pomieszczenia kancelarii Leśnictwa Janinów
ADRES INWESTYCJI:	Janinów 6, 95-060 Brzeziny
NAZWA INWESTORA:	NADLEŚNICTWO BRZEZINY
ADRES INWESTORA:	KALETNIK ul. Główna 3, 95-040 Koluszki
WYKONAWCA:	WYŁONIONY W TRYBIE ZGODNYM Z USTAWĄ
BRANŻE:	Roboty budowlane
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	
Budowlana	mgr inż. Tomasz Major
DATA OPRACOWANIA:	2025-06-05

Stawka roboczogodziny 0,00 zł	
POZIOM CEN:	I kw. 2025
NARZUTY	
Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%R+0%S
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:INWESTOR:

Data opracowaniaData zatwierdzenia
2025-06-05

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: Remont kancelarii Leśniczówka Janinów								
1	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m2	64,50	0,0000			
1*		przedmiar = 64,50 m2 -- R -- robocizna 1,38 r-g/m2 -- M --	r-g	89,0100	0,0000	0,00		
2*		plyty gipsowo-kartonowe Rigips 1,03 m2/m2	m2	66,4350	0,0000		0,00	
3*		profile UW 0,71 m/m2	m	45,7950	0,0000		0,00	
4*		profile CW 1,84 m/m2	m	118,6800	0,0000		0,00	
5*		wkręty 11,2 szt./m2	szt.	722,4000	0,0000		0,00	
6*		łączniki rozporowe kpl. 1,53 szt./m2	szt.	98,6850	0,0000		0,00	
7*		masa szpachlowa - sucha mieszanka 0,44 kg/m2	kg	28,3800	0,0000		0,00	
8*		taśma spoinowa 1,43 m/m2	m	92,2350	0,0000		0,00	
9*		taśma uszczelniająca 1,16 m/m2	m	74,8200	0,0000		0,00	
10*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
11*		wyciąg 0,025 m-g/m2	m-g	1,6125	0,0000			0,00
12*		środek transportowy 0,016 m-g/m2	m-g	1,0320	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR 4-04 0406-04 analogia	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - demontaż boazerii	m2	20,70	0,0000			
1*		przedmiar = 20,70 m2 -- R -- robocizna 0,24 r-g/m2	r-g	4,9680	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNR 4-04 0405-02 analogia	Demontaż paneli podłogowych	m2	98,30	0,0000			
1*		przedmiar = 98,30 m2 -- R -- robocizna 0,26 r-g/m2	r-g	25,5580	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2	20,70	0,0000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = 20,70 m2 -- R -- robocizna 1,95 r-g/m2 -- M --	r-g	40,3650	0,0000	0,00		
2*		plyty gipsowo-kartonowe Rigips 1,04 m2/m2	m2	21,5280	0,0000		0,00	
3*		profil sufitowy 4,4 m/m2	m	91,0800	0,0000		0,00	
4*		wieszak 2,04 szt./m2	szt.	42,2280	0,0000		0,00	
5*		łącznik krzyżowy 2,65 szt./m2	szt.	54,8550	0,0000		0,00	
6*		wkręty 15,3 szt./m2	szt.	316,7100	0,0000		0,00	
7*		łączniki rozporowe kpl. 2,04 szt./m2	szt.	42,2280	0,0000		0,00	
8*		masa szpachlowa - sucha mieszanka 0,44 kg/m2	kg	9,1080	0,0000		0,00	
9*		taśma spoinowa 1,73 m/m2	m	35,8110	0,0000		0,00	
10*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
11*		wyciąg 0,045 m-g/m2	m-g	0,9315	0,0000			0,00
12*		środek transportowy 0,013 m-g/m2	m-g	0,2691	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNR 2-02 0613-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	20,70	0,0000			
1*		przedmiar = 20,70 m2 -- R -- robocizna 0,0907 r-g/m2 -- M --	r-g	1,8775	0,0000	0,00		
2*		plyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	21,7350	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*		wyciąg 0,0077 m-g/m2	m-g	0,1594	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,0089 m-g/m2	m-g	0,1842	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNR-W 2-02 0612-05	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho	m2	64,50	0,0000			
		przedmiar = 64,50 m2 -- R --						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,156 r-g/m2 -- M --	r-g	10,0620	0,0000	0,00		
2*		filce z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	67,7250	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*		wyciąg 0,0059 m-g/m2	m-g	0,3806	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,0075 m-g/m2	m-g	0,4838	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7	KNR 0-35 0201-01 analogia	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 10x1 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych	m	30,00	0,0000			
1*		przedmiar = 30,00 m -- R -- robocizna 0,498 r-g/m -- M --	r-g	14,9400	0,0000	0,00		
2*		rury miedziane stan twardy R 290 10x1 mm 1,05 m/m	m	31,5000	0,0000		0,00	
3*		kształtki kielichowe miedziane 10 mm 0,96 szt./m	szt.	28,8000	0,0000		0,00	
4*		uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkretami z kołkiem rozporowym z tw. sztucznego 10 mm 1 kpl./m	kpl.	30,0000	0,0000		0,00	
5*		tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur miedzianych 0,1 szt./m -- S --	szt.	3,0000	0,0000		0,00	
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0,003 m-g/m	m-g	0,0900	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	kalk. własna	Przeróbki instalacji elektrycznej.	msc	5,00	0,0000			
1*		przedmiar = 5,00 msc -- R -- robocizna $0,5 * 0,955 = 0,4775$ r-g/msc -- M --	r-g	2,3875	0,0000	0,00		
2*		gniazda elektryczne podwójne 1 szt/msc	szt	5,0000	0,0000		0,00	
3*		kabel elektryczny 10 m/msc	m	50,0000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
9	KNR-W 2-02 1510-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	85,20	0,0000			
1*		przedmiar = 85,20 m2 -- R -- robocizna 0,0505 r-g/m2	r-g	4,3026	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,121 dm3/m2	dm3	10,3092	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0085	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	64,50	0,0000			
1*		przedmiar = 64,50 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	5,1600	0,0000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	14,1900	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0129	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0194	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	20,70	0,0000			
1*		przedmiar = 20,70 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	1,2420	0,0000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	4,3470	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0041	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0062	0,0000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2	20,70	0,0000			
		przedmiar = 20,70 m2						
1*		-- R -- robocizna 0,54 r-g/m2 -- M --	r-g	11,1780	0,0000	0,00		
2*		panele podłogowe 1,04 m2/m2	m2	21,5280	0,0000		0,00	
3*		listwy przyściennie z drewna 1,16 m/m2	m	24,0120	0,0000		0,00	
4*		klej winylowy 0,11 kg/m2	kg	2,2770	0,0000		0,00	
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,3105	0,0000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
7*		wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,1656	0,0000			0,00
8*		środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,3726	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

R+0%S
RAZEM Zysk [Z] 0%R+0%S
RAZEM

Razem koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie [Kp] 0%

Słownie:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Remont kancelarii Leśniczówka Janinów

Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
			0,00	OGÓŁEM

zero i 0/100 zł