

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku leśnictwa Zegrz
ADRES INWESTYCJI : Wola Kiełpińska 1, 05-140 Zegrze dzi. nr 280 obr Wola Smolama , g,. Zegrze
INWESTOR : Nadleśnictwo Jabłonna
ADRES INWESTORA : ul. Wiejska 20, 05 -110 Jabłonna
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
DATA OPRACOWANIA : 23.09.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłączniki 3	wyp. wyp.	 3	
				RAZEM	3
2	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 6	wyp. wyp.	 6	
				RAZEM	6
3	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych 3	kpl. kpl.	 3	
				RAZEM	3
4	KNNR 5 0605-03	Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej budynku 1	zest zest	 1	
				RAZEM	1
5	KNNR 5 0405-02	Montaż tablicy mieszkaniowej 4 x 18 wyposażonej wraz z podłączeniem 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
6	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 14	po-miar po-miar	 14	
				RAZEM	14
7	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	po-miar po-miar	 2	
				RAZEM	2
8	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
9	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 12	szt. szt.	 12	
				RAZEM	12
10	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
11	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 3	szt. szt.	 3	
				RAZEM	3
12	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p/t 48	m m	 48	
				RAZEM	48