

PRZEDMIAR ROBÓT

| L p. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------|---------------------------|--|----------------|---------|---------|
| 1 | KNR 2-01 0101-01 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) | szt. | | |
| | | 10 | szt. | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 2 | KNR 4-04 0508-05 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku | m ² | | |
| | | 21,2*8,40+21,0*1,30+21,0*2,90+6,70*3,5 | m ² | 289,730 | |
| | | | | RAZEM | 289,730 |
| 3 | KNR 4-04 0403-01 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach | m ² | | |
| | | poz.2 | m ² | 289,730 | |
| | | | | RAZEM | 289,730 |
| 4 | KNR 4-04 0403-04 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych | m ² | | |
| | | poz.2 | m ² | 289,730 | |
| | | | | RAZEM | 289,730 |
| 5 | Kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja eternitu. Eternit wysoka fala gr 10 mm | t | | |
| | | 289,73*0,012 | t | 3,477 | |
| | | | | RAZEM | 3,477 |
| 6 | KNR 4-04 0403-05 analogia | Rozebranie konstrukcji wiaty z krawędziaków (słupy + płatwie) wraz zastrzałami | m ² | | |
| | | 8*6,70*3,5*0,5 | m ² | 93,800 | |
| | | | | RAZEM | 93,800 |
| 7 | KNR 4-04 0203-09 analogia | Rozebranie stóp fundamentowych z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu | m ³ | | |
| | | 8*3*0,50*0,50*0,50 | m ³ | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 8 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km | m ³ | | |
| | | 3,0 | m ³ | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 9 | KNR 2-01 0234-09 | Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnyymi w gruncie kat. III | m ² | | |
| | | 21,0*7,0 | m ² | 147,000 | |
| | | | | RAZEM | 147,000 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| L p. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------|--------------------------|---|--------|-----------|-----------|
| 10 | KNR 4- 04 1107- 01 | Transport złomu i drewna z rozbiórki samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 2,0 | t t | 2,000 | 2,000 |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 11 | KNR 4- 04 1107- 04 | Transport złomu i drewna z rozbiórki samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 (wywóz na wysypisko) 2,0 | t t | 2,000 | 2,000 |
| | | | | RAZEM | 2,000 |