

KOSZTORYS OFERTOWY w postępowaniu pn. „Wykonanie robót budowlanych w budynku garażu w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR z/s w Lewinie Brzeskim (49-340), przy ul. Moniuszki 14” – nr Ref.: BOR08.2308.9.2026.DP								
LP.	PODSTAWA	OPIS	JM.	IŁOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>
1.	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2. 3. 9909-03/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2	m2	30				
2.	KNR-W 4-01 0518-05 z.sz.2. 3. 9909-03/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2	m2	30				
3.	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nienadającej się do użytku	m	5				
4.	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ognioowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku	m2	5,5				
5.	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana desekowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2	5				
6.	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2	5,5				
7.	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	5				
8.	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	2,5				
9.	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym - dwukrotne	m2	30				
10.	KNR-W 4-01 0414-08	Wymiana podsufitki z płyt OSB o grubości 18 mm - analogia	m2	12,56				
11.	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie odpadów zmieszanych i papy samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z opłatą za wysypisko	m3	1				
12.	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie odpadów zmieszanych i papy samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z opłatą za wysypisko	m3	1				
RAZEM:						0,00	0,00	0,00

(Data i Podpis Wykonawcy lub osoby/ osób upoważnionej/ -ych do reprezentowania Wykonawcy)