

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia obiektu - część murowana
ADRES INWESTYCJI : OIP Oddział w Legnicy ul. Lotnicza 15, 59-220 Legnica
INWESTOR : Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : ul. Zielonego Dębu 22, 51-621 Wrocław
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Dudzic (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : marzec 2026

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

DARIUSZ DUDZIC

upr. budowlana do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-inżynierskiej oraz
typowych rozrządów w zakresie
architektonicznym w budownictwie
Nr upr. budl 126/04/B w

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Remont ogrodzenia murowanego PIP Oddział I w Legnicy ul. Lotnicza 15.								
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowanie						
1 d.1	KNR 2-31 0806-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej -- Robocizna --	m ²				6,60	
			r-g	0,7864000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja 1						0,000000	6,600	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0354-12	Rozebranie zwieńczenia muru z elementów betonowych z lastryko / analogia/ -- Robocizna --	m				13,10	
			r-g	0,8500000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja 2						0,000000	13,100	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej cokołów zewnętrznych z płytek / analogia/ -- Robocizna --	m ²				7,86	
			r-g	1,3800000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja 3						0,000000	7,860	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² /analogia/ -- Robocizna --	m ²				20,305	
			r-g	0,4100000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja 4						0,000000	20,305	0,00
2		Remont muru ogrodzeniowego z cegły						
5 d.2	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych -- Robocizna --	m ²				6,55	
			r-g	0,1500000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja 5						0,000000	6,550	0,00
6 d.2	KNR 0-26 0633-01	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworów w jednym poziomie -- Robocizna -- -- Materiały -- Aquafin F Asocret BM wierćła materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- urządzenia specjalistyczne do wiercenia otworów	m ²				6,55	
			r-g	20,5700000000	0,00	0,000000		
			kg	15,7500000000	0,00	0,000000		
			kg	12,5500000000	0,00	0,000000		
			szt.	0,0800000000	0,00	0,000000		
			%	2,0000000000	0,00	0,000000		
			m-g	20,1900000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja 6						0,000000	6,550	0,00
7 d.2	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) -- Robocizna -- -- Materiały --	m ²				20,305	
			r-g	1,2200000000	0,00	0,000000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0042000000	0,00	0,000000		
		ciasto wapienne (wapno gaszone)	m³	0,0044000000	0,00	0,000000		
		piasek do zapraw	m³	0,0229000000	0,00	0,000000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000000000	0,00	0,000000		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0300000000	0,00	0,000000		
		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,0400000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja 7						0,000000	20,305	0,00
8	NNRNKB 202 d.2 2611-05	Montaż warstwa siatki sztukatorskiej /analogia/	m²				20,305	
		-- Robocizna --	r-g	0,6100000000	0,00	0,000000		
		-- Materiały --						
		zaprawa klejąca	kg	5,2500000000	0,00	0,000000		
		siatka z włókna szklanego St.17/1,1	m²	1,1000000000	0,00	0,000000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000000000	0,00	0,000000		
		-- Sprzęt --						
		żuraw okienny przenośny	m-g	0,0100000000	0,00	0,000000		
		środek transportowy	m-g	0,0040000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja 8						0,000000	20,305	0,00
9	NNRNKB 202 d.2 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m²				20,305	
		--- Robocizna ---	r-g	0,0800000000	0,00	0,000000		
		-- Materiały --						
		preparat gruntujący do farb fasadowych	dm³	0,2200000000	0,00	0,000000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000000000	0,00	0,000000		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0,0002000000	0,00	0,000000		
		środek transportowy	m-g	0,0003000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja 9						0,000000	20,305	0,00
10	KNR 2-02 d.2 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian w kolorze brązowym	m²				7,86	
		-- Robocizna --	r-g	4,0835000000	0,00	0,000000		
		-- Materiały --						
		płytki klinkierowe'	m²	0,8600000000	0,00	0,000000		
		zaprawa cementowo-wapienna m 50	m³	0,0308000000	0,00	0,000000		
		zaprawa cementowa m. 80	m³	0,0021000000	0,00	0,000000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000000000	0,00	0,000000		
		-- Sprzęt --						
		żuraw okienny przenośny	m-g	0,0658000000	0,00	0,000000		
		środek transportowy	m-g	0,0593000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja 10						0,000000	7,860	0,00
11	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m²				12,445	
		-- Robocizna --	r-g	0,0950000000	0,00	0,000000		
		-- Materiały --						
		masa szpachlowa do tynków zewnętrznych	kg	2,3000000000	0,00	0,000000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja 11						0,000000	12,445	0,00
12	KNR 4-01 d.2 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m²				12,445	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --	r-g	0,1470000000	0,00	0,000000		
		-- Materiały --						
		Farba fasadowa zewnętrzna	dm ³	0,3030000000	0,00	0,000000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja 12						0,000000	12,445	0,00
13	KNR 4-01 d.2 0311-10	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szerokości 1 1/2 ceg. poziomo na murze remontowanym /analogia/	m				13,10	
		-- Robocizna --	r-g	0,7400000000	0,00	0,000000		
		-- Materiały --						
		cegła klinkierowa kształtowa	szt.	23,0000000000	0,00	0,000000		
		cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	6,0500000000	0,00	0,000000		
		piasek do zapraw	m ³	0,0160000000	0,00	0,000000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000000000	0,00	0,000000		
		-- Sprzęt --						
		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,0300000000	0,00	0,000000		
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,1500000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja 13						0,000000	13,100	0,00
14	KNR 0-11 d.2 0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²				6,60	
		-- Robocizna --	r-g	1,1186000000	0,00	0,000000		
		-- Materiały --						
		piasek	m ³	0,1250000000	0,00	0,000000		
		cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0184000000	0,00	0,000000		
		-- Sprzęt --						
		ubijak spalinowy	m-g	0,0530000000	0,00	0,000000		
		piła do cięcia płytek	m-g	0,0250000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja 14						0,000000	6,600	0,00
3	Wywóz gruzu							
15	KNR 401- d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³				0,841	
		-- Robocizna --	r-g	1,3900000000	0,00	0,000000		
		-- Sprzęt --						
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,7200000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja 15						0,000000	0,841	0,00
16	KNR 401- d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dodatkowe 9 km Krotność = 9	m ³				0,841	
		-- Sprzęt --						
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)'	m-g	0,1800000000	0,00	0,000000		
		0,02*9=						
Razem pozycja 16						0,000000	0,841	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

DARIUSZ DUDZIC

upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-inżynierskiej oraz
typowych rozwiązań w zakresie
architektonicznym w budownictwie
Nr upr. bud. 126/94/Lw