




A diagram of a rectangular box with a dashed line indicating a fold line.

OŚ.1 

05.2



A diagram of a horizontal beam supported by two vertical columns. The beam is represented by a long horizontal rectangle. Below the beam, there are two short vertical rectangles representing supports, one near the left end and one near the right end.



— — — —





(PRACE ZOSTAŁY SZCZEGÓŁOWO OPISANE W OPISIE TECHNICZNYM)

- 1 WYKONAĆ DEMONTAŻ CAŁEJ ISTNIEJĄCEJ ARMATURY SANITARNEJ (KABINA PRYSZNICOWA, UMYWALKA, TOALETA), NALEŻY USUNĄĆ WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE AKSESORIA SANITARNE (WIESZAKI, PÓŁKI, SZCZOTKI TOALETOWE ITP.). DODATKOWO NALEŻY USUNĄĆ ISTNIEJĄCE OPRAWY OŚWIETLENIOWE, WENTYLATOR ORAZ KALORYFER PŁYTOWY.
- 2 NALEŻY USUNĄĆ WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE PŁYTKI ŚCIENNE I PODŁOGOWE ORAZ WYKONAĆ DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ PRZEDŚCIANKI INSTALACYJNEJ ZA TOALETĄ.
- 3 WYKONAĆ NOWE PODEJŚCIA WOD-KAN I C.O ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY SANITARNEJ ORAZ ZGODNIE Z NOWĄ LOKALIZACJĄ URZĄDZEŃ
- 4 WYKONAĆ NIEZBĘDNY REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z PODŁĄCZENIEM NOWYCH ELEMENTÓW (WENTYLATOR ŁAZIENKOWY, GNIAZDA WTYKOWE, WŁĄCZNIK, PUNKTY OŚWIETLENIOWE) ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
- 5 WYKONAĆ NOWĄ PRZEDŚCIANKĘ INSTALACYJNĄ GK O WYMIARACH ZGODNYCH Z PROJEKTEM WRAZ Z MONTAŻEM ZESTAWU PODTYNKOWEGO POD WC
- 6 WYKONAĆ OCZYSZCZENIE ŚCIAŃ ORAZ UZUPEŁNIENIE TYNKÓW PO WYKONANIU NIEZBĘDNYCH PRAC INSTALACYJNYCH ORAZ USUWANIU STARYCH PŁYTEK. NASTĘPNIE POWIERZCHNIĘ ŚCIAŃ 2-KROTNIE ZAGRUNTOWAĆ, W MIEJSCU PROJEKTOWANEJ KABINY PRYSZNICOWEJ NALEŻY WYKONAĆ HYDROIZOLACJĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z 2 WARSTW FOLII W PŁYNIE ORAZ WYKONAĆ USZCZELNIENIE NAROŻNIKÓW ŚCIAŃ I PODŁÓG ZA POMOCĄ TAŚMY USZCZELNIAJĄCEJ
- 7 WYKONAĆ OCZYSZCZENIE POSADZKI WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM JEJ BRAKÓW I WYPOZIOMOWANIEM, NA CAŁEJ PODŁODZE WYKONAĆ HYDROIZOLACJĘ Z 2 WARSTW FOLII W PŁYNIE, W MIEJSCU PROJEKTOWANEJ KABINY PRYSZNICOWEJ NALEŻY WYKONAĆ USZCZELNIENIE NAROŻNIKÓW ŚCIAŃ I PODŁÓG ZA POMOCĄ TAŚMY USZCZELNIAJĄCEJ.
- 8 WYKONAĆ UŁOŻENIE GREŚU SZKLWIONEGO ORAZ MOZAIKI SZKLANEJ NA ŚCIANACH I PRZEDŚCIANCIE INSTALACYJNEJ WRAZ Z FUGOWANIEM ZGODNIE Z PROJEKTEM. NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE NA PRZEDŚCIANCIE INSTALACYJNEJ NALEŻY WYKOŃCZYĆ LISTWAMI ALUMINIOWYMI.
- 9 WYKONAĆ UŁOŻENIE GREŚU NA POSADZCE WRAZ Z FUGOWANIEM ZGODNIE Z PROJEKTEM
- 10 WYKONAĆ MONTAŻ LISTWY PROGOWEJ ALUMINIOWEJ NA POŁĄCZENIU POSADZKI ŁAZIENKI Z KORYTARZEM
- 11 WYKONAĆ MAŁOWANIE SUFITU PO WCZEŚNIEJSZYM 2-KROTNYM GRUNTOWANIU, FARBĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE BIAŁYM
- 12 WYKONAĆ MONTAŻ GRZEJNIKA DRABINKOWEGO, WENTYLATORA, URZĄDZEŃ SANITARNYCH WRAZ ARMATURĄ ORAZ OŚWIETLENIA WRAZ Z NOWYMI GNIAZDAMI I WŁĄCZNIKAMI
- 13 WYKONAĆ MONTAŻ POZOSTAŁYCH AKSESORIÓW ŁAZIENKOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA KĄTÓW I WYMIARÓW.
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM, WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM
4. WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKCIE MUSZĄ BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA
5. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY
6. URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA

INWESTOR: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE - LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO USTRŃ 43-450 USTRŃ, UL. 3 MAJA 108,		ADRES INWESTYCJI: UL. TURYSTYCZNA 7 43-450 USTRŃ			
REMONT ŁAZIENEK PAWILONU NR 3 REGIONALNEGO LEŚNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "LEŚNIK"					
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Wykonawcy:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:	
<div>SILESIA Architekti</div> ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719		Projektował:	mgr inż. arch. Radomir Borodziuk	15/06/SLOKK <small>upr.bud., w specj. architektonicznej</small>	
		Opracował:	mgr inż. arch. Oktawian Stolarczyk		
UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/		RZUT ŁAZNIENKI W POKOJU NR 12		BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA 1:20
DATA: 30.03.2022		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		NUMER ARKUSZA:	A.12