
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 *Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne*
45450000-6 *Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe*
45421100-5 *Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów*

NAZWA INWESTYCJI : *Przebudowa budynku garażowego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Przebudowa i modernizacja obiektów i Instalacji Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lidzbarku Warmińskim wraz z dociepleniem*
ADRES INWESTYCJI : *Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska*
INWESTOR : *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim*
ADRES INWESTORA : *11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska 8*
DATA OPRACOWANIA : *30.08.2022*

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokrycia dachowego wraz z elewacją budynku garażowego					
1	45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych			
1 d.1	KNR 2-02 0406-01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 4,2865	m ³ drew. m ³ drew.	4,29	
				RAZEM	4,29
2 d.1	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 8,5997	m ³ m ³	8,60	
				RAZEM	8,60
3 d.1	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej-deska okapowa 0,5249	m ³ m ³	0,52	
				RAZEM	0,52
4 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 700,00	m ² m ²	700,00	
				RAZEM	700,00
5 d.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 700,00	m ² m ²	700,00	
				RAZEM	700,00
6 d.1	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m 700,00	m ² m ²	700,00	
				RAZEM	700,00
7 d.1	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej 700,00	m ² m ²	700,00	
				RAZEM	700,00
8 d.1	KNR AT-09 0802-02	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - blacha na rabek stojący. RAL 7016 700,00	m ² m ²	700,00	
				RAZEM	700,00
9 d.1	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku 78,50	m m	78,50	
				RAZEM	78,50
10 d.1	KNR 2-02 0511-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku 31,00	m m	31,00	
				RAZEM	31,00
11 d.1	KNR 2-02 0515-01	Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej 60,00	m ² m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
12 d.1	KNR 2-02 0515-01	Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej-kalenica wentylowana 24,00	m ² m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
13 d.1	KNR 2-02 0515-01	Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej-obróbka attyki	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		34,00	m ²	34,00	
				RAZEM	34,00
14 d.1	KNR BC-01 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej; ściana pełna o gr. 24 cm cięcie bloczków piłą taśmową 15,00	m ² m ²	 15,00	
				RAZEM	15,00
2	45450000-6	Roboty remontowe i renowacyjne-elewacja			
15 d.2	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 500,00	m ² m ²	 500,00	
				RAZEM	500,00
16 d.2	KNR 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci-konstrukcja drewniana pod płytę włókno-cementową 190,00	m ² m ²	 190,00	
				RAZEM	190,00
17 d.2	KNR 2-02 0505-08 **	Pokrycie ścian płytami włókno-cementowymi na łątach drewnianych 190,00	m ² m ²	 190,00	
				RAZEM	190,00
18 d.2	KNR BC-01 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej; ściana pełna o gr. 24 cm cięcie bloczków piłą taśmową 10,50	m ² m ²	 10,50	
				RAZEM	10,50
19 d.2	KNR 9-21 0106-03	Cięśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą 220,00	m ² m ²	 220,00	
				RAZEM	220,00
20 d.2	KNR AT-26 0102-02	Grunтовanie natryskowe-środek grzybobójczy 220,00	m ² m ²	 220,00	
				RAZEM	220,00
21 d.2	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji 220,00	m ² m ²	 220,00	
				RAZEM	220,00
3	45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów			
22 d.3	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 4,00	m ² m ²	 4,00	
				RAZEM	4,00
23 d.3	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 12,00	m ² m ²	 12,00	
				RAZEM	12,00

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz.</i>	<i>Razem</i>
24 d.3	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 7,00	m ² m ²	 7,00	
				RAZEM	7,00
25 d.3	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 3,50	m ² m ²	 3,50	
				RAZEM	3,50
26 d.3	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 3,80	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80