Nr.	Nazwa pom.	Powierzchnia podłóg/sufitu	Powierzchnia ścian(bez odliczania otworów drzwiowych, okiennych i lamperi)	Rodzaj istniejącej posadzki	Rodzaj projekt. posadzki	Listwy przypodłogowe–metry bieżące	Rodzaj projektowanego wykończenia ścian	Powierzchnia mal. lamperi	Powierzchnia mal. emulsyjne	Rodzaj proj. wykończenia sufitów	Uwagi
1.1	WIATROŁAP	8,22m2	59,88m2	glazura bez zmian	-----	-----	istniejąca lamperia z tynku mozaikowego na wys. 1,5m do zachowania, powyżej proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	38,94m2	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
1.2	KLATKA SCHODOWA	16,78m2	200m2 dotyczy całej kl. schodowej	gres/lastriko bez zmian	-----	-----	projektowana lamperia z tynku mozaikowego na wys.1,5m, powyżej malowanie farbami emulsyjnymi; cokół z płytek gresowych(43,66mb)	84m2 dotyczy całej kl. schodowej	116m2 dotyczy całej kl. schodowej	proj. mal. farbami emulsyjnymi	proj. malowanie poręczy na wszystkich kondygnacjach, suma=16mb
1.3	KORYTARZ	8,48m2	46,17m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	12,72mb	proj. lamperia olejna na wys.1,5m, powyżej mal. farbami emulsyjnymi	19,08m2	27,09m2	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
1.4	POMIESZCZENIE 1	4,66m2	31,43m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	8,66mb	istniejąca lamperia z tynku mozaikowego na wys. 2,1m do zachowania, powyżej proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	13,24m2	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
1.5	KORYTARZ	3,30m2	26,49m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	7,30mb	proj. lamperia olejna na wys.1,5m, powyżej mal. farbami emulsyjnymi	10,95m2	15,54m2	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
1.6	POMIESZCZENIE 2	13,12m2	52,99m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	14,60mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	ist. sufit podwieszony bez zmian	proj. malowanie krat wewnętrznych
1.7	POMIESZCZENIE 3	19,32m2	63,88m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	17,60mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	ist. sufit podwieszony bez zmian	proj. malowanie krat wewnętrznych
1.8	POMIESZCZENIE 4	12,14m2	52,55m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	14,48mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	ist. sufit podwieszony bez zmian	proj. malowanie krat wewnętrznych
1.9	POMIESZCZENIE 5	17,60m2	60,98m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	16,80mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	proj. malowanie krat wewnętrznych
1.10	POMIESZCZENIE 6	8,80m2	46,46m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	12,80mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
1.11	POMIESZCZENIE 7	16,83m2	59,74m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	16,46mb	proj. lamperia olejna na wys.1,5m, powyżej mal. farbami emulsyjnymi	24,69m2	35,05m2	proj. mal. farbami emulsyjnymi	proj. malowanie krat wewnętrznych
1.12	POMIESZCZENIE 8	4,56m2	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	pom.poza zakresem opracowania
1.13	POMIESZCZENIE 9	25,08m2	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	pom.poza zakresem opracowania
1.14	KORYTARZ	6,16m2	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	pom.poza zakresem opracowania
1.15	POMIESZCZENIE 10	9,66m2	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	pom.poza zakresem opracowania
1.16	POMIESZCZENIE 11	11,96m2	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	pom.poza zakresem opracowania
1.17	POMIESZCZENIE 13	10,58m2	50,08m2	glazura bez zmian	-----	-----	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	proj. malowanie krat wewnętrznych
1.18	POMIESZCZENIE 14	14,96m2	56,25m2	glazura bez zmian	-----	-----	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	proj. malowanie krat wewnętrznych
1.19	KORYTARZ	6,35m2	41,01m2	glazura bez zmian	-----	-----	proj. lamperia olejna na wys.2,1m, powyżej mal. farbami emulsyjnymi	23,73m2	17,28m2	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
1.20	KORYTARZ	5,53m2	34,84m2	glazura bez zmian	-----	-----	proj. lamperia olejna na wys.2,1m, powyżej mal. farbami emulsyjnymi	20,15m2	14,69m2	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----

UWAGI OGÓLNE:
KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z DYREKCJĄ PLACÓWKI;
PRZY ZAKŁADANIU NOWEJ WYKŁADZINY PCV W POMIESZCZENIACH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ NOWE LISTWY PRZYPODŁOGOWE ORAZ PROGI

Tytuł opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BUDYNKU BIUROWEGO.
Lokalizacja: JAWORZNO, UL. POCZTOWA 7
Zleceniodawca: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Jaworznie ul. Pocztowa 7, Jaworzno

Projektowali:
mgr inż. arch. Joanna Garbacz
inż. Jacek Gattermayer
mgr inż. arch. Magdalena Szopa-Bigaj

Specjalność: arch. / konstr. / arch.
Upr. nr: 101/02 / 52/80
Data: 11.2019 / 11.2019 / 11.2019
Podpis:

Temat: ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Format: A3
Skala: 1:100
Nr rysunku: A-1
Strona:

STUDIO ARCHITEKTURY GARBACZ PROJEKT
mgr inż. architekt Joanna Garbacz
ul. Świętego Wojciecha 67, 43-600 Jaworzno
tel. 032 6163281, e-mail: garbaczprojekt@vp.pl