Nr.	Nazwa pom.	Powierzchnia podłóg/sufitu	Powierzchnia ścian(bez odliczania otworów drzwiowych, okiennych i lamperi)	Rodzaj istniejącej posadzki	Rodzaj projekt. posadzki	Listwy przypodłogowe–metry bieżące	Rodzaj projektowanego wykończenia ścian	Powierzchnia mal. lamperi	Powierzchnia mal. emulsyjne	Rodzaj proj. wykończenia sufitów	Uwagi
2.1	KLATKA SCHODOWA	15,86m2	-----	gres/lastriko bez zmian	-----	-----	projektowana lamperia z tynku mozaikowego na wys.1,5m, powyżej malowanie farbami emulsyjnymi; cokół z płytek gresowych	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
2.2	POMIESZCZENIE 1	11,12m2	52,66m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	14,92mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
2.3	POMIESZCZENIE 2	21,11m2	65,72m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	18,62mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
2.4	POMIESZCZENIE 3	18,63m2	61,06m2	wykł.dywanowa do wymiany	wykł. dywanowa	17,30mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
2.5	POMIESZCZENIE 4	2,89m2	69,95m2	wykł.dywanowa bez zmian	-----	-----	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
2.6	POMIESZCZENIE 5	7,38m2	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	pom.poza zakresem opracowania
2.7	POMIESZCZENIE 6	8,02m2	41,15m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	11,66mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
2.8	POMIESZCZENIE 7	12,92m2	50,82m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	14,40mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
2.9	WC	3,04m2	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	pom.poza zakresem opracowania
2.10	POMIESZCZENIE 8	1,33m2	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	pom.poza zakresem opracowania
2.11	WC	1,60m2	19,83m2	wykł.PCV bez zmian	-----	-----	proj. lamperia olejna na wys.2,1m, powyżej mal. farbami emulsyjnymi	11,80m2	8,02m2	proj. mal. farbami emulsyjnymi	wymiana umywalki na większą
2.12	POMIESZCZENIE 9	14,97m2	54,63m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	15,48mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
2.13	POMIESZCZENIE 10	5,04m2	33,32m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	9,45mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
2.14	POMIESZCZENIE 11	6,08m2	35,72m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	10,12mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
2.15	POMIESZCZENIE 12	19,55m2	62,47m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	17,70mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
2.16	POMIESZCZENIE 13	9,94m2	46,52m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	13,18mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
2.17	POMIESZCZENIE 14	9,09m2	45,10m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	12,78mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
2.18	POMIESZCZENIE 15	21,76m2	66,57m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	18,86mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
2.19	KORYTARZ	8,32m2	42,98m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	12,18mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
2.20	KORYTARZ	5,91m2	33,52m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	9,50mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----

UWAGI OGÓLNE:
KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z DYREKCJĄ PLACÓWKI;
PRZY ZAKŁADANIU NOWEJ WYKŁADZINY PCV W POMIESZCZENIACH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ NOWE LISTWY PRZYPODŁOGOWE ORAZ PROGI

Tytuł opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BUDYNKU BIUROWEGO.
Lokalizacja: JAWORZNO, UL. POCZTOWA 7
Zleceniodawca: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Jaworznie ul. Pocztowa 7, Jaworzno

Projektowali:
mgr inż. arch. Joanna Garbacz
inż. Jacek Gattermayer
mgr inż. arch. Magdalena Szopa-Bigaj

Temat: ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Specjalność	Upr. nr	Data	Podpis
arch.	101/02	11.2019	
konstr.	52/80	11.2019	
arch.		11.2019	

Format A3 | Skala 1:100 | Nr rysunku A-2 | Strona

STUDIO ARCHITEKTURY
GARBACZ PROJEKT
mgr inż. architekt Joanna Garbacz
ul. Świętego Wojciecha 67, 43-600 Jaworzno
tel. 032 6163281, e-mail: garbaczprojekt@gmail.pl