Nr.	Nazwa pom.	Powierzchnia podłóg/sufitu	Powierzchnia ścian(bez odliczania otworów drzwiowych, okiennych i lamperi)	Rodzaj istniejącej posadzki	Rodzaj projekt. posadzki	Listwy przypodłogowe– metry bieżące	Rodzaj projektowanego wykończenia ścian	Powierzchnia mal. lamperi	Powierzchnia mal. emulsyjne	Rodzaj proj. wykończenia sufitów	Uwagi
3.1	KLATKA SCHODOWA	13,88m2	-----	gres/lastriko bez zmian	-----	-----	projektowana lamperia z tynku mozaikowego na wys.1,5m, powyżej malowanie farbami emulsyjnymi; cokół z płytek gresowych	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
3.2	POMIESZCZENIE 1	16,33m2	44,02m2	panele podłog. bez zmian	wykładzina PCV	19,48mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	na istn. panele podłog. położyć wykładzine PCV
3.3	POMIESZCZENIE 2	19,62m2	42,97m2	panele podłog. bez zmian	wykładzina PCV	19,03mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	na istn. panele podłog. położyć wykładzine PCV
3.4	KORYTARZ	19,98m2	46,23m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	21,28mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
3.5	POMIESZCZENIE 3	10,19m2	29,10m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	12,88mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
3.6	POMIESZCZENIE 4	10,26m2	32,04m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	15,05mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----
3.7	POMIESZCZENIE 5	10,49m2	30,77m2	wykł.PCV do wymiany	wykładzina PCV	13,62mb	proj. malowanie farbami emulsyjnymi	-----	-----	proj. mal. farbami emulsyjnymi	-----

UWAGI OGÓLNE:
KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z DYREKCJĄ PLACÓWKI;
PRZY ZAKŁADANIU NOWEJ WYKŁADZINY PCV W POMIESZCZENIACH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ NOWE LISTWY PRZYPODŁOGOWE ORAZ PROGI

Specjalność | Upr. nr | Data | Podpis
Projektowali
mgr inż. arch. Joanna Garbacz | arch. | 101/02 | 11.2019
inż. Jacek Gattermayer | konstr. | 52/80 | 11.2019
mgr inż. arch. Magdalena Szopa-Bigaj | arch. | | 11.2019

Format A3 | Skala 1:100 | Nr rysunku A–3 | Strona

Tytuł opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BUDYNKU BIUROWEGO.
Lokalizacja: JAWORZNO, UL. POCZTOWA 7
Zleceniodawca: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Jaworznie ul. Pocztowa 7, Jaworzno

Temat: **ZESTAWIENIE POWERZCHNI**

STUDIO ARCHITEKTURY
GARBACZ PROJEKT
mgr inż. architekt Joanna Garbacz
ul. Świętego Wojciecha 67, 43-600 Jaworzno
tel. 032 6165281, e-mail: garbaczprojekt@tlen.pl