

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Most drogowy nr inwentarzowy 223/00211w ciągu drogi leśnej 13-23-0025/2
uszkodzony podczas nawałnych deszczy 14-15 września 2024 (powodzi)
Zadanie polega na :

- podbiciu dolnego przyczółka (zgodnie ze sztuką budowlaną) na głębokość około 1m i wysokość niezbędną albo możliwą do wykonania (może wystąpić skała),
- oczyszczeniu, malowaniu, prostowaniu istniejącej barierki (niebieski RAL5005)
- wykonaniu czyszczenia mostu przy krawężniku i barierce z nieczystości stałych i roślinności
- uszczelnieniu połączenia skrajnych belek materiałem trwale elastycznym

SPECJALISTA
ds. budownictwa
Mariusz Łakiewicz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa mostu po powodzi					
1		Prace przygotowawcze			
1	Kalkulacja d.1 własna	Zabezpieczenie rzeki przed zanieczyszczeniami na czas remontu mostu poprzez zeskładowanie materiału sorpcyjnego (np. poprzez powiązanie liną, sprasowane wiązki słomy)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalkulacja d.1 własna	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		prace rozbiórkowe			
3	KNR 2-01 d.2 0226-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II- czyszczenie koryta rzeki , profilowanie skarp (11*1*1)*2	m ³		
			m ³	22,000	
				RAZEM	22,000
3		Odtwarzanie konstrukcji			
4	KNR 2-11 d.3 0211-01	Betonowe budowle regulacyjne górskich rzek i potoków. Podbicie fundamentów ścian mostu dolnego przyczółka wykonywana odcinkowo. (11*1,0*1,0)*2	m ³		
			m ³	22,000	
				RAZEM	22,000
4		Balustrada			
5	Kalkulacja d.4 własna	Prefabrykacja elementów stalowych balustrady	t		
		0,2	t	0,200	
				RAZEM	0,200
6	KNR 7-12 d.4 0109-01Analogia	Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni A)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 7-12 d.4 0226-02 analogia	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Jezdnia			
8	Kalkulacja d.5 własna	Oczyszczenie okolic krawężnika, barierki z ziemi i zarośli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	Kalkulacja d.5 własna	uszczelnienie połączenia belek żelbetowych (występuje pomiędzy jezdnią a krawężnikiem) betonem następnie od góry materiałem uszczelniającym trwale plastycznym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

SPECJALISTA
do. budownictwa
Mariusz Łakuciewicz

NADIESNICZY
Nadlesnictwa
Łądek-Zdrój
Łukasz Pogoński