



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


„Dostawa i montaż drabin przeciwpożarowych do budynku użyteczności publicznej zlokalizowanych na MOP w ciągu S19”

Sporządził:

Specjalista

inż. Piotr Janus
Piotr Janus

Zatwierdził:

Kierownik Rejonu

mgr inż. Piotr Puzio
Piotr Puzio

Kraśnik, październik 2025

I. Przedmiot zamówienia.

Dostawa i montaż drabin stalowych ewakuacyjnych z dachów budynków MOP tj.: MOP Felinów Wschód, MOP Felinów Zachód, MOP Janów Lubelski Wschód oraz MOP Janów Lubelski Zachód zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S19 w ilości 4 szt. z koszem, mocowanych do ściany o wysokości ściany 3,66m.

II. Wykaz produktów wraz z opisem technicznym i liczbą sztuk.

Z uwagi na Prawo Zamówień Publicznych art. 99 ust. 4 drabiny ewakuacyjne z dachu budynku zawarte w OPZ nie mogą zawierać znaku towarowego.

Drabiny ewakuacyjne z dachów budynków MOP:

1. ilość drabin ewakuacyjnych z koszem: 4 sztuk;
 - drabiny będą mocowane do budynków MOP o wysokości ściany 3,66 m;
 - drabiny muszą być wyposażone w obręcze ochronne w rozstawie nie większym niż 0,8m. Drabiny należy kotwić do ściany budynku. Drabiny wyprowadzić na wysokość co najmniej 1,10 m ponad poziom wejścia na dach i zakończyć balustradą wraz z podestem. Drabiny powinny być wyposażone w zabezpieczenie wejścia np. klapy;
 - wszystkie elementy konstrukcji drabin wraz z uchwytami mocującymi należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe;

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia to 25 dni od dnia zlecenia.

Miejsce realizacji zamówienia obiekty MOP zlokalizowane przy drodze ekspresowej S19:

1. MOP Felinów Wschód km 62+650
2. MOP Felinów Zachód km 62+650
3. MOP Janów Lubelski Wschód km 73+550
4. MOP Janów Lubelski Zachód km 73+550

IV. Obowiązki Wykonawcy:

Wykonawca zapewnia, że wszystkie drabiny będą:

- a) fabrycznie nowe, pełnowartościowe wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi,
- b) spełniać wymagania pod względem BHP i p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- c) dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej,

- d) posiadać instrukcję montażu i konserwacji napisaną w j. polskim,
- e) dostarczone w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych,
- f) Wykonawca na wszystkie dostarczone drabiny stalowe wejściowe na dachy budynków udzieli co najmniej **24-miesięcznej gwarancji**. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonych drabin oraz montażu.

V. Wytyczne w zakresie realizacji zamówienia:

- a) Drabiny stalowe ewakuacyjne z dachów budynków będące przedmiotem zamówienia zgodnie z dyspozycją Zamawiającego muszą być przez Wykonawcę:
 - **dostarczone na wskazane obiekty MOP;**
 - **zmontowane do budynków MOP.**
- b) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniami elementów elewacji budynku MOP oraz stolarki okiennej w okresie realizacji zamówienia, należytego utrzymania porządku terenu robót aż do zakończenia i odbioru robót.

VI. Informacje dodatkowe.

Wykonawca uprawniony jest do dokonania wizji oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania Umowy.

Podstawą do realizacji płatności, za wykonaną usługę będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Należność będzie regulowana z konta Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

VII. Kary umowne.

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne przewidziane w Umowie/ Zleceniu.