

NORMA PRO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac w zakresie bieżącego utrzymania przejezdności dróg leśnych

Przewidywany zakres prac obejmuje:

- usunięcie warstwy gruntu (korytowanie) o grubości 15 cm - przygotowanie podłoża pod ułożenie kruszywa (grunt z korytowania należy złożyć na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego)
- wykonanie nawierzchni z kruszywa gruzowego betonowego lub kamiennego łamanego o frakcji 0-63 mm wraz z zagęszczeniem - grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu 15 cm
- naprawa nawierzchni dróg leśnych poprzez uzupełnienie ubytków kruszywem kamiennym łamanym o frakcji 0-31 mm
- karczowanie mechaniczne pni bez ich wywozu
- zagęszczenie miejsc po usuniętych karpinach
- przemieszczenie spycharkami mas ziemnych

RAZEM

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 30-70 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
	0104-05				
	analogia				
	L30/18 Skarlin	70,00	szt.	70,000	
	L30/41 Lipowa Góra	30,00	szt.	30,000	
	L30/33 Wąkop	45,00	szt.	45,000	
				RAZEM	145,000
4	KNNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - zagęszczenie obszaru naruszonego po usuwaniu karp	m ³		
	0236-01				
	L30/18 Skarlin	70,00*4,00*4,00*0,15	m ³	168,000	
	L30/41 Lipowa Góra	30,00*4,00*4,00*0,15	m ³	72,000	
	Wąkop	45,00*4,00*4,00*0,15	m ³	108,000	
				RAZEM	348,000
5	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odległość do 10 m	m ³		
	0215-01				
	L30/23 Lipowa Góra	750,00	m ³	750,000	
				RAZEM	750,000
6	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 10 do 30 m	m ³		
	0215-03	Krotność = 2			
	L30/41 Lipowa Góra	750,00	m ³	750,000	
				RAZEM	750,000
7	kalk. własna	Dostawa i rozplantowanie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm.	t		
	Krotoszyny	Uwaga: uzupełnienie ubytków w drogach leśnych p.poż.	t	100,000	
	Skarlin	100,00	t	100,000	
				RAZEM	200,000
8	kalk. własna	Dostawa bez rozplantowania kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego 0-63 mm.	t		
	506		t	506,000	
				RAZEM	506,000