Znak sprawy: OKR.F-2.2431.24.2026

Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

.....

pieczątka Wykonawcy

Kosztorys ofertowy

Remont toalety na II piętrze w budynku administracyjnym Oddziału w Krakowie GDDKiA przy ul. Mogilskiej 25.

Nr	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jeddostkowa	Wartość netto *
1	**Rozdział**	**ROBOTY BUDOWLANE NA II PIĘTRZE**				
1.1	**Element**	**Roboty budowlane**				
1.1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folia - korytarz	m2	10,00		
1.1.2	KNNR 3/303/2	Przebicia w scianach z cegły na zaprawie cementowej	m3	0,20		
1.1.3	KNNR3/304/1	Wykucie wnek w scianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem -pogłebienie wnek na stelaże	m3	0,20		
1.1.4	KNR 401/819/15	Rozebranie okładziny sciennej z płytek - cokolik	m2	1,00		
1.1.5	KNR 401/108/17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległosc 20 km	m3	0,35		
1.1.6		Opłata za przyjecie gruzu	m3	0,35		
1.1.7	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe	m	6,00		
1.1.8	KNR 14/2010/9	Scianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, scianki jednowarstwowe, typ 100-101 - obudowa sciany z	m2	2,00		
1.1.9	KNR 213/1006/5	Wypełnienia szczelin szpachla akrylowa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	9,90		
1.1.10	KNR 202/829/1	Licowanie scian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	13,00		
1.1.11	KNR 202/829/6	Licowanie scian płytkami na klej, płytki scienne Płytka scienna 30x60 cm, rektyfikowane, matowe	m2	13,00		
1.1.12	KNR 202/829/6	Licowanie scian płytkami na klej, lustra wklejane fazowane - do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	1,50		
1.1.13	KNNR 4/142/3	Drzwiczki rewizyjne 200x200mm - ewentualnie montaż płytek na magnesie - do uzgodnienia z Zamawiającym	kpl.	13,00		
1.1.14	Kalkulacja indywidualna	Pojemnik na reczniki, pojemnik na papier toaletowy, kosz na smieci, wolnostojący na mydło w płynie, wolnostojąca szczotka do wc z pojemnikiem - do uzgodnienia z	kpl.	1,00		
1.1.15	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufit - kolor biały	m2	2,00		
1.1.16	Kalkulacja indywidualna	Wymiana oprawy oświetleniowej sutifowej na led, wstawienie 2 szt. kinkietów wiszących przy lustrze, montaż dodatkowego gniazda hermetycznie zamkniętego, wymiana włącznika na dwubiegunowy (oświetlenie sufitowe - kinkiety)	kpl.	1,00		
1.2	**Element**	**Roboty sanitarne**				
1.2.1	KNR 31/219/5	Właczenie do istniejacej instalacji	szt.	2,00		
1.2.2	KNR 13/128/1	Rurociagi z rur tw.szt. - rura PE-RT/AL/PE-RT fi 20mm R = 1,100 M = 1,000 S = 1,000	m	3,00		
1.2.3	KNR 34/101/1	Otulina na rure 12-22 - Izolacja rur Pex, rurociag, rurociag Fi 12-22mm	m	3,00		
1.2.4	KNR 215/107/5	Dodatek za wykonanie podejscia dopływowego, do płuczek ustepowych z rur Fi 15mm	szt.	1,00		

1.2.5	KNNR 8/209/4	Wymiana lub wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW, na scianie (uszczelnienie pierscieniem gumowym), wymiana, Fi110mm				
1.2.6	KNNR 8/209/1	Wymiana lub wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW, na scianie (uszczelnienie pierscieniem gumowym), wymiana, Fi50mm	szt.	1,00		
1.2.7	KNNR 4/208/1	Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi50mm	m	3,00		
1.2.8	KNNR 4/208/3	Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi110mm	m	1,00		
1.2.9	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi50mm	szt.	1,00		
1.2.10	KNNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi110mm	szt.	1,00		
1.2.11	KNR 215/221/2	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym. Umywalki prostokatne ceramiczne - do uzgodnienia z Zamawiającym R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00		
1.2.12	KNNR 4/116/8	Dodatki za podejscia dopływowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połaczeniu elastycznym metalowym o sr. zewnetrznej 16-20 mm	szt.	2,00		
1.2.13	KNNR 4/137/3	Bateria umywalkowa z wyższą wylewką	szt.	1,00		
1.2.14	KNNR 4/218/2	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm	szt.	1,00		
1.2.15	KNR 215/235/6	Montaż miski ustępowej wiszącej na stelażu wraz z podłączeniem do instalacj wraz z montażem urządzenia spłukującego	kpl.	1,00		
1.2.16	KNNR 4/216/1 (1)	Wpusty żeliwne, podłogowy, Fi˙50˙mm, uszczelnienie zaprawa cementowa	szt.	1,00		
1.2.17	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie kratki sciekowej Wykucie płyt-ki/ek wykonanie przewiertu właczenie sie do istniejacej instalacji kanalizacyjnej. Zabezpieczenie pomieszczenia poniżej, roboty odtworzeniowe. Sprzatanie po robotach budowlanych	kpl.	1,00		
Suma wartości netto						
VAT 23 %						
Cena brutto (suma wartości netto + podatek VAT)						

Słownie cena oferty brutto:

……..

*** wartość netto to iloczyn pozycji: ilość, cena jednostkowa**

…..……

podpis Wykonawcy/Pełnomocnika