

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331110-0 Instalowanie kotłów

NAZWA INWESTYCJI: **BUDYNEK MIESZKALNY - WYMIANA KOTŁA NA PALIWO STAŁE**

ADRES INWESTYCJI: działka nr 730/4 obręb Zabierzewo, gmina Przybiernów

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Rokita,

ADRES INWESTORA: Rokita 2, 72-110 Przybiernów


BRANŻE: SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

tech. bud. Jerzy Nieznanowski

DATA OPRACOWANIA:

27-05-2026



Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość/liczba	Razem
PRZEDMIAR:					
1	wycena własna	Demontaż kotła i osprzętu przeznaczonego do wymiany wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-15 0503-01 analogia	Kocioł zgazujący drewno 20 kW z wentylatorem wyciągowym wyposażony w spiralę chłodzącą i zestaw sterujący systemowy. Dopuszczany przez producenta układ bez zbiornika akumulacyjnego.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 7-08 0205-02	Zespół pompowo-zabezpieczający, wyposażony w zawory i termometry.	ukł.		
		1	ukł.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-15 0527-02	Filtroodmulnik magnetyczny dn32	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 7-08 0205-03	Zawór mieszający trójdrogowy dn20 z siłownikiem systemowym dedykowanym	ukł.		
		1	ukł.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 0-35 0208-01	Pompa obiegowa c.o. Wymagana wydajność Gp m3/h - 0,4 Wymagana wysokość podnoszenia Hp mH2O - 2,5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	wycena własna	Dostawa i montaż pozostałej armatury, osprzętu, rur i innych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotłowni	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000