

**PRZEDMIAR**  
 Remont pomieszczeń biurowych  
 na Obwodzie Drogowym w Poddębicach

L.p.	Rodzaj usługi	Jednostka	Ilość jednostek	Razem
Pomieszczenie nr 1				
1	Malowanie ścian			
1.	Zagruntowanie Uni-Gruntem starych ścian wewnętrznych.	m2		
d1		m2	51,6 RAZEM	51,6
2.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych.	m2		
d1		m2	51,6 RAZEM	51,6
3.	Uzupełnienie tynków ścian wewnętrznych.	m2		
d1		m2	51,6 RAZEM	51,6
2	Sufit			
4.	Zagruntowanie Uni-Gruntem sufitu.	m2		
d2		m2	18,4 RAZEM	18,4
5.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu.	m2		
d2		m2	18,4 RAZEM	18,4
6.	Uzupełnienie tynków sufitu.	m2		
d2		m2	18,4 RAZEM	18,4
3	Oświetlenie			
7.	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych.	szt.		
d3		szt.	5 RAZEM	5
8.	Zakup oraz montaż nowego oświetlenia typu plafon o natężeniu minimum 500 luksów i naturalnej barwie białej (ok. 4000k)	szt.		
d3		szt.	5 RAZEM	5
4	Inne roboty			
9.	Zakup i wymiana zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną.	szt.		
d4		szt.	2 RAZEM	2
Pomieszczenie nr 2				
5	Malowanie ścian			
11.	Zagruntowanie Uni-Gruntem starych	m2		

d5	ścian wewnętrznych.	m2	25,8 RAZEM	25,8
12.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych.	m2		
d5		m2	25,8 RAZEM	25,8
13.	Uzupełnienie tynków ścian wewnętrznych.	m2		
d5		m2	25,8 RAZEM	25,8
<b>6</b>	<b>Sufit</b>			
14.	Zagruntowanie Uni-Gruntem sufitu.	m2		
d6		m2	4,6 RAZEM	4,6
15.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu.	m2		
d6		m2	4,6 RAZEM	4,6
16.	Uzupełnienie tynków sufitu.	m2		
d6		m2	4,6 RAZEM	4,6
<b>7</b>	<b>Oświetlenie</b>			
17.	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych.	szt.		
d7		szt.	1 RAZEM	1
18.	Zakup oraz montaż nowego oświetlenia typu plafon o natężeniu minimum 500 luksów i naturalnej barwie białej (ok. 4000k)	szt.		
d7		szt.	1 RAZEM	1
<b>8</b>	<b>Inne roboty</b>			
19.	Zakup i wymiana zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną.	szt.		
d8		szt.	1 RAZEM	1
	<b>Pomieszczenie nr 3</b>			
<b>9</b>	<b>Malowanie ścian</b>			
20.	Zagruntowanie Uni-Gruntem starych ścian wewnętrznych.	m2		
d9		m2	12,6 RAZEM	12,6
21.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych.	m2		
d9		m2	12,6 RAZEM	12,6
22.	Uzupełnienie tynków ścian wewnętrznych.	m2		
d9		m2	12,6 RAZEM	12,6
<b>10</b>	<b>Sufit</b>			
23.	Zagruntowanie Uni-Gruntem sufitu.	m2		
d10		m2	10 RAZEM	10

24.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu.	m2		
d10		m2	10 RAZEM	10
25.	Uzupełnienie tynków sufitu.	m2		
d10		m2	10 RAZEM	10
	Pomieszczenie nr 4			
11	Malowanie ścian			
26.	Zagruntowanie Uni-Gruntem starych ścian wewnętrznych.	m2		
d11		m2	18,1 RAZEM	18,1
27.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych.	m2		
d11		m2	18,1 RAZEM	18,1
28.	Uzupełnienie tynków ścian wewnętrznych.	m2		
d11		m2	18,1 RAZEM	18,1
12	Sufit			
29.	Zagruntowanie Uni-Gruntem sufitu.	m2		
d12		m2	2,3 RAZEM	2,3
30.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu.	m2		
d12		m2	2,3 RAZEM	2,3
31.	Uzupełnienie tynków sufitu.	m2		
d12		m2	2,3 RAZEM	2,3
13	Inne roboty			
32.	Zakup i wymiana zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną.	szt.		
d13		szt.	1 RAZEM	1
	Pozostałe roboty			
14	Oświetlenie zewnętrzne			
33.	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych zewnętrznych.	szt.		
d14		szt.	2 RAZEM	2
34.	Montaż nowego oświetlenia zewnętrznego typu halogen.	szt.		
d14		szt.	2 RAZEM	2

Sporządziła:

Starszy Inspektor  
ds. administracyjno-finansowych

mgr Adriana Militowska

