

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka obiektów związanych z gospodarką leśną
ADRES INWESTYCJI : Chudoba, gm. Lasowice Wielkie, dz. nr 36/4, obręb Chudoba
INWESTOR : Nadleśnictwo Olesno
ADRES INWESTORA : ul. Gorzowska 74, 46-300 Olesno
BRANŻA : ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Grzegorz Dudka
DATA OPRACOWANIA : 27.08.2026

WYKONAWCA :

Grzegorz Dudka

INWESTOR :

Data opracowania
27.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0109-03 analogia	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich - Usunięcie pnączy, samosie wów i roślinności utrudniającej dostęp do obiektów 0.15	ha ha	0.150	
				RAZEM	0.150
2 d.1	KNR 4-04 0901-03 analogia	Ogrodzenia tymczasowe z pręseł przenośnych - ustawienie Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, wygradzenia tymczasowe 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
3 d.1	KNR 4-04 0901-04 analogia	Ogrodzenia tymczasowe z pręseł przenośnych - rozebranie 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
2		Rozbiórka - Budynek 1 (stodoła)			
4 d.2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 252.00	m ² m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
5 d.2	KNR-W 3 0516-06	Rozebranie konstrukcji więźby dachowej prostej wraz z pozostałym deskowaniem 252.00	m ² m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
6 d.2	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian, obudów i wrót drewnianych z desek nieotynkowanych 240	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
7 d.2	KNR 4-04 0601-01 analogia	Mechaniczne rozebranie murów z cegły 32	m ³ m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
8 d.2	KNR 4-04 0603-06	Burzenie podłoża z betonu o grubości 5-10 cm przy użyciu młotów pneumatycz- nych 7.6	m ³ m ³	7.600	
				RAZEM	7.600
9 d.2	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie betonowych ław i stóp fundamentowych o grubości do 70 cm 13.5	m ³ m ³	13.500	
				RAZEM	13.500
3		Rozbiórka - Budynek 2 (obora)			
10 d.3	KNR 4-01 0511-02	Demontaż pokrycia z płyt azbestowo-cementowych falistych przez podmiot upraw- niony 134	m ² m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
11 d.3	KNR 4-04 1101-02	Załadunek i transport płyt azbestowo-cementowych samochodem skrzyniowym r 1 km 1.072	m ³ m ³	1.072	
				RAZEM	1.072
12 d.3	KNR 4-04 1101-05	Transport płyt azbestowo-cementowych - dodatek za dalsze 19 km 1.072	m ³ m ³	1.072	
				RAZEM	1.072
13 d.3	cena zakłado- wa	Pakowanie, ewidencja BDO/KPO oraz unieszkodliwienie płyt azbestowo-cement- owych 134	m ² m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
14 d.3	KNR-W 3 0516-06	Rozebranie konstrukcji więźby dachowej prostej wraz z pozostałym deskowaniem 134	m ² m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
15 d.3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru drewnianych ościeżnic, wrót i drzwi o powierzchni ponad 2 m2 16	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
16 d.3	KNR 4-04 0601-01 analogia	Mechaniczne rozebranie murów z cegły 75	m ³ m ³	75.000	
				RAZEM	75.000
17 d.3	KNR 4-04 0603-06	Burzenie podłoża z betonu o grubości 5-10 cm przy użyciu młotów pneumatycz- nych 12.3	m ³ m ³	12.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12.300
18	KNR 4-04 d.3 0302-01	Rozebranie betonowych ław i stóp fundamentowych o grubości do 70 cm	m ³		
		12	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
4		Rozbiórka - Budynek 3 (gospodarczy)			
19	KNR 4-04 d.4 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		36.46	m ²	36.460	
				RAZEM	36.460
20	KNR 4-04 d.4 0506-04	Rozebranie części pokrycia dachowego z blachy trapezowej nienadającej się do użytku	m ²		
		36.46	m ²	36.460	
				RAZEM	36.460
21	KNNR-W 3 d.4 0516-06	Rozebranie konstrukcji drewnianego dachu jednospadowego	m ²		
		36.46	m ²	36.460	
				RAZEM	36.460
22	KNR 4-01 d.4 0426-02	Rozebranie obicia ścian, obudów i wrót drewnianych z desek nieotynkowanych	m ²		
		65.0	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
23	KNR 4-04 d.4 0603-06	Burzenie podłoża z betonu o grubości 5-10 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
		3.6	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
24	KNR 4-04 d.4 0302-01	Rozebranie betonowych ław i stóp fundamentowych o grubości do 70 cm	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
5		Transport i zagospodarowanie odpadów			
25	KNR 4-04 d.5 1103-01 analogia	Mechaniczny załadunek posegregowanego gruzu koparko-ładowarką	m ³		
		210.0	m ³	210.000	
				RAZEM	210.000
26	KNR 4-04 d.5 1103-04 + KNR 4-04 1103-05	Transport gruzu samochodem samowyladowczym 10-15 t na odległość do 20 km	m ³		
		210.0	m ³	210.000	
				RAZEM	210.000
27	cena zakładowa	Oплата za przyjęcie i zagospodarowanie odpadu 17 01 07	t		
		330	t	330.000	
				RAZEM	330.000
28	KNR 4-04 d.5 1103-01 analogia	Mechaniczny załadunek posegregowanych odpadów drewnianych	m ³		
		35	m ³	35.000	
				RAZEM	35.000
29	KNR 4-04 d.5 1103-04 + KNR 4-04 1103-05	Transport odpadów drewnianych samochodem samowyladowczym na odległość do 20 km	m ³		
		210.0	m ³	210.000	
				RAZEM	210.000
30	cena zakładowa	Oплата za zagospodarowanie odpadu 17 02 01 - drewno z rozbiórki	t		
		20	t	20.000	
				RAZEM	20.000
31	wycena indywidualna	Segregacja, transport i zagospodarowanie papy oraz pozostałych odpadów zmieszanych - papa kod odpadu 17 03 80 - 2,7 t - zmieszane odpady budowlane kod odpadu 17 09 04 - 2 t	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Uporządkowanie terenu i dokumentacja			
32	KNNR 1 d.6 0214-02 analogia	Dostawa, rozścielenie i zagęszczenie czystego gruntu w wykopach po fundamentach	m ³		
		45.0	m ³	45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.6	KNR 2-01 0234-09 analogia	Mechaniczne plantowanie i końcowa niwelacja terenu równiarką, grunt kat. III	m ²		
		379.00	m ²	379.000	
				RAZEM	379.000
34 d.6	wycena indywidualna	Dokumentacja powykonawcza, KPO/BDO, protokoły odbioru i rozliczenie robót	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000