

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana bramy garażowej nr 3
ADRES INWESTYCJI : Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 2
INWESTOR : Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
ADRES INWESTORA : Kłodzko, ul. Traugutta 7
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIK KALKULACJE : Bogdan Niemczuk
DATA OPRACOWANIA : 06.08.2025 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.08.2025 r.

Data zatwierdzenia


BOGDAN NIEMCZUK
mgr inż. budownictwa
upr. w specj. konstrukcyjno-budowlanej
z § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 3, § 7
Nr uprawnień UAN.VI-f/3/79/85
Członek DOH/BO/2102/01
57-300 KŁODZKO, ul. Lipowa 33


KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w Kłodzku, woj. dolnośląskie


KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
bryg. mgr inż. Marcin Kosiński
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty murarskie			
1	KNR 4-01	Demontaż bramy rolowanej o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08				
	analogia	3.60*3.65	m ²	13.140	
				RAZEM	13.140
2	KNR 13-15	Stemplowanie sklepień i nadproży	m ²		
d.1	0706-01				
	analogia	5.00*1.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	(0.35*2+0.45)*(3.65*2+3.60)	m ²	12.535	
				RAZEM	12.535
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	3.65*0.45*0.25*2+3.60*0.45*0.35	m ³	1.388	
				RAZEM	1.388
5	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1	0313-02	4.40*0.45*0.25	m ³	0.495	
				RAZEM	0.495
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1101-02	poz.3*0.025+poz.4+poz.5	m ³	2.196	
				RAZEM	2.196
7	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1101-05	Krotność = 5			
		poz.6	m ³	2.196	
				RAZEM	2.196
8	KNR 4-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteowych 180 HEB. - wyrób gotowy, pomalowany antykorozyjnie	m		
d.1	0313-05				
	analogia	4.20*2	m	8.400	
				RAZEM	8.400
9	KNR-W 2-	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m2	m ²		
d.1	02 0901-03				
	z.sz. 5.7.				
	9911-03	0.10*2*(3.65*2+3.60)	m ²	2.180	
				RAZEM	2.180
10	KNR-W 2-	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m2	m ²		
d.1	02 0901-01				
	z.sz. 5.7.				
	9911-03	0.45*(3.65*2+3.60)	m ²	4.905	
				RAZEM	4.905
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.9+poz.10	m ²	7.085	
				RAZEM	7.085
12	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	02 1510-10	poz.11	m ²	7.085	
				RAZEM	7.085
13	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01	6.00*5.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
14	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	5.00*4.00*2	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2		Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie			
15	KNR-W 2-	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie ocieplone - W1	m ²		
d.2	02 1032-01	3.60*3.65	m ²	13.140	
				RAZEM	13.140