

Różaniec, dnia 03.09.2026 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetarg nieograniczony na „Budowa hali na maszyny rolnicze służące celom dydaktycznym”

Na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2026 poz. 793 z póź.zm) – dalej ustawa Pzp - Zamawiający Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu przekazuje treść zapytań dotyczących SWZ, opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy wraz z odpowiedziami.

1. Pytanie nr 1

W udostępnionej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w rozdziale XII „Wymagania dotyczące wadium”, pkt 1, wskazano następujący zapis: „Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 29 992,76 PLN (słownie: osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 49/100)”. W związku z rozbieżnością pomiędzy kwotą wadium wyrażoną cyframi, a kwotą wskazaną słownie, zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie prawidłowej wysokości wadium, jaką wykonawca jest zobowiązany wnieść w ramach przedmiotowego postępowania. Jednocześnie prosimy o sprostowanie ww. zapisu w SWZ oraz udostępnienie skorygowanej wersji SWZ, a także ewentualnych innych dokumentów dotyczących postępowania, w których występuje przedmiotowa kwota wadium.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że z powodu pomyłki pisarskiej dokonuje zmiany w SWZ rozdział XII Wymagania dotyczące wadium pkt. 1.

Rozdział XII, pkt. 1. Wymagania dotyczące wadium – SWZ po zmianie jest:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: **29 992,76 PLN** (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 76/100).

Rozdział XII, pkt. 1. Wymagania dotyczące wadium – SWZ przed zmianą jest:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: **29 992,76 PLN** (słownie: ~~osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 49/100~~).

2. Pytanie nr 2

W udostępnionej dokumentacji, w Projekcie Zagospodarowania Terenu, na rysunku M1, w legendzie wskazano „Istniejące i planowane dojście i dojazd do budynku”. Jednocześnie w przedmiarze robót w tym zakresie ujęto jedynie pozycję dotyczącą robót ziemnych: „Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.

łyżki 0,40 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km”.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji nie jest możliwe jednoznaczne określenie zakresu robót dotyczących istniejących i projektowanych nawierzchni utwardzonych, w szczególności rozróżnienie powierzchni, które pozostają bez zmian, podlegają rozbiórce, wymagają odtworzenia lub powinny zostać wykonane jako nowe.

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie dokumentacji lub jednoznaczne wskazanie:

- które nawierzchnie utwardzone istniejące pozostają bez zmian;
- które istniejące nawierzchnie utwardzone należy rozebrać lub zdemontować;
- w których miejscach przewidziano wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, tj. w miejscach, w których obecnie nie występuje nawierzchnia utwardzona;
- które istniejące nawierzchnie należy odtworzyć po zakończeniu prowadzonych robót;
- jakie są warstwy konstrukcyjne nawierzchni istniejących oraz projektowanych, wraz z ich rodzajem i grubością;
- jaki zakres robót związanych z nawierzchniami utwardzonymi należy uwzględnić w cenie ofertowej, w szczególności w zakresie robót ziemnych, rozbiórkowych, demontażowych, odtworzeniowych oraz wykonania nowych nawierzchni.
- o przekrój przez teren utwardzony w miejscu wykonania nowej nawierzchni lub odtwarzanej

Prosimy o udostępnienie uzupełnionego rysunku lub innej dokumentacji, na której w sposób jednoznaczny zostaną rozgraniczone i oznaczone poszczególne rodzaje nawierzchni, wraz z określeniem ich zakresu, lub o wskazanie, jakie elementy i roboty należy uwzględnić w wycenie.

Powyższe informacje są niezbędne do jednoznacznego określenia zakresu robót oraz prawidłowego przygotowania kalkulacji ceny ofertowej.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że istniejący dojazd i dojście do projektowanego budynku częściowo pozostają bez zmian. Projekt przewiduje wykonanie nowych utwardzeń zgodnie z częścią rysunkową PZT. Do wykonania przewidziano projektowane utwardzenie z kostki betonowej o powierzchni 181,00 m². Istniejące nawierzchnie z kostki betonowej oraz asfaltu pozostają bez zmian, z wyjątkiem miejsc kolidujących z inwestycją, które należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Nowe utwardzenia wykonać na podbudowie z tłucznia 20 cm oraz z piasku stabilizowanego cementem 15 cm.

3. Pytanie nr 3

W opisie w projekcie architektoniczno-budowlanym zawarto zapis: „Stolarka okienna i drzwiowa – bramy wg indywidualnego zamówienia, okna i drzwi według indywidualnego zamówienia.”. W przedmiarze robót uwzględniono 10 bram garażowych, w projekcie architektoniczno-budowlanym jest ich 9. W związku z różnicą ilości bram oraz braku konkretnych parametrów dla projektowanych bram oraz okien. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kompletnego zestawienia stolarki uwzględniającego materiały, z których ma zostać wykonana stolarka (w tym bramy), a także zawierającego podstawowe wymagane parametry techniczne pozwalające na rzetelną wycenę, w tym sposób otwierania, nawiewniki, itp.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 9 bram garażowych zgodnie z dokumentacją projektową. Bramy garażowe stalowe segmentowe, otwierane automatycznie, RAL 7016, współczynnik nie dotyczy – budynek nieogrzewany. Stolarka okienna aluminium lub PVC, Mogą być podzielone na kwatery. Współczynnik przenikania ciepła nie dotyczy - budynek nieogrzewany.

4. Pytanie nr 4

1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że płyty warstwowe na elewacji mają zostać ułożone poziomo zgodnie z rysunkami elewacji oraz projektem konstrukcji.
2. Zwracamy się z prośbą o ustalenie kolorystyki RAL, lub potwierdzenie, że należy wycenić płyty w standardowych kolorach danego producenta, ponieważ kolorystyka płyt ma znaczące znaczenie do wyceny.
3. W projekcie architektoniczno-budowlanym wskazano okładzinę ścian z płyt warstwowych z piany PIR gr. 10cm oraz pokrycie dachu z płyt warstwowych z piany PUR gr. 10cm na stelażu metalowym (rys. A-3 oraz A-4), w opisie PAB pokrycie dachu wskazano jako blacha tłoczona na płatiach. Jednakże w projekcie technicznym części konstrukcyjnej (np. rys. 1) zaprojektowano obudowę ścian z płyt warstwowych PIR 120mm, a jako obudowę dachu płytę warstwową PIR 120mm. Zwracamy się z prośbą o wskazanie jednoznacznego rozwiązania okładziny ścian oraz dachu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że:

Płyty warstwowe ściennie:

- grubość: 100 mm,
- rdzeń: PIR,
- okładzina zewnętrzna: RAL 9006
- ozdobny pasek: RAL 6005
- zabezpieczenie antykorozyjne okładzin: odpowiednie dla środowiska o kategorii korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944.

Płyty warstwowe dachowe:

- grubość: 100 mm,
- rdzeń: PIR,
- okładzina zewnętrzna: RAL 7016,
- zabezpieczenie antykorozyjne: C3.ewacyjne należy układać poziomo zgodnie z elewacjami.

5. Pytanie nr 5

Na rysunku A-3 projektu architektoniczno-budowlanego znajduje się zapis: „brak rynien i rur spustowych”, jednakże w przedmiarze robót znajduje się pozycja dotycząca rur spustowych (Poz. 24 d.5) oraz pozycja dotycząca rynien (Poz. 22 d.5). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że do wyceny nie należy przyjmować rur spustowych i rynien.

Odpowiedź

Proszę przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

6. Pytanie nr 6

W projekcie zagospodarowania terenu na rysunku M1 znajduje się „usunięcie lampy oświetleniowej” w przedmiarze brak takiej pozycji. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że należy uwzględnić w ofercie usunięcie lampy oświetleniowej wraz z jej zasilaniem.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić demontaż istniejącej lampy oświetleniowej kolidującej z inwestycją wraz z elementami niezbędnymi do jej usunięcia.

7. Pytanie nr 7

W projekcie technicznym konstrukcji (np. Rys. nr 9) zawarto informację: „Pod stopami fundamentowymi należy wykonać wymianę gruntu rodzimego na podsypkę piaskowo żwirową lub piaskową gr.80cm, zagęszczaną warstwami, o minimalnym wskaźniku zagęszczenia $I_s=0,98$.”, w załączonym przedmiarze robót nie uwzględniono wymiany gruntu, a w projekcie architektoniczno-budowlanym wskazano: „Grunty występujące w sąsiedztwie projektowanej inwestycji spełniają wymogi do bezpośredniego posadowienia fundamentów.” Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że należy wykonać wymianę gruntu pod stopami zgodnie z projektem technicznym konstrukcji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją geotechniczną oraz zasadami sztuki budowlanej.

8. Pytanie nr 8

W projekcie technicznym konstrukcji (np. Rys. nr 9) zawarto informację: „Docieplenie fundamentów wykonać wg projektu architektury”, w przedmiarze robót zawarto w Poz. 10 d.3 „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe (AQUA gr.10cm)-podwalina”, w projekcie architektoniczno-budowlanym znajduje się informacja: „Izolacje cieplne – nie dotyczy”. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że nie należy wyceniać izolacji cieplnej fundamentów i posadzki na gruncie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że belka podwalinowa nie ma być izolowana termicznie. Pozostałe izolację zgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej.

9. Pytanie nr 9

W projekcie architektoniczno-budowlanym znajduje się informacja na rys. A-3, że projektuje się wentylatory grawitacyjne fi 150, brak jednak potwierdzenia tego w opisie czy przedmiarze robót. W związku z tym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że należy uwzględnić wentylatory w wycenie, jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie czy projektuje się 4 sztuki wentylatorów oraz o określenie czy mają to być wywietrzaki cylindryczne, czy systemowe.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wentylację grawitacyjną zgodnie z częścią rysunkową projektu. Należy zastosować standardowe rozwiązanie dot. wentylatorów grawitacyjnych w kolorze dachu.

10. Pytanie nr 10

W udostępnionej dokumentacji nie ma żadnych informacji na temat istniejących obiektów budowlanych podlegających usunięciu. Jedyne zapisy znajdują się na rysunku M1 w legendzie, w projekcie zagospodarowania terenu: „Istniejące obiekty budowlane do usunięcia (budynek gospodarczy, garaże blaszane)”.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie parametrów obiektów podlegających usunięciu. Wymiary tych obiektów, materiały, z których zostały wykonane, itp. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji zdjęciowej wyżej wymienionych obiektów.

Dodatkowo prosimy o udzielenie informacji po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy jest utylizacja materiałów z rozbiórki. Udostępniony przedmiar robót nie zawiera takiej pozycji, a w opisie nie zawarto takiej informacji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zakres obejmuje rozbiórkę budynków gospodarczych, garażowych o łącznej powierzchni zabudowy 764,00 m². Materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

11. Pytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie pozwolenia na budowę dla tej inwestycji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że Postępowanie o pozwolenia na budowę jest w trakcie procesu. Zamawiający udostępni decyzję o pozwoleniu na budowę zaraz po jej uzyskaniu.

12. Pytanie nr 12

Ze względu na brak podania podstawowych parametrów obiektów podlegających rozbiórce, zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu rozbiórki oraz o informację czy zostało uzyskane pozwolenie na rozbiórkę (jeżeli takowe pozwolenie jest wymagane).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że Postępowanie o pozwolenia na rozbiórkę jest w trakcie procesu. Zamawiający udostępni decyzję o pozwoleniu zaraz po jej uzyskaniu.

13. Pytanie nr 13

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że przedmiar robót jest jedynie pomocniczy i należy wykonać wycenę na podstawie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wycenę należy sporządzić na podstawie całej dokumentacji projektowej oraz odpowiedzi Zamawiającego.

14. Pytanie nr 14

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia elementów konstrukcji stalowej, obejmującego w szczególności ich rodzaj, ilość, wymiary oraz masę, w zakresie niezbędnym do prawidłowego przygotowania wyceny.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zestawienie konstrukcji stalowej zostanie udostępnione jako uzupełnienie projektu technicznego.

15. Pytanie nr 15

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy posiadają Państwo projekt wykonawczy, jeżeli nie to po czyjej stronie jest wykonanie tego projektu. Jeżeli posiadają go Państwo, prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie posiada projektu wykonawczego.

16. Pytanie nr 16

W załączonym przedmiarze robót nie ujęto:

- a) zbrojenia stóp i ścian fundamentowych;
- b) warstw podkładowych pod posadzkę wg rysunku A-5;
- c) nie ujęto zbrojenia posadzki – jakie zastosowano siatki zbrojeniowe posadzkowe, z jakich prętów, jaki jest rozstaw oczek w poz.12 przedmiaru;
- d) nie ujęto w pokryciu dachowym gąsiorów kalenicowych;
- e) nie ujęto wentylatorów/wywietrzników dachowych o średnicy 150 mm 4 szt.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że:

Ad 16 a)

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem technicznym branży konstrukcyjnej.

Stopy fundamentowe oraz belki podwalinowe są konstrukcjami żelbetowymi z betonu **C25/30, W8**, z zastosowaniem stali zbrojeniowej **RB500**, natomiast strzemion ze stali **RB400**. Otulina zbrojenia wynosi **50 mm**.

Szczegółowe rozmieszczenie, średnice i ilości prętów należy przyjąć zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi poszczególnych stóp fundamentowych **SF-1, SF-2, SF-3/SF-4** oraz belek podwalinowych **BP-1 i BP-2**. Dokumentacja PAB wskazuje również, że stopy fundamentowe są żelbetowe z betonu C25/30 i zbrojone stalą, przy czym szczegółowe rozwiązania określa projekt techniczny.

Przedmiar robót jest przedłożony jako pomocniczy. Roboty te należy uwzględnić w cenie ofertowej pomimo ich niewyszczególnienia w przedmiarze robót.

Ad 16 b)

Warstwy podkładowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wynikającymi z warunków gruntowych.

Jednocześnie zwraca się uwagę, że zgodnie z dokumentacją geotechniczną nasypy niekontrolowane oraz gleba nie stanowią podłoża budowlanego i podlegają wymianie. W projekcie konstrukcyjnym dla fundamentów wskazano dodatkowo konieczność wykonania pod stopami fundamentowymi wymiany gruntu na podsypkę piaskowo-zwirową lub piaskową grubości **80 cm**, zagęszczaną warstwami do $I_s \geq 0,98$, oraz podkładu z betonu C8/10 grubości minimum 10 cm.

Ad 16 c)

Dokumentacja PAB określa wykonanie **posadzki przemysłowej** oraz poziomej izolacji posadzki z folii PE.

Posadzkę przemysłową należy wykonać jako płytę żelbetową grubości 20 cm z betonu C30/37, zbrojoną prętami B500B Ø10 mm w rozstawie 15 × 15 cm w obu kierunkach. W rejonie bram wjazdowych należy przewidzieć lokalne dozbrojenie płyty. Powierzchnię wykonać jako zatartą mechanicznie i utwardzoną powierzchniowo posypką mineralną. Pod płytą wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o grubości min. 25–30 cm, zagęszczoną warstwami. Wykonać dylatacje technologiczne i skurczowe zgodnie z technologią wykonania posadzki.

Ad 16 d)

Gąsiory kalenicowe stanowią element kompletnego wykonania pokrycia dachowego i należy je uwzględnić w cenie ofertowej. Pokrycie dachu należy wykonać wraz ze wszystkimi niezbędnymi obróbkami i elementami wykończeniowymi systemu dachowego.

Ad 16 e)

Należy uwzględnić wykonanie **4 szt. wywietrzaków dachowych Ø150 mm**, zgodnie z dokumentacją projektową, wraz z kompletnym montażem, przejściami przez pokrycie dachowe, uszczelnieniami oraz niezbędnymi obróbkami.

Roboty należy uwzględnić w cenie ofertowej.

17. Pytanie nr 17

W projekcie konstrukcji stalowej brakuje słupów i nadproży przybramowych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że Elementy konstrukcji przy otworach bramowych należy wykonać zgodnie z projektem technicznym konstrukcji.

Projekt konstrukcyjny przewiduje podkonstrukcję stalową otworów bramowych, w tym elementy z profili zamkniętych **RHS**, natomiast poziomy rygli oraz podkonstrukcji pod okna, drzwi i bramy należy skoordynować z dostawcą stolarki/bram.

Dokumentacja PAB jednoznacznie wskazuje, że nadproża drzwiowe i okienne mają być stalowe zgodnie z projektem technicznym.

Elementy te należy uwzględnić w cenie ofertowej.

18. Pytanie nr 18

W projekcie technicznym brakuje rysunków konstrukcji stalowej hali oraz zestawienia stali konstrukcyjnej w rozbiu na poszczególne elementy z podaniem asortymentu śrub.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że Konstrukcję stalową należy wykonać zgodnie z projektem technicznym konstrukcji.

Dokumentacja konstrukcyjna określa profile poszczególnych elementów, ich rozmieszczenie oraz sposób połączenia. W połączeniach przewidziano m.in. zestawy śrubowe **klasy 8.8**, a w fundamentach określono również rodzaj i liczbę kotew dla poszczególnych słupów.

PAB wskazuje, że konstrukcja ścian wykonana jest z profili IPE, natomiast konstrukcja dachu jest stalowa, stężona oraz łączona za pomocą blach i śrub.

Zamawiający informuje, że ilości materiałów konstrukcji stalowej należy określić na podstawie załączonego projektu technicznego konstrukcji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej kompletną konstrukcję stalową wraz z elementami połączeniowymi wynikającymi z dokumentacji projektowej.

19. Pytanie nr 19

W przedmiarze robót podano zbyt ogólnie pozycje na wykonanie instalacji elektrycznej, prosimy o uszczegółowienie zgodnie z dokumentacją projektową branży elektrycznej.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że udostępnia projekt techniczny branży elektrycznej, który stanowi podstawę do wyceny i wykonania instalacji elektrycznej.

Roboty instalacji elektrycznej należy wykonać **w pełnym zakresie wynikającym z projektu technicznego branży elektrycznej**, niezależnie od stopnia ich uszczegółowienia w przedmiarze robót.

20. Pytanie nr 20

Proszę o informację czy w stolارce okiennej kwatery mają być stałe czy otwierane i uchylne jeżeli tak to proszę podać ilość uchylnych/otwieranych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że kwatery w stolарce okiennej mają być stałe.

21. Pytanie nr 21

W związku z rozbieżnością pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym, projektem konstrukcji, zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie czy projektowany budynek jest bez okapowy czy posiada okap. Jeżeli posiada okap to prosimy o wskazanie długości okapu. Jeżeli nie posiada okapu, zwracamy się z prośbą o wskazanie sposobu montażu rynien i rur spustowych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że projektowany budynek należy wykonać **bez okapu**. Orynnowanie wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

22. Pytanie nr 22

Udostępniony „opis techniczny część konstrukcyjna” w dniu 2 września 2026, jest uszkodzony i nie otwiera się. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie działającego pliku.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że **poprawny, działający plik „Opis techniczny – część konstrukcyjna” zostanie ponownie udostępniony Wykonawcom**.

23. Pytanie nr 23

W udostępnionej dokumentacji projektowej w projekcie architektoniczno-budowlanym zawarto zapis „brak rynien i rur spustowych”, w przedmiarze ujęto rynny i rury stalowe. W odpowiedziach na pytania z dnia 1 września 2026r. wskazano, że średnicę i kolorystykę rur spustowych. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że rynny i rury spustowe należy wycenić oraz że należy je wykonać z blachy stalowej powlekanej. Prosimy także o wskazanie ilości rur spustowych podlegających wycenie – ponieważ ich lokalizacja nie została wskazana w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że pomimo zapisu zawartego w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego, **rynny oraz rury spustowe należy uwzględnić w wycenie i wykonać w ramach przedmiotu zamówienia**.

24. Pytanie nr 24

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie czy przewiduje się wykonanie **wymiany gruntu pod stopami fundamentowymi**. W przypadku przewidywania takiego rozwiązania prosimy o wskazanie **zakresu oraz wymaganej głębokości wymiany gruntu**.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o określenie, czy pod **projektowaną podłogą na gruncie** przewiduje się wykonanie wymiany gruntu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o jednoznaczne wskazanie **wymaganej głębokości (grubości) wymiany gruntu**.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że **pod stopami fundamentowymi przewiduje się wymianę gruntu**. Zgodnie z projektem technicznym konstrukcji pod stopami należy wykonać wymianę gruntu rodzimego na podsypkę piaskowo-żwirową lub piaskową o **grubości 80 cm**, zagęszczaną warstwami do minimalnego wskaźnika zagęszczenia $I_s = 0,98$.

Ponadto występujące w obrębie posadowienia nasypy niebudowlane należy bezwzględnie usunąć. Jest to zgodne z opinią geotechniczną, według której nasypy niekontrolowane i gleba nie stanowią podłoża budowlanego i podlegają wymianie, a warstwa ID jest warstwą słabonośną i w przypadku posadowienia bezpośredniego również podlega wymianie na materiał nośny.

Pod projektowaną posadzką na gruncie należy usunąć nasypy niekontrolowane oraz grunty nienadające się do bezpośredniego posadowienia posadzki i zastąpić je zagęszczonym nasypem budowlanym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Dodatkowo Zmawiający informuje, że zmiana zapisu w Rozdziale XII, pkt. 1. Wymagania dotyczące wadium w SWZ nie wpływa na przygotowanie oferty, a więc terminy składania ofert nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Różanowie

mgr Renata Majewska