

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa dróg leśnych w Leśnictwie Wręczyca

ADRES INWESTYCJI : Wręczyca, gmina Wręczyca, powiat kłobucki

INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck

ADRES INWESTORA : ul.Zakrzewska 85, 42-100 Kłobuck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KONRAD GALANT (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : 02.08.2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.08.2022r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8		ROBOTY REMONTOWE			
1.1	45111300-1		Naprawa odcinka LP22			
1 d.1. 1	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
			6160	m ²	6160.00	
					RAZEM	6160.00
2 d.1. 1	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.00 D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/63mm; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			4025	m ²	4025.00	
					RAZEM	4025.00
3 d.1. 1	KNR 2-31 0114-07	D-04.04.00 D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31,5mm; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
			2135	m ²	2135.00	
					RAZEM	2135.00
4 d.1. 1	KSNR 1 0102-02		Mechaniczne karczowanie krzewów w skrajni drogi na długości 800mb; analogia do: Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
			0.1	ha	0.10	
					RAZEM	0.10