

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa dróg leśnych w Leśnictwie Kuźnica  
ADRES INWESTYCJI : Nowy Folwark, gmina Miedźno, powiat kłobucki  
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck  
ADRES INWESTORA : ul.Zakrzewska 85, 42-100 Kłobuck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KONRAD GALANT (DROGOWA)  
DATA OPRACOWANIA : 24.05.2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.05.2022r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>		<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
<b>1.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Naprawa odcinka LP4: oddział 75 i 76</b>			
1 d.1. 1	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
			1260	m <sup>2</sup>	1260.00	
					RAZEM	1260.00
2 d.1. 1	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.00 D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/63mm; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
			1260	m <sup>2</sup>	1260.00	
					RAZEM	1260.00
3 d.1. 1	Kalkulacja własna	D-04.04.00 D-04.04.02	Naprawa drogi leśnej, polegająca na uzupełnieniu nierówności, ubytków i zapadlisk kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	t		
			25	t	25.00	
					RAZEM	25.00
<b>1.2</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Naprawa odcinka LP1: oddział 5, 7 i 8</b>			
4 d.1. 2	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
			3150	m <sup>2</sup>	3150.00	
					RAZEM	3150.00
5 d.1. 2	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.00 D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/63mm; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
			3150	m <sup>2</sup>	3150.00	
					RAZEM	3150.00
6 d.1. 2	Kalkulacja własna	D-04.04.00 D-04.04.02	Naprawa drogi leśnej, polegająca na uzupełnieniu nierówności, ubytków i zapadlisk kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	t		
			15	t	15.00	
					RAZEM	15.00
<b>1.3</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Naprawa odcinka LP8: oddział 19 i 20</b>			
7 d.1. 3	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
			2670	m <sup>2</sup>	2670.00	
					RAZEM	2670.00
8 d.1. 3	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.00 D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/63mm; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
			2670	m <sup>2</sup>	2670.00	
					RAZEM	2670.00
<b>1.4</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Naprawa odcinka LP3: oddział 32 - 36</b>			
9 d.1. 4	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
			5950	m <sup>2</sup>	5950.00	
					RAZEM	5950.00
10 d.1. 4	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.00 D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/63mm; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
			5950	m <sup>2</sup>	5950.00	
					RAZEM	5950.00
<b>1.5</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Naprawa odcinka LP4: oddział 79 - 82</b>			
11 d.1. 5	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
			2450	m <sup>2</sup>	2450.00	
					RAZEM	2450.00
12 d.1. 5	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.00 D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/63mm; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
			2450	m <sup>2</sup>	2450.00	
					RAZEM	2450.00
13 d.1. 5	Kalkulacja własna	D-04.04.00 D-04.04.02	Naprawa drogi leśnej, polegająca na uzupełnieniu nierówności, ubytków i zapadlisk kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	t		
			25	t	25.00	
					RAZEM	25.00