Studio Konstrukcji Budowlanych
Adam Skiba

46-300 Olesno, ul. Kasztanowa 9
tel.602 870 572

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2	Roboty na placu budowy
45500000-2	Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku stodoły.

ADRES INWESTYCJI: Chudoba, działka nr ewid. 75/7

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Olesno

ADRES INWESTORA: 46-300 Olesno, ul. Gorzowska 74

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Adam Skiba

DATA OPRACOWANIA: 2026-11-04

WYKONAWCA:	INWESTOR:	Zatwierdził
Data opracowania 2026-11-04	Data zatwierdzenia	Data zatwierdzenia

mgr inż. Adam Skiba
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej
Nr ewid. OPL/0304/POOK/07
Nr ewid. OPL/0262/OWOK/06
Nr ewid. OPL/0559/ZOOA/10

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbiórce budynku zlokalizowanego w miejscowości Chudoba na działce nr 75/7. Obiekt zaliczany jest do II kategorii obiektów budowlanych. Budynek nie posiada posiadają infrastruktury technicznej. Całość założenia będzie realizowana jednoetapowo.

Budynek jest obiektem murowanym z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej pokryty eternitem. Obiekt w złym stanie technicznym, częściowo uległ zawaleniu. W ramach prac rozbiórkowych planuje się rozebranie dachu, zburzenie ścian w całości oraz wykopanie fundamentów budynków i podłóg.

Budynek stanowi mogą potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Nie podjęto się odbudowy z powodu braku potrzeby wykorzystania budynków do celów gospodarczych przez Inwestora.

Norma STANDARD Wersja: 5.15.400.14 Nr seryjny: 10561

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stodoła			
1.1.1.1	KNR 4-01 0511-2	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych i gąsiorów, płyty nadające się do użytku faliste zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	m2		
		342,74	m2	342,740000	
				RAZEM	**342,740000**
1.1.1.2	KNR 4-04 1101-02	Wywiezienie pokrycia z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym przystosowanym przez osoby posiadające zezwolenie na przewóz płyt azbestowo-cementowych zgodnie z Oświadczeniem Rządowym z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 815	m3		
		342,74 * 0,008	m3	2,741920	
				RAZEM	**2,741920**
1.1.1.3	KNR 4-04 1101-05	Wywiezienie pokrycia z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym przystosowanym przez osoby posiadające zezwolenie na przewóz płyt azbestowo-cementowych zgodnie z Oświadczeniem Rządowym z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 815 Krotność = 20	m3		
		342,74 * 0,008	m3	2,741920	
				RAZEM	**2,741920**
1.1.1.1.131		Utylizacja płyt azbesto-cementowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm., Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. Nr 112, poz. 1206, Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. z 2013 r., poz. 21, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. nr 71, poz. 649, z późn. zm	m2		
		342,74	m2	342,740000	
				RAZEM	**342,740000**
1.1.1.5	KNNR-W 3 0516-06	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		342,74	m2	342,740000	
				RAZEM	**342,740000**

Norma STANDARD Wersja: 5.15.400.14 Nr seryjny: 10561

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1.1.6	KNRW 4-01 0353-5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2·m2	m2		
		4 * 3,8 * 2	m2	30,400000	
				RAZEM	**30,400000**
1.8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8,000000	
				RAZEM	**8,000000**
1.1.1.7	KNR 4-04 0601-1	Rozebranie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m3		
		(5,69 + 16,89 + 3,88 + 6,19 + 6,75 + 5,06 + 12,75 + 17,65) + (2,45 + 0,09 + 0,26 + 2,0 + 0,38 + 1,88 + 0,19)	m3	82,110000	
				RAZEM	**82,110000**
1.1.1.9	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - stropy	m3		
		(6 * 8 * 0,15)	m3	7,200000	
				RAZEM	**7,200000**
1.1.1.9	KNR 4-04 0603-06	Burzenie podłoża z betonu o grubości 5-10 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m3		
		((162,50 + 18,14 + 23,57) * 0,1)	m3	20,421000	
				RAZEM	**20,421000**
1.1.1.10	KNR 4-04 0203-01	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu	m3		
		(0,5 + 0,56 + 0,95 + 1,89 + 0,58 + 0,45 + 0,43 + 1,3)	m3	6,660000	
				RAZEM	**6,660000**
1.10	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m3		
		116,391	m3	116,391000	
				RAZEM	**116,391000**
1.11	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 20	m3		
		116,391	m3	116,391000	
				RAZEM	**116,391000**
1.1.1.13		Opłata za miejsce składowania na wysypisku	m3		
		((0,5 + 0,56 + 0,95 + 1,89 + 0,58 + 0,45 + 0,43 + 1,3) + (5,69 + 16,89 + 3,88 + 6,19 + 6,75 + 5,06 + 12,75 + 17,65) + (2,45 + 0,09 + 0,26 + 2,0 + 0,38 + 1,88 + 0,19) + (6 * 8 * 0,15) + ((162,50 + 18,14 + 23,57) * 0,1))	m3	116,391000	
				RAZEM	**116,391000**
1.1.1.14	KNR 2-01 0234-9	Mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii III	m2		
		226,5	m2	226,500000	
				RAZEM	**226,500000**
1.1.1.15	ZRE 20 0007-1	Sporządzenie rozliczeń poremontowych (dokumentacja powykonawcza, odbiory techniczne etapowe i końcowy)- analogia mapa powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000000	
				RAZEM	**1,000000**

Norma STANDARD Wersja: 5.15.400.14 Nr seryjny: 10561