

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek pawilonu nr 2 Regionalnego Leśnego Ośrodka Edukacji
ADRES INWESTYCJI : Ustroń, ul. Turystyczna 7
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Ustroń
ADRES INWESTORA : Ustroń, ul. 3 Maja 108
WYKONAWCA ROBÓT : Silesia Architekci
ADRES WYKONAWCY : Katowice, ul. Rolna 43, 40-555

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jakub Adamczyk
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2024

WYKONAWCA :

Data opracowania
lipiec 2024

SILESIA Architekci
mgr inż. arch. Radomir Borodzik
40-555 Katowice, ul. Rolna 43
tel. 32 745 21 24 fax 32 745 21 25
NIP: 222 053 17 69

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	P2/L1/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	1	15
2	P2/L1/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	16	24
3	P2/L1/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	25	31
4	P2/L1/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	32	35
5	P2/L1/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	36	50
6	P2/P1 - PODŁOGA I DRZWI	51	60
7	P2/L2/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	61	72
8	P2/L2/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	73	81
9	P2/L2/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	82	88
10	P2/L2/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	89	92
11	P2/L2/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	93	107
12	P2/P2 - PODŁOGA I DRZWI	108	117
13	P2/L3/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	118	129
14	P2/L3/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	130	138
15	P2/L3/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	139	145
16	P2/L3/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	146	149
17	P2/L3/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	150	164
18	P2/P3 - PODŁOGA I DRZWI	165	174
19	P2/L4/T2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	175	186
20	P2/L4/T2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	187	195
21	P2/L4/T2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	196	202
22	P2/L4/T2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	203	206
23	P2/L4/T2 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	207	223
24	P2/P4 - PODŁOGA I DRZWI	224	233
25	P2/L5/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	234	245
26	P2/L5/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	246	254
27	P2/L5/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	255	261
28	P2/L5/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	262	265
29	P2/L5/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	266	280
30	P2/P5 - PODŁOGA I DRZWI	281	290
31	P2/L6/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	291	302
32	P2/L6/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	303	311
33	P2/L6/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	312	318
34	P2/L6/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	319	322
35	P2/L6/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	323	337
36	P2/P6 - PODŁOGA I DRZWI	338	347
37	P2/L7/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	348	359
38	P2/L7/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	360	368
39	P2/L7/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	369	375
40	P2/L7/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	376	379
41	P2/L7/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	380	394
42	P2/P7 - PODŁOGA I DRZWI	395	404
43	P2/L8/T2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	405	416
44	P2/L8/T2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	417	425
45	P2/L8/T2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	426	432
46	P2/L8/T2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	433	436
47	P2/L8/T2 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	437	453
48	P2/P8 - PODŁOGA I DRZWI	454	463
49	P2/L9/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	464	475
50	P2/L9/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	476	484
51	P2/L9/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	485	491
52	P2/L9/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	492	495
53	P2/L9/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	496	510
54	P2/P9 - PODŁOGA I DRZWI	511	520
55	P2/L10/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	521	532
56	P2/L10/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	533	541
57	P2/L10/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	542	548
58	P2/L10/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	549	552
59	P2/L10/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	553	567
60	P2/P10 - PODŁOGA I DRZWI	568	577
61	P2/L11/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	578	589
62	P2/L11/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	590	598
63	P2/L11/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	599	605
64	P2/L11/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	606	609
65	P2/L11/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	610	624
66	P2/P11 - PODŁOGA I DRZWI	625	634
67	P2/L12/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	635	646
68	P2/L12/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	647	655
69	P2/L12/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	656	662
70	P2/L12/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	663	666
71	P2/L12/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	667	681
72	P2/P12 - PODŁOGA I DRZWI	682	691

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		P2/Ł1/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
1	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa	kpl.		
d.1	0235-07	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02	Demontaż baterii - brodzik	szt.		
d.1	0132-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
d.1	0520-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp)	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki	m ²		
d.1	0404-06	(0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6	m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
8	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0820-08	(1.41+1.41)*2*2.33-0.7*2	m ²	11.741	
				RAZEM	11.741
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	1.41*1.41	m ²	1.988	
				RAZEM	1.988
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem	m ²		
d.1	0504-06	12.53	m ²	12.530	
				RAZEM	12.530
12	KNR 4-01	Rozbiórka cokolików	m		
d.1	0808-08	15.18	m	15.180	
				RAZEM	15.180
13	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
d.1	1101-02	1.12*0.05+11.741*0.03+1.988*0.03+0.5+0.7*2*0.1+12.53*0.03	m ³	1.484	
				RAZEM	1.484
14	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1	1101-05	Krotność = 4 1.484	m ³	1.484	
				RAZEM	1.484
15	kalk. ind.	Opłata za wysypisko	m ³		
d.1		1.484	m ³	1.484	
				RAZEM	1.484
2		P2/Ł1/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY			
16	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych	m ²		
d.2	0711-01	11.741*0.3	m ²	3.522	
				RAZEM	3.522
17	KNR-W 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykończenie przedścianki instalacyjnej	m ²		
d.2	2004-07	1.12	m ²	1.120	
				RAZEM	1.120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-22 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 11.741	m ² m ²	11.741	
				RAZEM	11.741
19	KNR AT-22 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 11.741	m ² m ²	11.741	
				RAZEM	11.741
20	KNR K-04 d.2 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej Krotność = 2 (0.9+0.9)*2.1	m ² m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
21	KNR K-04 d.2 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej 0.9+0.9+2.1	m m	3.900	
				RAZEM	3.900
22	KNR AT-22 d.2 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji 0.62*2.33+1.12	m ² m ²	2.565	
				RAZEM	2.565
23	KNR AT-22 d.2 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji 11.741-2.565	m ² m ²	9.176	
				RAZEM	9.176
24	KNR AT-22 d.2 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.6+0.2+1.25	m m	2.050	
				RAZEM	2.050
3		P2/L1/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA			
25	KNR AT-23 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.988	m ² m ²	1.988	
				RAZEM	1.988
26	KNR-W 4-01 d.3 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 1.988	m ² m ²	1.988	
				RAZEM	1.988
27	KNR AT-23 d.3 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 1.988	m ² m ²	1.988	
				RAZEM	1.988
28	KNR K-04 d.3 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 1.988	m ² m ²	1.988	
				RAZEM	1.988
29	KNR AT-23 d.3 0206-06	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 1.988	m ² m ²	1.988	
				RAZEM	1.988
30	KNR W-02 d.3 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 1.988	m ² m ²	1.988	
				RAZEM	1.988
31	KNR AT-23 d.3 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	0.700	
				RAZEM	0.700
4		P2/L1/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFIT			
32	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 1.988	m ² m ²	1.988	
				RAZEM	1.988
33	KNR-W 2-02 d.4 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 1.988	m ² m ²	1.988	
				RAZEM	1.988
34	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 1.988	m ² m ²	1.988	
				RAZEM	1.988
35	KNR 2 d.4 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.988	m ²	1.988	
				RAZEM	1.988
5		P2/Ł1/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA			
36	kalk. ind. d.5	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 0-35 d.5 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpieeli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 0-35 d.5 0114-01	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 0-35 d.5 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 0-31 d.5 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
42	kalk. ind. d.5	Montaż elementów wyposażenia - szczołka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43	kalk. ind. d.5	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44	kalk. ind. d.5	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
45	kalk. ind. d.5	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
46	kalk. ind. d.5	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	kalk. ind. d.5	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	kalk. ind. d.5	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówjny WR wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
49	kalk. ind. d.5	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
6		P2/P1 - PODŁOGA I DRZWI			
51	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-04 d.6 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem 12.53	m ² m ²	 12.530	
				RAZEM	12.530
53	KNR 4-01 d.6 0808-08	Rozbiórka cokołków 15.18	m m	 15.180	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.971
72 d.7	kalk. ind.	Opłata za wysypisko	m ³		
		0.971	m ³	0.971	
				RAZEM	0.971
8		P2/L2/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY			
73 d.8	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych 11.88*0.3	m ²		
			m ²	3.564	
				RAZEM	3.564
74 d.8	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykończenie przedścianki instalacyjnej 1.12	m ²		
			m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
75 d.8	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 11.88	m ²		
			m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
76 d.8	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 11.88	m ²		
			m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
77 d.8	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej Krotność = 2 (0.9+0.9)*2.1	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
78 d.8	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej 0.9+0.9+2.1	m		
			m	3.900	
				RAZEM	3.900
79 d.8	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji 0.57*2.39+1.12	m ²		
			m ²	2.482	
				RAZEM	2.482
80 d.8	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji 11.88-2.482	m ²		
			m ²	9.398	
				RAZEM	9.398
81 d.8	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.6+0.2+1.25	m		
			m	2.050	
				RAZEM	2.050
9		P2/L2/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA			
82 d.9	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.932	m ²		
			m ²	1.932	
				RAZEM	1.932
83 d.9	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 1.932	m ²		
			m ²	1.932	
				RAZEM	1.932
84 d.9	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 1.932	m ²		
			m ²	1.932	
				RAZEM	1.932
85 d.9	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 1.932	m ²		
			m ²	1.932	
				RAZEM	1.932
86 d.9	KNR AT-23 0206-06	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 1.932	m ²		
			m ²	1.932	
				RAZEM	1.932
87 d.9	KNR W-02 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 1.932	m ²		
			m ²	1.932	
				RAZEM	1.932
88 d.9	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		0.7	m	0.700	
				RAZEM	0.700
10		P2/L2/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFIT			
89	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.10	202 1134-01		m ²	1.932	
		1.932		RAZEM	1.932
90	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.10	0830-06		m ²	1.932	
		1.932		RAZEM	1.932
91	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.10	202 1134-01		m ²	1.932	
		1.932		RAZEM	1.932
92	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych	m ²		
d.10	1402-03		m ²	1.932	
		1.932		RAZEM	1.932
11		P2/L2/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA			
93	kalk. ind.	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji	kpl.		
d.11		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
94	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji	szt.		
d.11	0221-02		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
95	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji	kpl.		
d.11	0123-03		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
96	KNR 0-35	Baterie umywalkowe	szt.		
d.11	0114-01		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
97	KNR 0-35	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji	szt.		
d.11	0114-05		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
98	KNR 0-31	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji	szt.		
d.11	0206-01		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
99	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji	kpl.		
d.11		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji	kpl.		
d.11		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
101	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji	kpl.		
d.11		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
102	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji	kpl.		
d.11		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
103	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji	kpl.		
d.11		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
104	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji	kpl.		
d.11		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
105	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówny WR wg dokumentacji	kpl.		
d.11		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
106	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji	kpl.		
d.11		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
107 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
12		P2/P2 - PODŁOGA I DRZWI			
108 d.12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109 d.12	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem	m ²		
		12.7	m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
110 d.12	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików	m		
		15.37	m	15.370	
				RAZEM	15.370
111 d.12	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
		0.7*2*0.1+12.7*0.03+15.37*0.1*0.03	m ³	0.567	
				RAZEM	0.567
112 d.12	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	0.567	
		0.567		RAZEM	0.567
113 d.12	kalk. ind.	Opłata za wysypisko	m ³		
		0.567	m ³	0.567	
				RAZEM	0.567
114 d.12	kalk. ind	Izolacja z folii polietylenowej pozioma	m ²		
		12.7	m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
115 d.12	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji	m ²		
		12.7	m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
116 d.12	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołików z drewna iglastego - analogia - cokołik systemowy wg dokumentacji	m		
		15.37	m	15.370	
				RAZEM	15.370
117 d.12	kalk. ind	Dostwa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13		P2/L3/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
118 d.13	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
119 d.13	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
120 d.13	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
121 d.13	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
122 d.13	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
123 d.13	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
124 d.13	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki	m ²		
		(0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6	m ²	1.120	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.120
125	KNR-W 4-01 d.13 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej $(1.39+1.41)*2*2.35-0.7*2$	m ²		
			m ²	11.760	
				RAZEM	11.760
126	KNR 4-04 d.13 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.39*1.41	m ²		
			m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
127	KNR 4-04 d.13 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km $1.12*0.05+11.76*0.03+1.96*0.03+0.5$	m ³		
			m ³	0.968	
				RAZEM	0.968
128	KNR 4-04 d.13 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.968	m ³		
			m ³	0.968	
				RAZEM	0.968
129	kałk. ind. d.13	Opłata za wysypisko 0.968	m ³		
			m ³	0.968	
				RAZEM	0.968
14		P2/L3/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY			
130	KNR-W 4-01 d.14 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych 11.76*0.3	m ²		
			m ²	3.528	
				RAZEM	3.528
131	KNR-W 2-02 d.14 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykończenie przedścianki instalacyjnej 1.12	m ²		
			m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
132	KNR AT-22 d.14 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 11.76	m ²		
			m ²	11.760	
				RAZEM	11.760
133	KNR AT-22 d.14 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 11.76	m ²		
			m ²	11.760	
				RAZEM	11.760
134	KNR K-04 d.14 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej Krotność = 2 $(0.9+0.9)*2.1$	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
135	KNR K-04 d.14 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej 0.9+0.9+2.1	m		
			m	3.900	
				RAZEM	3.900
136	KNR AT-22 d.14 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji 0.59*2.35+1.12	m ²		
			m ²	2.507	
				RAZEM	2.507
137	KNR AT-22 d.14 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji 11.76-2.507	m ²		
			m ²	9.253	
				RAZEM	9.253
138	KNR AT-22 d.14 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.6+0.2+1.25	m		
			m	2.050	
				RAZEM	2.050
15		P2/L3/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA			
139	KNR AT-23 d.15 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.96	m ²		
			m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
140	KNR-W 4-01 d.15 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 1.93	m ²		
			m ²	1.930	
				RAZEM	1.930
141	KNR AT-23 d.15 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.96	m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
142 d.15	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
143 d.15	KNR AT-23 0206-06	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
144 d.15	KNR W-02 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
145 d.15	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	 0.700	
				RAZEM	0.700
16		P2/L3/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFIT			
146 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
147 d.16	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
148 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
149 d.16	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
17		P2/L3/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA			
150 d.17	kalk. ind.	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
151 d.17	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
152 d.17	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
153 d.17	KNR 0-35 0114-01	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
154 d.17	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
155 d.17	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
156 d.17	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczołka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
157 d.17	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
158 d.17	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
159 d.17	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
160 d.17	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
161 d.17	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
162 d.17	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówny WR wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
163 d.17	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
164 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
18		P2/P3 - PODŁOGA I DRZWI			
165 d.18	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
166 d.18	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem	m ²		
		12.52	m ²	12.520	
				RAZEM	12.520
167 d.18	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		15.27	m	15.270	
				RAZEM	15.270
168 d.18	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
		0.7*2*0.1+12.52*0.03+15.27*0.1*0.03	m ³	0.561	
				RAZEM	0.561
169 d.18	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	0.561	
		0.561		RAZEM	0.561
170 d.18	kalk. ind.	Opłata za wysypisko	m ³		
		0.561	m ³	0.561	
				RAZEM	0.561
171 d.18	kalk. ind.	Izolacja z folii polietylenowej pozioma	m ²		
		12.52	m ²	12.520	
				RAZEM	12.520
172 d.18	NNRNB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji	m ²		
		12.52	m ²	12.520	
				RAZEM	12.520
173 d.18	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołków z drewna iglastego - analogia - cokołk systemowy wg dokumentacji	m		
		15.27	m	15.270	
				RAZEM	15.270
174 d.18	kalk. ind.	Dostawa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19		P2/L4/T2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
175 d.19	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
176 d.19	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
177 d.19	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
178 d.19	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
179 d.19	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
180 d.19	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
181 d.19	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki	m ²		
		(0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6	m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
182 d.19	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		(1.52+1.61)*2*2.4-0.7*2	m ²	13.624	
				RAZEM	13.624
183 d.19	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1.61*1.52	m ²	2.447	
				RAZEM	2.447
184 d.19	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
		1.12*0.05+13.624*0.03+2.447*0.03+0.5	m ³	1.038	
				RAZEM	1.038
185 d.19	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	1.038	
		1.038			
				RAZEM	1.038
186 d.19	kalk. ind.	Oplata za wysypisko	m ³		
		1.038	m ³	1.038	
				RAZEM	1.038
20		P2/Ł4/T2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY			
187 d.20	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych	m ²		
		13.624*0.3	m ²	4.087	
				RAZEM	4.087
188 d.20	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykonanie przedścianki instalacyjnej	m ²		
		1.12	m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
189 d.20	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		13.624	m ²	13.624	
				RAZEM	13.624
190 d.20	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		13.624	m ²	13.624	
				RAZEM	13.624
191 d.20	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej	m ²		
		Krotność = 2	m ²	3.780	
		(0.9+0.9)*2.1			
				RAZEM	3.780
192 d.20	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		0.9+0.9+2.1	m	3.900	
				RAZEM	3.900
193 d.20	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji	m ²		
		1.52*2.4+0.55*2.1+1.120	m ²	5.923	
				RAZEM	5.923
194 d.20	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji	m ²		
		13.624-5.923	m ²	7.701	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7.701
195	KNR AT-22 d.20 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.6+0.2+1.25	m m	2.050	
				RAZEM	2.050
21		P2/Ł4/T2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA			
196	KNR AT-23 d.21 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.447	m ² m ²	2.447	
				RAZEM	2.447
197	KNR-W 4-01 d.21 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 2.447	m ² m ²	2.447	
				RAZEM	2.447
198	KNR AT-23 d.21 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.447	m ² m ²	2.447	
				RAZEM	2.447
199	KNR K-04 d.21 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 2.447	m ² m ²	2.447	
				RAZEM	2.447
200	KNR AT-23 d.21 0206-06	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.447	m ² m ²	2.447	
				RAZEM	2.447
201	KNR W-02 d.21 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 2.447	m ² m ²	2.447	
				RAZEM	2.447
202	KNR AT-23 d.21 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	0.700	
				RAZEM	0.700
22		P2/Ł4/T2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFIT			
203	NNRNKB d.22 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 2.447	m ² m ²	2.447	
				RAZEM	2.447
204	KNR-W 2-02 d.22 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2.447	m ² m ²	2.447	
				RAZEM	2.447
205	NNRNKB d.22 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 2.447	m ² m ²	2.447	
				RAZEM	2.447
206	KNNR 2 d.22 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych 2.447	m ² m ²	2.447	
				RAZEM	2.447
23		P2/Ł4/T2 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA			
207	kalk. ind. d.23	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
208	KNR 2-15 d.23 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
209	KNR 0-35 d.23 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpiel, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - prysznic kwadratowy PP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
210	kalk. ind. d.23	Odpływ liniowy wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
211	KNR 0-35 d.23 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpiel, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina PP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
212 d.23	KNR 0-35 0114-01	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
213 d.23	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
214 d.23	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
215 d.23	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
216 d.23	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
217 d.23	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
218 d.23	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
219 d.23	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
220 d.23	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
221 d.23	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podójny WR wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
222 d.23	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
223 d.23	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
24		P2/P4 - PODŁOGA I DRZWI			
224 d.24	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
225 d.24	KNR 4-04 0504-06	Rozebrawie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem	m ²		
		17.66	m ²	17.660	
				RAZEM	17.660
226 d.24	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików	m		
		20.92	m	20.920	
				RAZEM	20.920
227 d.24	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
		0.7*2*0.1+17.66*0.03+20.92*0.1*0.03	m ³	0.733	
				RAZEM	0.733
228 d.24	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	0.733	
		0.733		RAZEM	0.733
229 d.24	kalk. ind.	Opłata za wysypisko	m ³		
		0.733	m ³	0.733	
				RAZEM	0.733

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
230 d.24	kalk. ind	Izolacja z folii polietylenowej pozioma	m ²		
		17.66	m ²	17.660	
				RAZEM	17.660
231 d.24	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji	m ²		
		17.66	m ²	17.660	
				RAZEM	17.660
232 d.24	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołków z drewna iglastego - analogia - cokołk systemowy wg dokumentacji	m		
		20.92	m	20.920	
				RAZEM	20.920
233 d.24	kalk. ind	Dostwa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25		P2/L5/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
234 d.25	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
235 d.25	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
236 d.25	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
237 d.25	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
238 d.25	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
239 d.25	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
240 d.25	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki	m ²		
		$(0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6$	m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
241 d.25	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej	m ²		
		$(1.41+1.41)*2*2.45-0.7*2$	m ²	12.418	
				RAZEM	12.418
242 d.25	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1.41*1.41	m ²	1.988	
				RAZEM	1.988
243 d.25	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
		$1.12*0.05+12.418*0.03+1.988*0.03+0.5$	m ³	0.988	
				RAZEM	0.988
244 d.25	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	0.988	
		0.988	m ³	0.988	
				RAZEM	0.988
245 d.25	kalk. ind.	Opłata za wysypisko	m ³		
		0.988	m ³	0.988	
				RAZEM	0.988
26		P2/L5/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY			
246 d.26	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych	m ²		
		12.418*0.3	m ²	3.725	
				RAZEM	3.725

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
247 d.26	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykonanie przedścianki instalacyjnej 1.12	m ² m ²	 1.120	
				RAZEM	1.120
248 d.26	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 12.418	m ² m ²	 12.418	
				RAZEM	12.418
249 d.26	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 12.418	m ² m ²	 12.418	
				RAZEM	12.418
250 d.26	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej Krotność = 2 (0.9+0.9)*2.1	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
251 d.26	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej 0.9+0.9+2.1	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900
252 d.26	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji 0.61*2.45+1.12	m ² m ²	 2.615	
				RAZEM	2.615
253 d.26	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji 12.418-2.615	m ² m ²	 9.803	
				RAZEM	9.803
254 d.26	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.6+0.2+1.25	m m	 2.050	
				RAZEM	2.050
27		P2/L5/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA			
255 d.27	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.988	m ² m ²	 1.988	
				RAZEM	1.988
256 d.27	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 1.988	m ² m ²	 1.988	
				RAZEM	1.988
257 d.27	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 1.988	m ² m ²	 1.988	
				RAZEM	1.988
258 d.27	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 1.988	m ² m ²	 1.988	
				RAZEM	1.988
259 d.27	KNR AT-23 0206-06	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 1.988	m ² m ²	 1.988	
				RAZEM	1.988
260 d.27	KNR W-02 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 1.988	m ² m ²	 1.988	
				RAZEM	1.988
261 d.27	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	 0.700	
				RAZEM	0.700
28		P2/L5/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFIT			
262 d.28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome 1.988	m ² m ²	 1.988	
				RAZEM	1.988
263 d.28	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 1.988	m ² m ²	 1.988	
				RAZEM	1.988

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
264 d.28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		1.988	m ²	1.988	
				RAZEM	1.988
265 d.28	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych	m ²		
		1.988	m ²	1.988	
				RAZEM	1.988
29		P2/L5/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA			
266 d.29	kalk. ind.	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
267 d.29	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
268 d.29	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
269 d.29	KNR 0-35 0114-01	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
270 d.29	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
271 d.29	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
272 d.29	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
273 d.29	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
274 d.29	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
275 d.29	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
276 d.29	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
277 d.29	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
278 d.29	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podójny WR wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
279 d.29	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
280 d.29	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
30		P2/P5 - PODŁOGA I DRZWI			
281 d.30	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
282 d.30	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem 12.61	m ² m ²	 12.610	
				RAZEM	12.610
283 d.30	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików 15.13	m m	 15.130	
				RAZEM	15.130
284 d.30	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 0.7*2*0.1+12.61*0.03+15.13*0.1*0.03	m ³ m ³	 0.564	
				RAZEM	0.564
285 d.30	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.564	m ³ m ³	 0.564	
				RAZEM	0.564
286 d.30	kalk. ind.	Opłata za wysypisko 0.564	m ³ m ³	 0.564	
				RAZEM	0.564
287 d.30	kalk. ind	Izolacja z folii polietylenowej pośloma 12.61	m ² m ²	 12.610	
				RAZEM	12.610
288 d.30	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji 12.61	m ² m ²	 12.610	
				RAZEM	12.610
289 d.30	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokolików z drewna iglastego - analogia - cokoilk systemowy wg dokumentacji 15.13	m m	 15.130	
				RAZEM	15.130
290 d.30	kalk. ind	Dostawa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
31		P2/L6/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
291 d.31	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
292 d.31	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
293 d.31	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
294 d.31	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
295 d.31	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
296 d.31	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
297 d.31	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki (0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6	m ² m ²	 1.120	
				RAZEM	1.120
298 d.31	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (1.41+1.39)*2*2.4-0.7*2	m ² m ²	 12.040	
				RAZEM	12.040
299 d.31	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.41*1.39	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
300 d.31	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 1.12*0.05+12.04*0.03+1.96*0.03+0.5	m ³ m ³	 0.976	
				RAZEM	0.976
301 d.31	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.976	m ³ m ³	 0.976	
				RAZEM	0.976
302 d.31	kalk. ind.	Oплата за wysypisko 0.976	m ³ m ³	 0.976	
				RAZEM	0.976
32		P2/L6/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY			
303 d.32	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych 12.04*0.3	m ² m ²	 3.612	
				RAZEM	3.612
304 d.32	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykończenie przedścianki instalacyjnej 1.12	m ² m ²	 1.120	
				RAZEM	1.120
305 d.32	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 12.04	m ² m ²	 12.040	
				RAZEM	12.040
306 d.32	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 12.04	m ² m ²	 12.040	
				RAZEM	12.040
307 d.32	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej Krotność = 2 (0.9+0.9)*2.1	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
308 d.32	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej 0.9+0.9+2.1	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900
309 d.32	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji 0.61*2.4+1.12	m ² m ²	 2.584	
				RAZEM	2.584
310 d.32	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji 12.04-2.584	m ² m ²	 9.456	
				RAZEM	9.456
311 d.32	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.6+0.2+1.25	m m	 2.050	
				RAZEM	2.050
33		P2/L6/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA			
312 d.33	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
313 d.33	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
314 d.33	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
315 d.33	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
316 d.33	KNR AT-23 0206-06	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 1.96	m ² m ²	 1.960	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.960
317 d.33	KNR W-02 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
318 d.33	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	 0.700	
				RAZEM	0.700
34		P2/L6/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFIT			
319 d.34	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
320 d.34	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
321 d.34	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
322 d.34	KNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
35		P2/L6/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA			
323 d.35	kalk. ind.	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
324 d.35	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
325 d.35	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
326 d.35	KNR 0-35 0114-01	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
327 d.35	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
328 d.35	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
329 d.35	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
330 d.35	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
331 d.35	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
332 d.35	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
333 d.35	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
334 d.35	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
335 d.35	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówny WR wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
336 d.35	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
337 d.35	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
36		P2/P6 - PODŁOGA I DRZWI			
338 d.36	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
339 d.36	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem 12.71	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
340 d.36	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków 15.26	m m	 15.260	
				RAZEM	15.260
341 d.36	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 0.7*2*0.1+12.71*0.03+15.26*0.1*0.03	m ³ m ³	 0.567	
				RAZEM	0.567
342 d.36	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.567	m ³ m ³	 0.567	
				RAZEM	0.567
343 d.36	kalk. ind.	Opłata za wysypisko 0.567	m ³ m ³	 0.567	
				RAZEM	0.567
344 d.36	kalk. ind.	Izolacja z folii polietylenowej pozioma 12.71	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
345 d.36	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji 12.71	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
346 d.36	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołków z drewna iglastego - analogia - cokołki systemowy wg dokumentacji 15.26	m m	 15.260	
				RAZEM	15.260
347 d.36	kalk. ind.	Dostawa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37		P2/L7/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
348 d.37	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
349 d.37	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
350 d.37	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
351 d.37	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
352 d.37	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika 1	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
353 d.37	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
354 d.37	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki	m ²		
		(0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6	m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
355 d.37	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		(1.4+1.36)*2*2,4-0.7*2	m ²	11.848	
				RAZEM	11.848
356 d.37	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1.4*1.36	m ²	1.904	
				RAZEM	1.904
357 d.37	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
		1.12*0.05+11.848*0.03+1.904*0.03+0.5	m ³	0.969	
				RAZEM	0.969
358 d.37	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność ≈ 4	m ³	0.969	
		0.969		RAZEM	0.969
359 d.37	kalk. ind.	Opłata za wysypisko	m ³		
		0.969	m ³	0.969	
				RAZEM	0.969
38		P2/L7/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY			
360 d.38	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych	m ²		
		11.848*0.3	m ²	3.554	
				RAZEM	3.554
361 d.38	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykończenie przedścianki instalacyjnej	m ²		
		1.12	m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
362 d.38	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		11.848	m ²	11.848	
				RAZEM	11.848
363 d.38	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		11.848	m ²	11.848	
				RAZEM	11.848
364 d.38	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kablny prysznicowej	m ²		
		Krotność ≈ 2	m ²	3.780	
		(0.9+0.9)*2.1		RAZEM	3.780
365 d.38	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		0.9+0.9+2.1	m	3.900	
				RAZEM	3.900
366 d.38	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji	m ²		
		0.6*2.4+1.12	m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
367 d.38	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji	m ²		
		11.848-2.56	m ²	9.288	
				RAZEM	9.288
368 d.38	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu	m		
		0.6+0.2+1.25	m	2.050	
				RAZEM	2.050
39		P2/L7/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA			
369 d.39	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		1.904	m ²	1.904	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.904
370 d.39	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 1.904	m ² m ²	 1.904	
				RAZEM	1.904
371 d.39	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 1.904	m ² m ²	 1.904	
				RAZEM	1.904
372 d.39	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 1.904	m ² m ²	 1.904	
				RAZEM	1.904
373 d.39	KNR AT-23 0206-06	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 1.904	m ² m ²	 1.904	
				RAZEM	1.904
374 d.39	KNR W-02 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 1.904	m ² m ²	 1.904	
				RAZEM	1.904
375 d.39	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	 0.700	
				RAZEM	0.700
40		P2/L7/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT			
376 d.40	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 1.904	m ² m ²	 1.904	
				RAZEM	1.904
377 d.40	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 1.904	m ² m ²	 1.904	
				RAZEM	1.904
378 d.40	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 1.904	m ² m ²	 1.904	
				RAZEM	1.904
379 d.40	KNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych 1.904	m ² m ²	 1.904	
				RAZEM	1.904
41		P2/L7/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA			
380 d.41	kalk. ind.	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
381 d.41	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
382 d.41	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
383 d.41	KNR 0-35 0114-01	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
384 d.41	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
385 d.41	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
386 d.41	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
387 d.41	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
388 d.41	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
389 d.41	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
390 d.41	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
391 d.41	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
392 d.41	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówny WR wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
393 d.41	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
394 d.41	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
42		P2/P7 - PODŁOGA I DRZWI			
395 d.42	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
396 d.42	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem	m ²		
		12.43	m ²	12.430	
				RAZEM	12.430
397 d.42	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		15.14	m	15.140	
				RAZEM	15.140
398 d.42	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
		0.7*2*0.1+12.43*0.03+15.14*0.1*0.03	m ³	0.558	
				RAZEM	0.558
399 d.42	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	0.558	
		0.558		RAZEM	0.558
400 d.42	kalk. ind.	Oplata za wysypisko	m ³		
		0.558	m ³	0.558	
				RAZEM	0.558
401 d.42	kalk. ind.	Izolacja z folii polietylenowej pozioma	m ²		
		12.43	m ²	12.430	
				RAZEM	12.430
402 d.42	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji	m ²		
		12.43	m ²	12.430	
				RAZEM	12.430
403 d.42	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołków z drewna iglastego - analogia - cokolik systemowy wg dokumentacji	m		
		15.14	m	15.140	
				RAZEM	15.140
404 d.42	kalk. ind.	Dostawa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
43		P2/L8/T2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
405 d.43	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
406	KNR 4-02 d.43 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
407	KNR 4-02 d.43 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
408	KNR 4-02 d.43 0132-02	Demontaż baterii - brodzik	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
409	KNR 4-02 d.43 0520-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
410	kalk. ind. d.43	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
411	KNR 4-04 d.43 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki (0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6	m ² m ²	 1.120	
				RAZEM	1.120
412	KNR-W 4-01 d.43 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (1.49+1.57)*2*2.4-0.7*2	m ² m ²	 13.288	
				RAZEM	13.288
413	KNR 4-04 d.43 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.49*1.57	m ² m ²	 2.339	
				RAZEM	2.339
414	KNR 4-04 d.43 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 1.12*0.05+13.288*0.03+2.339*0.03+0.5	m ³ m ³	 1.025	
				RAZEM	1.025
415	KNR 4-04 d.43 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 1.025	m ³ m ³	 1.025	
				RAZEM	1.025
416	kalk. ind. d.43	Oplata za wysypisko 1.025	m ³ m ³	 1.025	
				RAZEM	1.025
44		P2/Ł8/T2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY			
417	KNR-W 4-01 d.44 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu - uzupełnienia po ro- botach instalacyjnych 13.288*0.3	m ² m ²	 3.986	
				RAZEM	3.986
418	KNR-W 2-02 d.44 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykonanie przedścian- ki instalacyjnej 1.12	m ² m ²	 1.120	
				RAZEM	1.120
419	KNR AT-22 d.44 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 13.288	m ² m ²	 13.288	
				RAZEM	13.288
420	KNR AT-22 d.44 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe 13.288	m ² m ²	 13.288	
				RAZEM	13.288
421	KNR K-04 d.44 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej Krotność = 2 (0.9+0.9)*2.1	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
422	KNR K-04 d.44 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej 0.9+0.9+2.1	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
423 d.44	KNR AT-22 0204-07	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji 1.49*2.4+0.55*2.1+1.120	m ² m ²	 5.851	
				RAZEM	5.851
424 d.44	KNR AT-22 0204-07	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji 13.288-5.851	m ² m ²	 7.437	
				RAZEM	7.437
425 d.44	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.6+0.2+1,25	m m	 2.050	
				RAZEM	2.050
45		P2/L8/T2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA			
426 d.45	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.339	m ² m ²	 2.339	
				RAZEM	2.339
427 d.45	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 2.339	m ² m ²	 2.339	
				RAZEM	2.339
428 d.45	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.339	m ² m ²	 2.339	
				RAZEM	2.339
429 d.45	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 2.339	m ² m ²	 2.339	
				RAZEM	2.339
430 d.45	KNR AT-23 0206-06	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.339	m ² m ²	 2.339	
				RAZEM	2.339
431 d.45	KNR W-02 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 2.339	m ² m ²	 2.339	
				RAZEM	2.339
432 d.45	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	 0.700	
				RAZEM	0.700
46		P2/L8/T2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFIT			
433 d.46	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 2.339	m ² m ²	 2.339	
				RAZEM	2.339
434 d.46	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2.339	m ² m ²	 2.339	
				RAZEM	2.339
435 d.46	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 2.339	m ² m ²	 2.339	
				RAZEM	2.339
436 d.46	KNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych 2.339	m ² m ²	 2.339	
				RAZEM	2.339
47		P2/L8/T2 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA			
437 d.47	kalk. ind.	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
438 d.47	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
439 d.47	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - prysznic kwadratowy PP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
458 d.48	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.74	m ³ m ³	 0.740	
				RAZEM	0.740
459 d.48	kalk. ind.	Opłata za wysypisko 0.74	m ³ m ³	 0.740	
				RAZEM	0.740
460 d.48	kalk. ind	Izolacja z folii polietylenowej pozioma 17.96	m ² m ²	 17.960	
				RAZEM	17.960
461 d.48	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji 17.96	m ² m ²	 17.960	
				RAZEM	17.960
462 d.48	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołków z drewna iglastego - analogia - cokołlik systemowy wg dokumentacji 20.54	m m	 20.540	
				RAZEM	20.540
463 d.48	kalk. ind	Dostawa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
49		P2/L9/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
464 d.49	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
465 d.49	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
466 d.49	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
467 d.49	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
468 d.49	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
469 d.49	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
470 d.49	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki (0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6	m ² m ²	 1.120	
				RAZEM	1.120
471 d.49	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (1.43+1.4)*2*2.49-0.7*2	m ² m ²	 12.693	
				RAZEM	12.693
472 d.49	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.43*1.4	m ² m ²	 2.002	
				RAZEM	2.002
473 d.49	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 1.12*0.05+12.693*0.03+2.002*0.03+0.5	m ³ m ³	 0.997	
				RAZEM	0.997
474 d.49	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.997	m ³ m ³	 0.997	
				RAZEM	0.997
475 d.49	kalk. ind.	Opłata za wysypisko 0.997	m ³ m ³	 0.997	
				RAZEM	0.997

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50		P2/L9/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY			
476	KNR-W 4-01 d.50 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych 12.184*0.3	m ² m ²	 3.655	
				RAZEM	3.655
477	KNR-W 2-02 d.50 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykończenie przedścianki instalacyjnej 1.12	m ² m ²	 1.120	
				RAZEM	1.120
478	KNR AT-22 d.50 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 12.184	m ² m ²	 12.184	
				RAZEM	12.184
479	KNR AT-22 d.50 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 12.184	m ² m ²	 12.184	
				RAZEM	12.184
480	KNR K-04 d.50 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej Krotność = 2 (0.9+0.9)*2.1	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
481	KNR K-04 d.50 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej 0.9+0.9+2.1	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900
482	KNR AT-22 d.50 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji 0.62*2.49+1.12	m ² m ²	 2.664	
				RAZEM	2.664
483	KNR AT-22 d.50 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji 12.184-2.664	m ² m ²	 9.520	
				RAZEM	9.520
484	KNR AT-22 d.50 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.6+0.2+1.25	m m	 2.050	
				RAZEM	2.050
51		P2/L9/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA			
485	KNR AT-23 d.51 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.002	m ² m ²	 2.002	
				RAZEM	2.002
486	KNR-W 4-01 d.51 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 2.002	m ² m ²	 2.002	
				RAZEM	2.002
487	KNR AT-23 d.51 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.002	m ² m ²	 2.002	
				RAZEM	2.002
488	KNR K-04 d.51 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 2.002	m ² m ²	 2.002	
				RAZEM	2.002
489	KNR AT-23 d.51 0206-06	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.002	m ² m ²	 2.002	
				RAZEM	2.002
490	KNR W-02 d.51 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 2.002	m ² m ²	 2.002	
				RAZEM	2.002
491	KNR AT-23 d.51 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	 0.700	
				RAZEM	0.700
52		P2/L9/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT			
492	NNRNKB d.52 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.002	m ²	2.002	
				RAZEM	2.002
493	KNR-W 2-02 d.52 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		2.002	m ²	2.002	
				RAZEM	2.002
494	NNRNKB d.52 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		2.002	m ²	2.002	
				RAZEM	2.002
495	KNR 2 d.52 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m ²		
		2.002	m ²	2.002	
				RAZEM	2.002
53		P2/L9/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA			
496	kalk. ind. d.53	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
497	KNR 2-15 d.53 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
498	KNR 0-35 d.53 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
499	KNR 0-35 d.53 0114-01	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
500	KNR 0-35 d.53 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
501	KNR 0-31 d.53 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
502	kalk. ind. d.53	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
503	kalk. ind. d.53	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
504	kalk. ind. d.53	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
505	kalk. ind. d.53	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
506	kalk. ind. d.53	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
507	kalk. ind. d.53	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
508	kalk. ind. d.53	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówjny WR wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
509	kalk. ind. d.53	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
510	KNR-W 4-01 d.53 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54		P2/P9 - PODŁOGA I DRZWI			
511 d.54	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
512 d.54	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem	m ²		
		12.97	m ²	12.970	
				RAZEM	12.970
513 d.54	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		15.62	m	15.620	
				RAZEM	15.620
514 d.54	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
		0.7*2*0.1+12.97*0.03+15.62*0.1*0.03	m ³	0.576	
				RAZEM	0.576
515 d.54	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	0.576	
		0.576		RAZEM	0.576
516 d.54	kalk. ind.	Opiata za wysypisko	m ³		
		0.576	m ³	0.576	
				RAZEM	0.576
517 d.54	kalk. ind.	Izolacja z folii polietylenowej pozioma	m ²		
		12.97	m ²	12.970	
				RAZEM	12.970
518 d.54	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji	m ²		
		12.97	m ²	12.970	
				RAZEM	12.970
519 d.54	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołków z drewna iglastego - analogia - cokołik systemowy wg dokumentacji	m		
		15.62	m	15.620	
				RAZEM	15.620
520 d.54	kalk. ind.	Dostwa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55		P2/L10/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
521 d.55	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
522 d.55	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
523 d.55	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
524 d.55	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
525 d.55	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
526 d.55	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
527 d.55	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki	m ²		
		(0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6	m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
528 d.55	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		(1.4+1.42)*2*2.5-0.7*2	m ²	12.700	
				RAZEM	12.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
529 d.55	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.4*1.42	m ² m ²	 1.988	
				RAZEM	1.988
530 d.55	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 1.12*0.05+12.7*0.03+1.988*0.03+0.5	m ³ m ³	 0.997	
				RAZEM	0.997
531 d.55	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.997	m ³ m ³	 0.997	
				RAZEM	0.997
532 d.55	kalk. ind.	Oплата za wysypisko 0.997	m ³ m ³	 0.997	
				RAZEM	0.997
56		P2/Ł10/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY			
533 d.56	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych 12.7*0.3	m ² m ²	 3.810	
				RAZEM	3.810
534 d.56	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykończenie przedścianki instalacyjnej 1.12	m ² m ²	 1.120	
				RAZEM	1.120
535 d.56	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 12.7	m ² m ²	 12.700	
				RAZEM	12.700
536 d.56	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 12.7	m ² m ²	 12.700	
				RAZEM	12.700
537 d.56	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej Krotność = 2 (0.9+0.9)*2.1	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
538 d.56	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej 0.9+0.9+2.1	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900
539 d.56	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji 0.6*2.5+1.12	m ² m ²	 2.620	
				RAZEM	2.620
540 d.56	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji 12.7-2.62	m ² m ²	 10.080	
				RAZEM	10.080
541 d.56	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.6+0.2+1.25	m m	 2.050	
				RAZEM	2.050
57		P2/Ł10/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA			
542 d.57	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.988	m ² m ²	 1.988	
				RAZEM	1.988
543 d.57	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 1.988	m ² m ²	 1.988	
				RAZEM	1.988
544 d.57	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 1.988	m ² m ²	 1.988	
				RAZEM	1.988
545 d.57	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 1.988	m ² m ²	 1.988	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
564 d.59	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
565 d.59	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówny WR wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
566 d.59	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
567 d.59	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
60		P2/P10 - PODŁOGA I DRZWI			
568 d.60	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
569 d.60	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem	m ²		
		12.69	m ²	12.690	
				RAZEM	12.690
570 d.60	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		15.25	m	15.250	
				RAZEM	15.250
571 d.60	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
		0.7*2*0.1+12.69*0.03+15.25*0.1*0.03	m ³	0.566	
				RAZEM	0.566
572 d.60	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	0.566	
		0.566		RAZEM	0.566
573 d.60	kalk. ind.	Opłata za wysypisko	m ³		
		0.566	m ³	0.566	
				RAZEM	0.566
574 d.60	kalk. ind.	Izolacja z folii polietylenowej pozioma	m ²		
		12.69	m ²	12.690	
				RAZEM	12.690
575 d.60	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji	m ²		
		12.69	m ²	12.690	
				RAZEM	12.690
576 d.60	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołków z drewna iglastego - analogia - cokołk systemowy wg dokumentacji	m		
		15.25	m	15.250	
				RAZEM	15.250
577 d.60	kalk. ind.	Dostwa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61		P2/L11/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
578 d.61	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
579 d.61	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
580 d.61	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
581 d.61	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
582 d.61	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
583 d.61	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
584 d.61	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki	m ²		
		(0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6	m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
585 d.61	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		(1.38+1.43)*2*2.5-0.7*2	m ²	12.650	
				RAZEM	12.650
586 d.61	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1.38*1.43	m ²	1.973	
				RAZEM	1.973
587 d.61	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
		1.12*0.05+12.65*0.03+1.973*0.03+0.5	m ³	0.995	
				RAZEM	0.995
588 d.61	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	0.995	
		0.995		RAZEM	0.995
589 d.61	kalk. ind.	Opłata za wysypisko	m ³		
		0.998	m ³	0.998	
				RAZEM	0.998
62		P2/L11/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY			
590 d.62	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych	m ²		
		12.85*0.3	m ²	3.795	
				RAZEM	3.795
591 d.62	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykończenie przedścianki instalacyjnej	m ²		
		1.12	m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
592 d.62	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		12.65	m ²	12.650	
				RAZEM	12.650
593 d.62	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		12.65	m ²	12.650	
				RAZEM	12.650
594 d.62	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej	m ²		
		Krotność = 2	m ²	3.780	
		(0.9+0.9)*2.1		RAZEM	3.780
595 d.62	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		0.9+0.9+2.1	m	3.900	
				RAZEM	3.900
596 d.62	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji	m ²		
		0.58*2.5+1.12	m ²	2.570	
				RAZEM	2.570
597 d.62	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji	m ²		
		12.65-2.57	m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
598 d.62	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu	m		
		0.6+0.2+1.25	m	2.050	
				RAZEM	2.050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63		P2/L11/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA			
599 d.63	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podlogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.973	m ² m ²	 1.973	
				RAZEM	1.973
600 d.63	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 1.973	m ² m ²	 1.973	
				RAZEM	1.973
601 d.63	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podlogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 1.973	m ² m ²	 1.973	
				RAZEM	1.973
602 d.63	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 1.973	m ² m ²	 1.973	
				RAZEM	1.973
603 d.63	KNR AT-23 0206-06	Okładziny podlogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 1.973	m ² m ²	 1.973	
				RAZEM	1.973
604 d.63	KNR W-02 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 1.973	m ² m ²	 1.973	
				RAZEM	1.973
605 d.63	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	 0.700	
				RAZEM	0.700
64		P2/L11/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT			
606 d.64	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 1.973	m ² m ²	 1.973	
				RAZEM	1.973
607 d.64	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 1.973	m ² m ²	 1.973	
				RAZEM	1.973
608 d.64	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 1.973	m ² m ²	 1.973	
				RAZEM	1.973
609 d.64	NNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych 1.973	m ² m ²	 1.973	
				RAZEM	1.973
65		P2/L11/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA			
610 d.65	kalk. ind.	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
611 d.65	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
612 d.65	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
613 d.65	KNR 0-35 0114-01	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
614 d.65	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
615 d.65	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
616 d.65	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
617 d.65	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
618 d.65	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
619 d.65	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
620 d.65	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
621 d.65	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
622 d.65	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówny WR wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
623 d.65	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
624 d.65	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
66		P2/P11 - PODŁOGA I DRZWI			
625 d.66	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
626 d.66	KNR 4-04 0504-06	Rozebrawie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem	m ²		
		11.81	m ²	11.810	
				RAZEM	11.810
627 d.66	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		14.88	m	14.880	
				RAZEM	14.880
628 d.66	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
		0.7*2*0.1+11.81*0.03+14.88*0.1*0.03	m ³	0.539	
				RAZEM	0.539
629 d.66	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	0.539	
		0.539		RAZEM	0.539
630 d.66	kalk. ind.	Opłata za wysypisko	m ³		
		0.539	m ³	0.539	
				RAZEM	0.539
631 d.66	kalk. ind.	Izolacja z folii polietylenowej pozioma	m ²		
		11.81	m ²	11.810	
				RAZEM	11.810
632 d.66	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji	m ²		
		11.81	m ²	11.810	
				RAZEM	11.810
633 d.66	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołków z drewna iglastego - analogia - cokołlik systemowy wg dokumentacji	m		
		14.88	m	14.880	
				RAZEM	14.880
634 d.66	kalk. ind.	Dostwa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
67		P2/Ł12/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
635 d.67	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
636 d.67	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
637 d.67	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
638 d.67	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
639 d.67	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
640 d.67	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
641 d.67	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki	m ²		
		$(0.8+0.2)*1.25+0.2*0.8$	m ²	1.410	
				RAZEM	1.410
642 d.67	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		$(1.71+1.61)*2*2.35-0.7*2$	m ²	14.204	
				RAZEM	14.204
643 d.67	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		$1.71*1.61$	m ²	2.753	
				RAZEM	2.753
644 d.67	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
		$1.12*0.05+14.204*0.03+2.753*0.03+0.5$	m ³	1.065	
				RAZEM	1.065
645 d.67	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	1.065	
		1.065		RAZEM	1.065
646 d.67	kalk. ind.	Oplata za wysypisko	m ³		
		1.065	m ³	1.065	
				RAZEM	1.065
68		P2/Ł12/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY			
647 d.68	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych	m ²		
		$14.204*0.3$	m ²	4.261	
				RAZEM	4.261
648 d.68	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykończenie przedścianki instalacyjnej	m ²		
		1.41	m ²	1.410	
				RAZEM	1.410
649 d.68	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		14.204	m ²	14.204	
				RAZEM	14.204
650 d.68	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		14.204	m ²	14.204	
				RAZEM	14.204
651 d.68	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej	m ²		
		Krotność = 2	m ²	3.780	
		$(0.9+0.9)*2.1$		RAZEM	3.780

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
652 d.68	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej 0.9+0.9+2.1	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900
653 d.68	KNR AT-22 0204-07	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji 1.41	m ² m ²	 1.410	
				RAZEM	1.410
654 d.68	KNR AT-22 0204-07	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji 14.204-1.41	m ² m ²	 12.794	
				RAZEM	12.794
655 d.68	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.8+0.2+1.25	m m	 2.250	
				RAZEM	2.250
69		P2/L12/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA			
656 d.69	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.753	m ² m ²	 2.753	
				RAZEM	2.753
657 d.69	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 2.753	m ² m ²	 2.753	
				RAZEM	2.753
658 d.69	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.753	m ² m ²	 2.753	
				RAZEM	2.753
659 d.69	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 2.753	m ² m ²	 2.753	
				RAZEM	2.753
660 d.69	KNR AT-23 0206-06	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.753	m ² m ²	 2.753	
				RAZEM	2.753
661 d.69	KNR W-02 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 2.753	m ² m ²	 2.753	
				RAZEM	2.753
662 d.69	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	 0.700	
				RAZEM	0.700
70		P2/L12/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFIT			
663 d.70	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 2.753	m ² m ²	 2.753	
				RAZEM	2.753
664 d.70	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2.753	m ² m ²	 2.753	
				RAZEM	2.753
665 d.70	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 2.753	m ² m ²	 2.753	
				RAZEM	2.753
666 d.70	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych 2.753	m ² m ²	 2.753	
				RAZEM	2.753
71		P2/L12/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA			
667 d.71	kalk. ind.	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
668 d.71	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
669 d.71	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
670 d.71	KNR 0-35 0114-01	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
671 d.71	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
672 d.71	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
673 d.71	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
674 d.71	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
675 d.71	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
676 d.71	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
677 d.71	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
678 d.71	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
679 d.71	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówny WR wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
680 d.71	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
681 d.71	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
72		P2/P12 - PODŁOGA I DRZWI			
682 d.72	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
683 d.72	KNR 4-04 0504-06	Rozbranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem 19.43	m ² m ²	 19.430	
				RAZEM	19.430
684 d.72	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków 22.17	m m	 22.170	
				RAZEM	22.170
685 d.72	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 0,7*2*0.1+19.43*0.03+22.17*0.1*0.03	m ³ m ³	 0.789	
				RAZEM	0.789
686 d.72	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.789	m ³ m ³	 0.789	
				RAZEM	0.789

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
687 d.72	kalk. ind.	Oplata za wysypisko	m ³		
		0.789	m ³	0.789	
				RAZEM	0.789
688 d.72	kalk. ind	Izolacja z folii polietylenowej pozioma	m ²		
		19.43	m ²	19.430	
				RAZEM	19.430
689 d.72	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji	m ²		
		19.43	m ²	19.430	
				RAZEM	19.430
690 d.72	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołków z drewna iglastego - analogia - cokołik systemowy wg dokumentacji	m		
		22.17	m	22.170	
				RAZEM	22.170
691 d.72	kalk. ind	Dostawa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000