

Nadleśnictwo Resko - remont dachu,
docieplenie poddasza i malowanie
elewacji w leśniczówce Łosośnica
(Miłogoszcz 13, nr inw: 163/00200)

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

DATA OPRACOWANIA: 13.06.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem poddasza.			
1 d.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		217	m2	217,000	
				RAZEM	217,000
2 d.1	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią	m2		
		13,5	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
3 d.1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
4 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
5 d.1	KNR 4-03 1140-05 z.o.3.1. 9901 -5	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim - budowie o wys.do 12 m	m		
		37,2	m	37,200	
				RAZEM	37,200
6 d.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		96,8	m2	96,800	
				RAZEM	96,800
7 d.1	KNR 19-01 0428-01	Rozebranie podsufitki z desek	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
8 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2		
		96,8	m2	96,800	
				RAZEM	96,800
9 d.1	TZKNBK VII -111	Izolacja sucha pozioma z wełny mineralnej o grubości min 200 mm.	m2		
		96,8	m2	96,800	
				RAZEM	96,800
10 d.1	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
		105,6	m2	105,600	
				RAZEM	105,600
11 d.1	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
		105,6	m2	105,600	
				RAZEM	105,600
12 d.1	KNR AT-09 0101-04	Łacenie - rozstaw łąt 30 cm	m2		
		105,6	m2	105,600	
				RAZEM	105,600
13 d.1	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
		41,6	m	41,600	
				RAZEM	41,600
14 d.1	KNR 0-15II 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 21.0x30.0 cm	m2		
		105,6	m2	105,600	
				RAZEM	105,600
15 d.1	KNR 0-15II 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekaną o szerokości modułu fali do 18.33 cm	mb		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	mb	12,000	
				RAZEM	12,000
16 d.1	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
17 d.1	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
18 d.1	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - wiatrownice boczne	m		
		17,60	m	17,600	
				RAZEM	17,600
19 d.1	KNR-W 2-02 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - blachy okapowe	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
20 d.1	KNR 2-02 0508-03	Montaż rynien wcześniej zdemontowanych	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
21 d.1	KNR 2-02 0510-03	Montaż rur spustowych wcześniej zdemontowanych	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
22 d.1	KNR-W 5-08 0601-05 z.o. 9901-5	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu krytym papą lub blachą - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
23 d.1	KNR-W 5-08 0604-01 z.o. 9901-5	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m	m		
		38,2	m	38,200	
				RAZEM	38,200
24 d.1	KNR 4-03 1205-03 z.o.3.1. 9901-5	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budowlu o wys.do 12 m	pomi ar.		
		3	pomi ar.	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.1	KNR 4-03 1205-06 z.o.3.1. 9901-5	Następny pomiar skuteczności zerowania - budowlu o wys.do 12 m	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1	KNR 0-18 2614-01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka	m2		
		20,8	m2	20,800	
				RAZEM	20,800
27 d.1	KNR 4-01 1212-04 z.sz. 2.2 9912-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - praca na wysokości 5-10 m	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 20 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
2		Malowanie elewacji			
29 d.2	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
30 d.2	KNR 9-21 0106-02 uwaga pod tablicą	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną - powierzchnie porowate (elewacja)	m2		
		217	m2	217,000	
				RAZEM	217,000
31 d.2	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji (cokół)	m2		
		59,6	m2	59,600	
				RAZEM	59,600
32 d.2	KNR AT-38 0103-06	Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie	m2		
		276,6	m2	276,600	
				RAZEM	276,600
33 d.2	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (przyjęto 2% powierzchni cokołu)	m2		
		1,15	m2	1,150	
				RAZEM	1,150
34 d.2	KNR 9-27 0401-03	Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany i cokół, w kolorze wybranym przez lokatora osady	m2		
		276,6	m2	276,600	
				RAZEM	276,600
35 d.2	KNR 13-23 1004-07	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych uprzednio malowanych	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
36 d.2	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem poddasza.		3
2 Malowanie elewacji		5
Spis treści		6