

Naprawa dróg żwirowych na terenie Nadleśnictwa Krynki

1. Droga Leśna nr 16 – teren leśnictwa Kruszyniany (nr inw.: 220/882/12)

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
	1.	D.04.00.00.	Podbudowy		
	1.1.	D.04.01.01.	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne		
1.			Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $150 \times 5,0 = 750,00 m^2$	m ²	750
	2.	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
	2.1.	D.05.01.03b.	Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, grubość w-wy 10cm		
2.	2.1.1.		Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub. po zagęszczeniu 8 cm $150 \times 5,0 = 750,00 m^2$	m ²	750
3.	2.1.2.		Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 $150 \times 5,0 = 7500,00 m^2$	m ²	750

2. Droga leśna nr 6 – teren leśnictwa Leszczana (nr inw.: 220/803/11)

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
	1.	D.04.00.00.	Podbudowy		
	1.1.	D.04.01.01.	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne		
4.			Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $50 \times 5,0 = 250,00 m^2$	m ²	250
	2.	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
	2.1.	D.05.01.03b.	Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, grubość w-wy 10cm		
5.	2.1.1.		Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub. po zagęszczeniu 8 cm $50 \times 5,0 = 250,00 m^2$	m ²	250
6.	2.1.2.		Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 $50 \times 5,0 = 250,00 m^2$	m ²	250

PRZEDMIAR ROBÓT

3. Droga Leśna nr 11 – teren leśnictwa Leszczana (nr inw.: 220/852/12)

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
	1.	D.04.00.00.	Podbudowy		
	1.1.	D.04.01.01.	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne		
7.			Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $100 \times 5,0 = 500,00 \text{ m}^2$	m ²	500
	2.	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
	2.1.	D.05.01.03b.	Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, grubość w-wy 10cm		
8.	2.1.1.		Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub. po zagęszczeniu 8 cm $100 \times 5,0 = 500,00 \text{ m}^2$	m ²	500
9.	2.1.2.		Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 $100 \times 5,0 = 500,00 \text{ m}^2$	m ²	500

4. Droga leśna nr 12 – teren leśnictwa Talkowszczyzna (nr inw.: 220/883/12)

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
	1.	D.04.00.00.	Podbudowy		
	1.1.	D.04.01.01.	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne		
10.			Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $100 \times 5,0 = 500,00 \text{ m}^2$	m ²	500
	2.	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
	2.1.	D.05.01.03b.	Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, grubość w-wy 10cm		
11.	2.1.1.		Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub. po zagęszczeniu 8 cm $100 \times 5,0 = 500,00 \text{ m}^2$	m ²	500
12.	2.1.2.		Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 $100 \times 5,0 = 500,00 \text{ m}^2$	m ²	500

PRZEDMIAR ROBÓT

5. Droga leśna nr 4 – teren leśnictwa Sosnowik (nr inw.: 220/771/11)

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
	1.	D.04.00.00.	Podbudowy		
	1.1.	D.04.01.01.	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne		
13.			Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $150 \times 5,0 = 750,00 \text{ m}^2$	m ²	750
	2.	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
	2.1.	D.05.01.03b.	Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, grubość w-wy 10cm		
14.	2.1.1.		Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub. po zagęszczeniu 8 cm $150 \times 5,0 = 750,00 \text{ m}^2$	m ²	750
15.	2.1.2.		Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 $150 \times 5,0 = 7500,00 \text{ m}^2$	m ²	750

6. Droga leśna nr 9 – teren leśnictw: Ostrów i Talkowszczyzna (nr inw.: 220/630/10)

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
	1.	D.04.00.00.	Podbudowy		
	1.1.	D.04.01.01.	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne		
16.			Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $300 \times 5,0 = 1500,00 \text{ m}^2$	m ²	1500
	2.	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
	2.1.	D.05.01.03b.	Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, grubość w-wy 10cm		
17.	2.1.1.		Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub. po zagęszczeniu 8 cm $300 \times 5,0 = 1500,00 \text{ m}^2$	m ²	1500
18.	2.1.2.		Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 $300 \times 5,0 = 1500,00 \text{ m}^2$	m ²	1500

PRZEDMIAR ROBÓT

7. Droga leśna nr 20 – teren leśnictwa Ostrów (nr inw.: 220/1256/16)

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
	1.	D.04.00.00.	Podbudowy		
	1.1.	D.04.01.01.	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne		
19.			Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $350 \times 5,0 = 1750,00 m^2$	m ²	1750
	2.	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
	2.1.	D.05.01.03b.	Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, grubość w-wy 10cm		
20.	2.1.1.		Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub. po zagęszczeniu 8 cm $350 \times 5,0 = 1750,00 m^2$	m ²	1750
21.	2.1.2.		Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 $350 \times 5,0 = 1750,00 m^2$	m ²	1750