

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa miejsc postoju pojazdów wraz z budową niezbędnej infrastruktury w postaci obiektów małej architektury na terenie Leśnictwa Budwieć
Kod CPV	44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	Leśnictwo Budwieć, oddział 735 d
Inwestor	Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Pomorze, Pomorze 8G, 16-506 Giby

Przedmiar robót

Budowa miejsc postoju pojazdów wraz z budową niezbędnej infrastruktury w postaci obiektów małej architektury na terenie Leśnictwa Budwieć

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. BUDOWA MPP NA TERENIE LEŚNICTWA BUDWIEĆ.				
1.1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pod nawierzchnie placów postojowych (MPP). 25,70*8,00/10000	ha	0,021
		razem	ha	0,021
1.2	KSNR 1 0214/02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100KM) w gruncie kategorii III-IV 25,70*8,00	m2	205,6
		razem	m2	205,6
1.3	KNR 2-01 0237/07	Zagęszczenie podłoża z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojedznymi statycznymi 5t 22,70*6,50	m2	147,55
		razem	m2	147,55
1.4	KSNR 6 0112/01	Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych (pospółki), warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (dostawa, wbudowanie i zagęszczenie). 22,70*6,50	m2	147,55
		razem	m2	147,55
1.5	KSNR 6 0204/06	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 30%, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 15 cm (dostawa, wbudowanie i zagęszczenie) 22,70*6,50	m2	147,55
		razem	m2	147,55
1.6	KNNR 2 1605/01	Budowa ogrodzenia (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR). 12	szt.	12
		razem	szt.	12
2. MAŁA ARCHITEKTURA				
2.1	KNR 2-02 3001/05 - Kalkulacja własna	Budowa wiaty wraz ze stolikiem i 2 ławeczkami (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR). 1	kpl.	1
		razem	kpl.	1
3. WYPOSAŻENIE				
3.1	KNR 2-02 3001/05 - Kalkulacja własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR). 1	szt.	1
		razem	szt.	1
3.2	KNR 2-02 3001/05 - Kalkulacja własna	Dostawa i montaż znaku MPP wraz z konstrukcją (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR). 1	szt.	1
		razem	szt.	1
3.3	KNR 2-02 3001/05 - Kalkulacja własna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem MPP wraz z konstrukcją (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR). 1	szt.	1
		razem	szt.	1
3.4	KNR 2-02 3001/05 - Kalkulacja własna	Dostawa i montaż metalowego stojaka pięciostanowiskowego na rowery wraz z konstrukcją (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR). Stojak na rowery należy zamontować w sposób trwały. W tym celu należy wykonać fundament w formie stóp (minimum 4 stopy) o kształcie walca o średnicy 20,00 cm i wysokości 50,00 cm. 1	szt.	1
		razem	szt.	1
3.5	KNR 2-02 3001/05 - Kalkulacja własna	Zakup i montaż tabliczki do oznakowania miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR). 1	szt.	1
		razem	szt.	1

Warunki kontraktu

Budowa miejsc postoju pojazdów wraz z budową niezbędnej infrastruktury w postaci obiektów małej architektury na terenie Leśnictwa Budwieć

Szczegółowe warunki wykonania zadania zostały określone we wzorze umowy, dokumentacji technicznej, STWiOR oraz w ogłoszeniu o przetargu ofertowym.

Uwaga!

1. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach zaproponowanego wynagrodzenia, do wykonania inwentaryzacji wiaty i naniesienia jej na mapę ewidencyjną. Koszt wykonania inwentaryzacji ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach zaproponowanego wynagrodzenia, do humusowania, rozplantowania i obsiania trawą terenu wokół MPP w zakresie wskazanym na załączniku nr 1 do STWiOR. Koszt wykonania tych prac ponosi Wykonawca.
3. Stojak na rowery należy zamontować w sposób trwały uniemożliwiający jego zdemontowanie. Przykładowy sposób zamontowania został opisany w przedmiarze robót. Wykonawca może zaproponować inne rozwiązanie i po akceptacji Zamawiającego wykonać zgodnie ze swoją propozycją.