

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: „BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE  
NADLEŚNICTWA SKIERNIEWICE W 2026 ROKU”

ADRES INWESTYCJI: LEŚNICTWO RYLSK  
DP NR 19 (NR INW. 220/00528)  
Powiat: rawski, Gmina: Sadkowice, Obręb ewid.: Jajkowice, Dz. ewid.:  
93/1200, 94/1200, 96/1200, 97/1200, 99/1200, 100/1200, 101/1202  
DP NR 15 (NR INW. 220/00897)  
Powiat: rawski, Gmina: Cielądz, Obręb ewid.: Zuski, Dz. ewid.:  
110/1202, 111/1202, 113/1200, 114/1200, 115/1200, 116/1200,  
119/1200, 120/1201  
DL NR 131  
Powiat: rawski, Gmina: Cielądz, Obręb ewid.: Zuski, Dz. ewid.:  
115/1200, 116/1200

NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE

ADRES INWESTORA: ZWIERZYNIEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA: 07.04.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
07.04.2026

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

### „BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SKIERNIEWICE W 2026 ROKU”

#### I. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Skierniewice.

#### II. Lokalizacja inwestycji

Roboty przewiduje się wyłącznie na gruntach Inwestora PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Skierniewice. Bieżące utrzymanie dróg leśnych będzie realizowane na drogach na terenie leśnictwa Ryłsk.

#### III. Parametry techniczne przyjęte w opracowaniu:

Przyjęte parametry projektowe są dostosowane do istniejącej szerokości i przebiegu pasa drogowego oraz do istniejących uwarunkowań terenowych. Odwodnienie nawierzchni drogi odbywać się będzie jak dotychczas w sposób powierzchniowy.

Naprawy swoim zakresem obejmują:

- oczyszczenie miejsca naprawianego (usunięcie zanieczyszczeń, zrębków, błota, darniny) wraz z wywozem lub rozplantowaniem poza koroną drogi,
- ścięcie darniny z nawierzchni drogi,
- wzruszenie – spulchnieniu nawierzchni w miejscu występowania ubytku/zadolenia lub koleiny na głębokość do 10cm zrywakami równiarki bądź recyklerem,
- mechaniczne wyprofilowanie oraz zagęszczanie istniejącej nawierzchni,
- wyrównanie nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-63 mm grubości średnio 20cm,
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm wraz z zamięłaniem kruszywem drobnym o uziarnieniu 0-4mm,
- wyprofilowanie wraz z zagęszczeniem rozłożonego kruszywa do odpowiednich spadków.

Zakres robót do wykonania, ich ilości wraz z odniesieniem do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zawiera przedmiar robót.

Roboty winny być prowadzone zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			LEŚNICTWO RYLSK			
1.1			Dojazd pożarowy nr 19, numer inwentarzowy 220/00528			
1 d.1.1	KNNR 6 1301-05	D.06.03.01	Plantowanie darniny ze środka jezdni wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm wraz z rozgarnięciem materiału poza pas drogowy	m2		
			2185,0 * 0,50 * 50%	m2	546,250	
					RAZEM	546,250
2 d.1.1	KNNR 6 0801-02	D.04.01.00	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie - plac manewrowy	m2		
			20,0 * 20,0 * 30%	m2	120,000	
					RAZEM	120,000
3 d.1.1	KNNR 6 1102-03	D.05.02.01	Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm	m2		
			20,0 * 20,0 * 30%	m2	120,000	
					RAZEM	120,000
1.2			Dojazd pożarowy nr 15, numer inwentarzowy 220/00897			
4 d.1.2	KNNR 6 0801-02	D.04.01.00	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2		
			60,0 + 25,0	m2	85,000	
					RAZEM	85,000
5 d.1.2	KNNR 6 1102-03	D.05.02.01	Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm	m2		
			60,0	m2	60,000	
					RAZEM	60,000
6 d.1.2	KNNR 6 1102-04	D.05.02.01	Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi 7 cm	m2		
			25,0	m2	25,000	
					RAZEM	25,000
1.3			Droga leśna nr 06180131 oddział 115, 116			
7 d.1.3	KNNR 6 0103-03	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2		
			5 * 40,0 * 3,50	m2	700,000	
					RAZEM	700,000
8 d.1.3	KNNR 6 0113-02	D.05.02.01	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym 0-63mm średniej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem	m2		
			5 * 40,0 * 3,50	m2	700,000	
					RAZEM	700,000