

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: „BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SKIERNIEWICE W 2026 ROKU”  
ADRES INWESTYCJI: LEŚNICTWO CHOCIW  
DP NR 17 (NR INW. 220/00538)  
Powiat: rawski, Gmina: Rawa Mazowiecka, Obręb ewid.: Podlas, Dz. ewid.: 139/1204, 138/1200, 142/1203, 141/1201, 147/1202  
DP NR 16 (NR INW. 220/01165)  
Powiat: tomaszowski, Gmina: Czerniewice, Obręb ewid.: Strzemeszna Nowa, Dz. ewid.: 223, 224, 225, 226, 227  
DL NR 06180158  
Powiat: rawski, Gmina: Rawa Mazowiecka, Obręb ewid.: Małgorzatów, Dz. ewid.: 38/4  
NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE  
ADRES INWESTORA: ZWIERZYNIĘC 2, 96-100 SKIERNIEWICE

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA: 07.04.2026

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.04.2026

Data zatwierdzenia

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		LEŚNICTWO CHOCIW				
1.1		Dojazd pożarowy nr 17, numer inwentarzowy 220/00538				
1 d.1.1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie darniny ze środka jezdni wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm wraz z rozgarnięciem materiału poza pas drogowy	m2	1 110,000	0,00	0,00
Razem dział: Dojazd pożarowy nr 17, numer inwentarzowy 220/00538						0,00
1.2		Dojazd pożarowy nr 16, numer inwentarzowy 220/01165				
2 d.1.2	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	80,000	0,00	0,00
3 d.1.2	KNNR 6 1102-03	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm	m2	80,000	0,00	0,00
Razem dział: Dojazd pożarowy nr 16, numer inwentarzowy 220/01165						0,00
1.3		Droga leśna nr 06180158 oddział 136A				
4 d.1.3	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm z rozgarnięciem poza koroną drogi	m2	240,500	0,00	0,00
5 d.1.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	240,500	0,00	0,00
6 d.1.3	KNNR 6 0113-02	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym 0-63mm średniej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem	m2	240,500	0,00	0,00
Razem dział: Droga leśna nr 06180158 oddział 136A						0,00
Razem dział: LEŚNICTWO CHOCIW						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00