
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: „BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SKIERNIEWICE W 2026 ROKU”

ADRES INWESTYCJI: LEŚNICTWO GRABINA
DP NR 1 (NR INW. 220/00734)
Powiat: skierniewicki, Gmina: Skierniewice, Obręb ewid.: Mokra Prawa,
Dz. ewid.: 194/1200, 193/1200, 192/1200, 191/1200, 190/1200,
189/1200, 188/1200, 187/1200, 186/1200, 208/1200, 207/1200,
206/1200, 205/1200, 204/1200, 203/1201, 202/1200, 201/1200,
200/1204, 216/1204
DP NR 1 (NR INW. 220/01209)
Powiat: skierniewicki, Gmina: Skierniewice, Obręb ewid.: Mokra Prawa,
Dz. ewid.: 180/1201, 179/1200, 195/1200, 194/1200

NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE

ADRES INWESTORA: ZWIERZYNIĘC 2, 96-100 SKIERNIEWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA: 07.04.2026

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
07.04.2026

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		LEŚNICTWO GRABINA				
1.1		Dojazd pożarowy nr 1, numer inwentarzowy 220/00734				
1 d.1.1	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-żwirową wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem- naprawa uszkodzonych poboczy w km 1+102, od km 2+140 do km 2+220 oraz w km 2+750	m3	10,575	0,00	0,00
2 d.1.1	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	165,000	0,00	0,00
3 d.1.1	KNNR 6 1102-03	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm	m2	80,000	0,00	0,00
4 d.1.1	KNNR 6 1102-04	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi 7 cm	m2	85,000	0,00	0,00
Razem dział: Dojazd pożarowy nr 1, numer inwentarzowy 220/00734						0,00
1.2		Dojazd pożarowy nr 1, numer inwentarzowy 220/01209				
5 d.1.2	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	30,000	0,00	0,00
6 d.1.2	KNNR 6 1102-03	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm	m2	30,000	0,00	0,00
Razem dział: Dojazd pożarowy nr 1, numer inwentarzowy 220/01209						0,00
Razem dział: LEŚNICTWO GRABINA						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00