
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI:	„BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SKIERNIEWICE W 2026 ROKU”
ADRES INWESTYCJI:	LEŚNICTWO ŁASIECZNIKI DP NR 25 (NR INW. 220/00529) Powiat: skierniewicki, Gmina: Bolimów, Obręb ewid.: Wólka Łasiecka, Dz. ewid.: 102/1200, 103/1200 DP NR 4 (NR INW. 220/00549) Powiat: skierniewicki, Gmina: Bolimów, Obręb ewid.: Wólka Łasiecka, Dz. ewid.: 49/1200, 73/1202, 72/1200, 86/1200, 85/1200, 84/1200, 101/1200, 100/1200, 99/1200, 98/1200 DP NR 26 (NR INW. 220/00700) Powiat: skierniewicki, Gmina: Bolimów, Obręb ewid.: Wólka Łasiecka, Dz. ewid.: 117/1200, 118/1200, 119/1200, 120/1200, 121/1200, 131/1200, 132/1200, 133/1200, 134/1200, 135/1200, 136/1201 DP NR 6A (NR INW. 220/01090) Powiat: skierniewicki, Gmina: Bolimów, Obręb ewid.: Wólka Łasiecka, Dz. ewid.: 13/1200, 12/1200, 22/1200, 21/1200, 34/1204, 33/1207, 42/1204, 41/1201
NAZWA INWESTORA:	NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE
ADRES INWESTORA:	ZWIERZYNIEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA: 07.04.2026

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.04.2026

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		LEŚNICTWO ŁASIECZNIKI				
1.1		Dojazd pożarowy nr 25, numer inwentarzowy 220/00529				
1 d.1.1	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	87,500	0,00	0,00
2 d.1.1	KNNR 6 1102-03	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm	m2	10,000	0,00	0,00
3 d.1.1	KNNR 6 1102-04	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi 7 cm	m2	25,000	0,00	0,00
4 d.1.1	KNNR 6 0113-05	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym 0-31,5mm średniej gr. 10 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem	m2	52,500	0,00	0,00
Razem dział: Dojazd pożarowy nr 25, numer inwentarzowy 220/00529						0,00
1.2		Dojazd pożarowy nr 4, numer inwentarzowy 220/00549				
5 d.1.2	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	50,000	0,00	0,00
6 d.1.2	KNNR 6 1102-03	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm	m2	50,000	0,00	0,00
Razem dział: Dojazd pożarowy nr 4, numer inwentarzowy 220/00549						0,00
1.3		Dojazd pożarowy nr 26, numer inwentarzowy 220/00700				
7 d.1.3	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	105,000	0,00	0,00
8 d.1.3	KNNR 6 1102-03	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm	m2	80,000	0,00	0,00
9 d.1.3	KNNR 6 1102-04	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi 7 cm	m2	25,000	0,00	0,00
Razem dział: Dojazd pożarowy nr 26, numer inwentarzowy 220/00700						0,00
1.4		Dojazd pożarowy nr 6A, numer inwentarzowy 220/01090				
10 d.1.4	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie (przyjęto 20% nawierzchni drogi)	m2	1 253,000	0,00	0,00
11 d.1.4	KNNR 6 0113-05	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym 0-31,5mm średniej gr. 10 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem (przyjęto 25% nawierzchni drogi)	m2	1 253,000	0,00	0,00
Razem dział: Dojazd pożarowy nr 6A, numer inwentarzowy 220/01090						0,00
Razem dział: LEŚNICTWO ŁASIECZNIKI						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00