



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

Rzeszów, dnia 18 marca 2022 r.

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.420.3.3.2021.AD.46

**DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Działając na podstawie:

- art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.);
- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 sierpnia 2021 r., znak: OTS/JBi/1481/21, Pełnomocnika Pana Michała Żywczyk reprezentującego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu DN 300/400 Jarosław-Lubaczów na przekroczeniu rzeki San w Jarosławiu”, zlokalizowanego na terenie Jarosławia Obręb 3 oraz miejscowości Szówsko, gmina Wiązownica, a także m.in. niżej wymienionej dokumentacji:

- 1) Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami,
- 2) Mapy przedstawiającej dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzonej w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;

orzekam

I. STWIERDZAM brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu DN 300/400 Jarosław-Lubaczów na przekroczeniu rzeki San w Jarosławiu”, zlokalizowanego na terenie Jarosławia Obręb 3 oraz miejscowości Szówsko, gmina Wiązownica, o ile spełnione będą następujące warunki:

- 1) Wykorzystywane maszyny, sprzęt, pojazdy, zaplecze budowy oraz zbiorniki płuczkowe będą zlokalizowane poza obszarem zagrożonym zalewaniem wodami powodziowymi od rzeki San.
- 2) Miejsca cięcia gazociągów, zatłaczania mieszaniny dociążającej oraz zaślepiania odcinków gazociągu będą zlokalizowane poza obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty „Dolina Dolnego Sanu” PLH180020.
- 3) Prace związane z realizacją umocnień w korycie rzeki San będą prowadzone podczas niskich stanów wód, odcinkowo, etapowo (najpierw po jednej stronie brzegu, później drugiej) poza okresem tarła ryb, tj. poza terminem 1 marzec – 31 lipiec. Prace te będą prowadzone pod nadzorem przyrodnika. Będą one wykonywane z poziomu platform

- pontonowych lub rozwiązań podobnych, bez wjeżdżania sprzętem ciężkim do wód rzeki. Prace te będą okresowo przerywane w przypadku wystąpienia zmętnienia wody.
- 4) Gazociągi wyłączone z eksploatacji, na długości ok. 18 m zachodniej skarpy rzeki San oraz na długości ok. 23 m wschodniej skarpy, w miejscach lokalnych wypłyceń zostaną zabezpieczone narzutem kamiennym przeznaczonym do robót hydrotechnicznych.
 - 5) W ramach inwestycji nie będzie prowadzona ingerencja w występujące chronione siedliska przyrodnicze: priorytetowe siedlisko przyrodnicze 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe.
 - 6) Ewentualny zrzut wody z wykopów nie spowoduje naruszenia stosunków wodnych rzeki San, uszkodzenia koryta czy pogorszenia jakości wody i zostanie wykonany metodą wykluczającą możliwość powodowania rozmywania brzegów i zrywania dna.
 - 7) W razie potrzeby podjęte będą działania służące ochronie ekosystemu wodnego podczas zrzutu wód, jak np. ułożenie rur bezpośrednio wprowadzających wodę z odwodnienia pod kątem 45°, wykorzystanie wielu wylotów odprowadzanej wody oraz oddalenie wylotu od brzegów, zastosowanie metody natryskowej (rozdeszczowanie). Po zakończeniu prac odwadniających teren zostanie przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
 - 8) Przejście pod rzeką San nastąpi metodą bezwykopową, na głębokości gwarantującej nienaruszalność jej dna, brzegów, skarp i bezpośredniego sąsiedztwa, tj. na głębokości ok. 18 m pod dnem rzeki. Tor przejścia gazociągu pod dnem rzeki będzie możliwie prostopadły do dynamicznej osi przepływu.
 - 9) W trakcie realizacji metody bezwykopowej płuczka przygotowywana będzie w zbiorniku płuczkowym, skąd tłoczona będzie do przewodu wiertniczego. Zastosowany zostanie obieg zamknięty płuczki wiertniczej.
 - 10) Woda do przeprowadzenia prób ciśnieniowych oraz na potrzeby sporządzenia płuczki wiertniczej będzie pobierana z sieci wodociągowej, a w przypadku braku takiej możliwości, woda zostanie dowieziona beczkowozami.
 - 11) Przy wykonywaniu prób hydraulicznych nie będą wykorzystywane środki chemiczne.
 - 12) W celu ochrony płazów, gadów i małych ssaków, które mogą występować na terenie prac, stosowane będą tymczasowe ogrodzenia herpetologiczne, wykonane np. z folii, geowłókniny lub siatki PCV (o oczkach mniejszych niż 0,5 cm) o wysokości min. 40 cm (zalecane 50 cm) nad powierzchnię terenu. Ogrodzenie takie zostanie wkopane w ziemię na głębokość min. 10 cm. Górna część tego ogrodzenia (o długości min. 5 cm) będzie odgięta pod kątem 45-90° na zewnątrz, w kierunku otaczającego terenu. Skrajne odcinki ogrodzenia będą wyprofilowane w kształt litery „U”. Wzdłuż tymczasowego ogrodzenia ochronnego, w odstępach co ok. 10 m i jego końcach, rozmieszczone zostaną pułapki łowne (wkopane równo z gruntem, przylegające do ogrodzenia wiadra z tworzyw sztucznych, z perforowanym dnem, wyłożone patykami i liśćmi), do których będą wpadać płazy (wysokość wiaderka ok. 30-40 cm). Do każdego wiaderka zostanie włożona np. prosta drabinka z listewek (szerokość ok. 4-5 cm, wysokość - do krawędzi wiaderka, o odstępach między szczeblami ok. 3-4 cm) lub kij, w taki sposób, aby wystawał z niego pod dużym kątem i umożliwiał wyjście z pułapki małym ssakom. Przy montażu ogrodzenia wykonanego z folii czy geowłókniny zostanie wykonane staranne łączenie sąsiednich elementów ogrodzenia (pasów materiału). Ogrodzenia będą regularnie (co 2 dni) sprawdzane pod kątem uszkodzeń, szczelności. Wszystkie wykryte usterki w ogrodzeniu będą bezzwłocznie usuwane. Również pułapki będą regularnie kontrolowane, a płazy i inne zwierzęta, które wpadną do nich, będą niezwłocznie uwalniane. Odłów płazów prowadzony będzie pod nadzorem przyrodniczym.
 - 13) Miejsca oraz termin stosowania wygradzeń herpetologicznych wskaże nadzór przyrodniczy.
 - 14) Znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać małe zwierzęta będą zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić zwierzętom dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie

szczelnych przykryć, wygrodzeń z siatek lub folii) lub też zastosowane będą rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). Miejsca takie będą systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska. Wygrodzenia z siatki lub folii będą spełniać wymagania określone dla tymczasowych ogrodzeń herpetologicznych.

- 15) Przed likwidacją (zasypaniem) wykopów będzie sprawdzane dno i ściany pod kątem obecności w nich zwierząt i będą one usuwane z wykopu we właściwe dla nich siedliska.
- 16) Wszelkie prace ziemne prowadzone na potrzeby realizacji inwestycji będą prowadzone w sposób niepowodujący powstania zastoisk mogących być wykorzystywane przez płazy jako miejsca rozrodu.
- 17) Wycinka drzew i krzewów przeprowadzona będzie poza okresem lęgowym większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego tj. poza okresem 1 marca – 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania tych prac w ww. okresie lęgowym, możliwe będzie ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa z nadzoru przyrodniczego (obserwacje te powinny się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych), iż teren nie jest wykorzystywany przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również iż wykonanie tych prac nie będzie stanowiło zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, prace te zostaną wstrzymane do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
- 18) Prace przygotowawcze obejmujące usunięcie roślinności zielnej i zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, będą przeprowadzone poza głównym sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem 1 marca – 31 sierpnia. Dopuszczalne będzie rozpoczęcie tych prac w innym terminie pod warunkiem przeprowadzenia tej czynności po sprawdzeniu przez ornitologa i herpetologa z nadzoru przyrodniczego, czy teren objęty pracami nie stanowi miejsca lęgu, rozrodu lub schronienia chronionych gatunków zwierząt. Sprawdzenie to powinno się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków zwierząt prace te zostaną wstrzymane do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt.
- 19) Przed przystąpieniem do prac ziemnych zostanie zdjęta i zabezpieczona wierzchnia warstwa gleby (humus), a po zakończeniu prac budowlanych zostanie ona wykorzystana do ukształtowania powierzchni terenu. W trakcie robót budowlanych humus będzie selektywnie składowany i zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.
- 20) Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, będą wykonywane w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez ich owinięcie matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach ok. 1,7 x 1,5 m), a następnie oszalowanie deskami do wysokości ok. 1,5 - 2,0 m (w zależności od wysokości drzewa); osłony będą minimum trzykrotnie opasane drutem,
 - grupy drzew/krzewów zostaną wygrodzone płotem o wysokości min. 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni; powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron powiększonemu o bufor w wielkości ok. 1-2 m,

- wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew będą wykonywane ręcznie lub niewielkimi koparkami,
- przycinanie korzeni będzie prowadzone ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych oraz uszkodzanie korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa,
- w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni zostaną podjęte działania ochronne, w tym: uszkodzone korzenie zostaną przycięte pod kątem prostym, w miejscu gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnowane będą wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadzi się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź zostanie przycięta „na obrączkę”; rany nie będą powlekane impregnatami i preparatami różnego rodzaju z uwagi na nieskuteczność i szkodliwość takich działań; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, będzie preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); gleba w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zostanie zastąpiona bardziej zasobną w składniki odżywcze (np. torfową),
- pozostawianie korzeni odsłoniętych nie będzie trwać dłużej niż 2 godziny; wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin; do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem będzie użyty np. wilgotny torf, maty lub tkaniny jutowe, które będą regularnie zwilżane wodą; podobnie w okresie zimowym będą zabezpieczane odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami,
- bazy materiałowo-sprzętowe (magazyny, składy, bazy transportowe), urobek z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych nie będą lokalizowane w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu; szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew cementu, wapna i gruzu,
- nie będą obsypywane ziemią pnie drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewy powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu,
- w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, zostanie pozostawiony teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.

21) Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia zostaną usunięte wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie będzie przeprowadzone uporządkowanie terenów. Ponadto, zostanie zapewniona możliwość uruchomienia procesów życia biologicznego na terenach o naruszonej strukturze. Nadmiar mas ziemnych zostanie usunięty z miejsc czasowego magazynowania, a teren uprzątnięty, aby zapobiec spontanicznemu rozwojowi roślinności gatunków inwazyjnych łatwo zajmujących odkryte powierzchnie. Tereny sąsiadujące z inwestycją, których powierzchnia zostanie zmieniona, będzie przywrócony do stanu sprzed realizacji. Uszkodzone powierzchnie gruntu zostaną obsiane trawami (rodzimi gatunkami typowymi dla siedlisk występujących na danym terenie).

22) Podczas realizacji przedsięwzięcia będzie pracował stały nadzór przyrodniczy.

23) Do zakresu działań nadzoru przyrodniczego należeć będzie w szczególności:

- kontrola wdrażania zaproponowanych działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji i ich skuteczności,
- aktualizacja stanu i zasięgu występowania na terenie inwestycji i w jego najbliższym sąsiedztwie chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz siedlisk przyrodniczych celem wykazania możliwości realizacji prac i skutecznej ochrony ich stanowisk,
- wstrzymanie prac w uzasadnionych przypadkach,
- wykonywanie bieżących kontroli terenu inwestycji i jego najbliższego sąsiedztwa,
- szkolenie dla pracowników nadzorujących budowę,

- nadzorowanie wykonywania niezbędnych działań zabezpieczających środowisko przyrodnicze,
 - nadzór nad uprzedzającymi przedsięwzięciami pracami przygotowawczymi, jak wycinka drzew i krzewów, zdejmowanie humusu, lokalizacja zaplecza budowy, prace odwodnieniowe itp.,
 - określenie odcinków i terminu stosowania tymczasowych wygradzeń ochronnych dla płazów, gadów i małych ssaków oraz nadzór nad ich montażem i funkcjonowaniem,
 - w przypadku prac wykonywanych w zasięgu koryta rzeki San i jej terasy zalewowej, monitorowanie całego procesu celem ograniczenia negatywnego wpływu na ciągłość ekologiczną rzeki San.
- 24) Ścieki bytowe podczas realizacji inwestycji gromadzone będą w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni ścieków.
 - 25) Tankowanie maszyn budowlanych będzie realizowane na uszczelnionej nawierzchni wyposażonej w sorbenty do zbierania ewentualnych wycieków.
 - 26) Prace budowlane będą wykonywane w porze dziennej, tj. od 6.00 do 22.00, za wyjątkiem czynności, których technologia wykonania nie pozwala na przerwanie prac.
 - 27) W przypadku prowadzenia prac związanych z przewierceniem w porze nocy, tj. między 22.00, a 6.00, wokół placu wiertniczego zostaną zastosowane tymczasowe ekrany akustyczne.

II. Decyzji zostaje nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 13 sierpnia 2021 r. wpłynął wniosek Pana Michała Żywczyka reprezentującego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu DN 300/400 Jarosław-Lubaczów na przekroczeniu rzeki San w Jarosławiu”, zlokalizowanego na terenie Jarosławia Obręb 3 oraz miejscowości Szówsko, gmina Wiązownica.

Do wniosku dołączono wymagane prawem dokumenty, m.in.: Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Informacja o złożonym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod nr 812/2021, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Obwieszczeniem z dnia 18 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.3.3.2021.AD.4 powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy zadań, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 31 (*instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy*

istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwzględniając, iż przedmiotowe zadanie jest również objęte zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836), a jego lokalizacja planowana jest na terenie województwa podkarpackiego, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest organem właściwym do wydania żądanej decyzji.

Po analizie przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że nie przedstawia ona w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, określonych dla tego typu dokumentacji. Dlatego też pismem z dnia 09 września 2021 r., znak: WOOS.420.3.3.2021.AD.9 wezwano Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia ww. dokumentu. Uzupełnienie do Karty informacyjnej przedsięwzięcia zostało przedłożone w dniu 28 września 2021 r. przy piśmie znak: OTS/JBi/1772/21.

Dokonawszy analizy zgromadzonego materiału uznano, że przesłane dokumenty w sposób dostateczny pozwalają ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia na środowisko.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zadania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 78 ust. 1 pkt 1c) oraz art. 64 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismem z dnia 25 października 2021 r., znak: WOOS.420.3.3.2020.AD.21 zwrócił się do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyśle z prośbą o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, w opinii z dnia 04 listopada 2021 r., znak: SNZ.9020.4.31.2021.RD uznał za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

W dniu 12 listopada 2021 r. pismem znak: OTS/JBi/2255/21 Pełnomocnik Inwestora przesłał informację, zgodnie z którą zwiększono zakres terytorialny przedsięwzięcia, z uwagi na planowane wykonanie w ramach zadania przewiertu metodą wymagającą dużej przestrzeni oraz koniecznością zapewnienia alternatywnego dojazdu do placu maszynowego, który dotychczas przechodził przez działkę, na którą od czasu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostały wydane warunki zabudowy. Wraz z pismem przedłożono skorygowany załącznik graficzny, określający teren realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia oraz zaktualizowano zapisy Karty informacyjnej przedsięwzięcia w tym zakresie.

W związku ze złożonym uzupełnieniem, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismami z dnia 16 listopada 2021 r., znak: WOOS.420.3.3.2021.AD.27 i WOOS.420.3.3.2021.AD.28 ponownie wystąpił do Organów opiniujących, przekazując złożoną dokumentację z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie braku bądź konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, w piśmie z dnia 25 listopada 2021 r., znak: SNZ.9020.4.31.2021.RD podtrzymał swoje stanowisko odnośnie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyśle, po wezwaniu Pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień pismem z dnia 01 grudnia 2021 r., znak: RZ.ZZŚ.3.435.145.2021.UK, w opinii z dnia 01 lutego 2022 r., znak: RZ.ZZŚ.3.435.145.2021.KP stwierdził, iż dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane, określając warunki realizacji przedsięwzięcia, które zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego materiału dowodowego, w tym także opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyśle, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uznał, że w analizowanym przypadku, nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie tak obszernego dokumentu, jakim jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie uznał, że wystarczającym dokumentem dla określenia środowiskowych uwarunkowań, będzie przedłożona Karta informacyjna przedsięwzięcia, zawierająca niezbędne informacje o projektowanym zamierzeniu.

Podczas analizy informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia uwzględniono kryteria selekcji określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na usunięciu odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia 5,5 MPa o średnicy nominalnej DN300/400 relacji Jarosław – Lubaczów i zaprojektowanie nowego przekroczenia metodą bezwykopową gazociągu DN300 przez rzekę San. Długość projektowanego gazociągu wynosić będzie ok. 464 m. Trasa nowego odcinka gazociągu będzie mieć początek na działce nr ewid. 1055 Jarosław Obręb 3, natomiast koniec zlokalizowany będzie na działce nr 1033/3, obręb Szówsko. Gazociąg zostanie wpięty do istniejącego gazociągu DN300/400 relacji Jarosław – Lubaczów. Maksymalne ciśnienie robocze nowego odcinka wynosić będzie 5,5 MPa.

Likwidacja istniejącego odcinka gazociągu będzie uwzględniać częściowe jego wydobycie oraz unieczynnienie i pozostawienie dociążonych odcinków gazociągu w gruncie. W granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Dolina Dolnego Sanu” PLH180020, tj. w skarpach oraz pod dnem rzeki San, istniejący gazociąg DN300/400 zostanie pozostawiony w ziemi. W obrębie wypłyceń tego gazociągu (dno, skarpy rzeki San), zostanie on dociążony oraz przykryty materiałem naturalnym. W ramach zadania zostaną ponadto zlikwidowane istniejące zespoły zaporowo – upustowe ZZU Jarosław i ZZU Szówsko.

Nowy gazociąg zostanie wykonany z rur stalowych. Odcinki rur będą spawane w terenie, poprawność wykonania złączy spawanych zostanie sprawdzona poprzez wykonanie badań nieniszczących. Przykrycie gazociągu do górnej rury przewodowej wyniesie min. 1,2 m. Natomiast przy przekroczeniu gazociągiem rzeki San zostanie zachowana głębokość ok. 18 m. Dla projektowanego odcinka gazociągu na czas jego użytkowania zostanie wprowadzona strefa kontrolowana, której linia środkowa pokrywać się będzie z osią gazociągu. Szerokość strefy wyniesie ok. 6,0 m, tj. po 3,0 m na każdą stronę od osi gazociągu.

Projektowany odcinek gazociągu zostanie objęty ochroną katodową, gdzie źródłem polaryzacji będzie istniejący gazociąg, do którego nastąpi włączenie. W przypadku niespełnienia kryterium odbiorowego na odcinku ułożonym przewiertem i braku technicznych możliwości naprawy powłoki, dopuszcza się wydzielenie odcinka projektowanego gazociągu za pomocą monobloków izolujących po przeciwległych stronach rzeki San i wykonanie linii kablowej bocznikującej równolegle do projektowanego gazociągu lub zastosowanie rozwiązania alternatywnego, jak stacja anod galwanicznych lub stacja ochrony katodowej.

Przed oddaniem do eksploatacji gazociąg zostanie poddany hydraulicznym próbom ciśnieniowym i odpowietrzony przy wykorzystaniu azotu.

Przedsięwzięcie na etapie realizacji będzie źródłem emisji hałasu, generowanego przez pracujące maszyny i urządzenia. Prace budowlane związane z wykonaniem przewiertu w sąsiedztwie obszarów chronionych akustycznie, zgodnie z dokumentacją, jeżeli wykonywane będą w godzinach nocnych, tj. od 22.00 do 6.00, wówczas będą ekranowane poprzez tymczasowe ekrany akustyczne. Pozostałe prace realizacyjne będą ograniczone do pory dziennej (6.00 – 22.00). Uciążliwości wynikające z okresu budowy będą krótkotrwałe i ustaną z chwilą jego zakończenia. Najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym, położone względem projektowanego gazociągu usytuowane są w odległości ok. 90 m.

W czasie eksploatacji gazociągu występować będą tzw. szумы przepływu, które z uwagi na lokalizację rurociągu pod powierzchnią ziemi, nie będą powodować pogorszenia klimatu akustycznego.

Mając na uwadze powyższe, uznać można, że eksploatacja gazociągu nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym i przedsięwzięcie spełniać będzie wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Podczas prowadzenia prac związanych z budową gazociągu może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza w wyniku m.in.: spalania paliw w silnikach maszyn, urządzeń budowlanych oraz prowadzenia prac ziemnych, spawalniczych i montażowych. Emisje i uciążliwości powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter okresowy, przemijający i ustąpią z chwilą zakończenia ww. czynności.

Na etapie eksploatacji emisja zanieczyszczeń do powietrza nie będzie występowała z uwagi na hermetyczność procesu tłoczenia gazu.

Działania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia skutkować będą wytwarzaniem odpadów. Przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). Wszystkie odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia. Powstające masy ziemne zostaną zagospodarowane na terenie przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących spowodować wystąpienie poważnej awarii przemysłowej, na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Prawidłowo zaprojektowany, wybudowany i eksploatowany gazociąg nie powinien ulegać awariom i zagrażać środowisku. Dzięki wyposażeniu systemu przesyłowego gazu w nowoczesne systemy zabezpieczające i sygnalizacyjne oraz przy należytym przeszkoleniu personelu obsługującego i dozującego instalację, niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru jest mało prawdopodobne.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 ze zm.), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka”, kod: PLRW2000192259, typ: rzeka nizinna piaszczysto - gliniasta (19). Wskazana JCWP jest naturalną częścią wód, w Planie jej stan jest oceniony jako zły (w tym stan ekologiczny – umiarkowany, stan chemiczny - dobry). Jest ona wskazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którym jest dobry stan ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku od cieku istotnego – San do Wisłoka do Huczek oraz dobry stan chemiczny. Ww. zlewnia JCWP została zaliczona do obszarów chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Ponadto, przedmiotowa zlewnia została zaliczona do obszarów chronionych, przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty: Rzeka San PLH180007 i Dolina Dolnego Sanu PLH180030, zależnych od wód.

Zgodnie z Planem, działania w ramach przedmiotowego projektu realizowane będą w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd nr 136 (kod: PLGW2000136). W Planie stan jest oceniony jako dobry (w tym stan ilościowy – dobry, stan chemiczny – dobry). Jest ona wskazana jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. W świetle zapisów art. 59 ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest: zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. Ponadto ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzebę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Teren zadania znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi. Położony jest natomiast częściowo w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi o prawdopodobieństwie wystąpienia Q0,2%, Q1% i Q10%. W związku z tym, lokalizacja

wykorzystywanych maszyn, sprzętu, pojazdów oraz zaplecza budowy będzie uwarunkowana występowaniem wód powodziowych od rzeki San i będzie realizowana poza tymi obszarami.

Przekroczenie rzeki San zostanie wykonane metodą bezwykopową (przewiert), w związku z czym na obszarze Natura 2000 nie będą prowadzone prace budowlane. Jednakże ze względu na prowadzenie prac w zbliżeniu do tego obszaru, aby spełnić warunki związane z minimalizacją ewentualnego wpływu inwestycji na chronione gatunki zwierząt, roślin i siedliska przyrodnicze, prace planuje się wykonać pod nadzorem przyrodniczym. Miejsca cięcia gazociągów, zatłaczania mieszaniny dociążającej oraz zaślepiania odcinków gazociągów będą zlokalizowane poza obszarem Natura 2000.

Likwidacja odcinka gazociągu będzie uwzględniać częściowe wydobywanie rurociągów oraz częściowe unieczynnienie i pozostawienie dociążonych odcinków gazociągów w gruncie. Na obszarze Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu istniejący gazociąg DN300/400 zostanie pozostawiony w ziemi w skarpach oraz pod dnem rzeki San. Zgodnie z dokumentacją planowe jest wykonanie umocnienia w korycie rzeki San w obrębie wypływu odcinków tego gazociągu.

Ze względu na bardzo niskie położenie zwierciadła wód gruntowych w terenie inwestycyjnym, tj. na poziomie ok. 8,0 m p.p.t. oraz planowane ułożenie gazociągu na głębokości ok. 1,7 m p.p.t., nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów budowlanych. W szczególnych przypadkach, w sytuacji konieczności wykonania odwodnień interwencyjnych, do tego celu wykorzystane zostaną układy rzepi ziemnych, pompa i osadnik mobilny. Zrzut wody z wykopów nastąpi do rzeki San po uprzednim oczyszczeniu pozyskanych wód z zawiesiny. Zostanie on wykonany w sposób niepowodujący naruszenia stosunków wodnych rzeki San, uszkodzenia koryta czy pogorszenia jakości wody oraz metodą wykluczającą możliwość powodowania rozmywania brzegów, zrywania dna oraz ewentualnego zmętnienia. Po zakończeniu robót teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego i oddany do użytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

Sprzęt wykorzystywany do prac realizacyjnych będzie sprawny, a w przypadku wystąpienia awaryjnego i niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego, zanieczyszczony grunt zostanie zebrany i przekazany do utylizacji. Tankowanie maszyn będzie odbywało się na terenie pasa montażowego wyposażonego w nawierzchnię uszczelnioną oraz materiały sorpcyjne. Substancje chemiczne będą przechowywane w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych miejscach.

Na etapie realizacji inwestycji nastąpi zapotrzebowanie na wodę do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych zatrudnionych pracowników, do wykonania hydraulicznych prób ciśnieniowych oraz na potrzeby sporządzenia płuczki wiertniczej. Pobór wody będzie realizowany z sieci wodociągowej, a w przypadku braku takiej możliwości, woda zostanie dowieziona beczkowozami. Ze względu na bezobsługowy charakter przedsięwzięcia, eksploatacja sieci gazowej nie będzie się wiązała z wykorzystaniem wody.

Ścieki socjalno - bytowe powstające w czasie realizacji inwestycji gromadzone będą w szczelnym zbiorniku bezodpływowym i regularnie wywożone przez specjalistyczną firmę do oczyszczalni ścieków. Powstałe przy wykonaniu hydraulicznych prób ciśnieniowych ścieki technologiczne będą odprowadzone do kanalizacji sanitarnej.

Na etapie eksploatacji, z uwagi na charakter inwestycji, nie przewiduje się generowania ścieków socjalno - bytowych oraz technologicznych (przemysłowych).

Proces wiercenia podczas wykonywania przekroczenia przez rzekę San będzie wymagał zastosowania płuczki wiertniczej stanowiącej wodny roztwór bentonitu. Płuczka przygotowywana będzie w zbiorniku, skąd tłoczona będzie do przewodu wiertniczego. Zastosowany zostanie zamknięty obieg płuczki wiertniczej, a nadmiar płynu wiertniczego po oczyszczeniu, będzie kierowany z powrotem do obiegu. Płuczka wiertnicza po zakończeniu wierceń zostanie przekazana jako odpad uprawnionej firmie. Zbiorniki płuczkowe zostaną zlokalizowane poza obszarem zagrożenia powodziowego po obu stronach rzeki San.

Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, jego lokalizację, zasięg oddziaływania oraz wymienione działania minimalizujące uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Projektowany gazociąg na odcinku od ok. 0+181 do ok. 0+331 km przecina obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Dolina Dolnego Sanu” PLH180020. Ponadto, teren inwestycyjny położony jest poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.). W odległości ok. 5,6 km znajduje się Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Gazociąg wysokiego ciśnienia DN300 przecinać będzie główny korytarz ekologiczny – jest to Korytarz Południowy w części Dolina Sanu (GKPD-2C), wyznaczony w *Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce* (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005), który został zaktualizowany w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Celem wyznaczenia korytarzy jest zapewnienie łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju jak i w skali europejskiej.

Teren inwestycyjny w całości położony jest w granicach mezoregionu fizycznogeograficznego Doliny Dolnego Sanu. Obszar ten jest płaski, stanowi terasę zalewową (łęgową) i nadzalewową (rędzinną) rzeki San. Jak wynika z ogólnodostępnych map internetowych, działki inwestycyjne w przewadze są użytkowane rolniczo, głównie jako role, rzadziej jako tereny łkowe, występują tu również działki odłogowane. Jedynie fragment trasy gazociągu przebiega w terenie zurbanizowanym o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej.

Najcenniejszym elementem przyrodniczym przecinanym przez gazociąg jest dolina rzeki San, na którą składa się koryto i otaczające terasy. W miejscu przecięcia rzeki koryto jest stosunkowo szerokie, na obu brzegach rzece towarzyszy pas roślinności łęgowej drzewiastej i krzewiastej.

Na obszarze Natura 2000 „Dolina Dolnego Sanu” oraz przyległego obszaru, przez który przebiegać będzie trasa projektowanego gazociągu, została wykonana inwentaryzacja przyrodnicza. Obszar inwentaryzacji obejmował ok. 500-metrowy odcinek rzeki wraz z ok. 100-metrowym obszarem od koryta rzeki. Została również wykonana inwentaryzacja dendrologiczna w celu lepszego rozpoznania obszaru Natura 2000 w pobliżu pasa budowlano-montażowego. Jak wskazano w Uzupełnieniu do Karty, nie planuje się wycinki drzew na obszarze objętym inwentaryzacją dendrologiczną, tożsamym z granicami obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnego Sanu”. Niemniej jednak, w związku z realizacją inwestycji może być konieczna wycinka pojedynczych drzew i krzewów znajdujących się w pasie montażowym, w celu umożliwienia ułożenia liry gazociągu w ramach metody bezwykopowej. Orientacyjna maksymalna powierzchnia zieleni przeznaczonej do wycinki w pasie budowlano-montażowym wyniesie ok. 980 m².

Jak wynika z załącznika graficznego zawartego w Karcie, orientacyjne punkty wejścia i wyjścia metody bezwykopowej znajdować się będą w odległości ok. 140-150 m od koryta rzeki San oraz w odległości ok. 100 m od obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnego Sanu”.

Ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji na obszarze Natura 2000 „Dolina Dolnego Sanu”, w celu jak najmniejszej ingerencji w środowisko, istniejące odcinki gazociągu położone w skarpach i pod dnem rzeki zostaną dociążone, zabezpieczone przed wypłynięciem i pozostawione w gruncie.

W Karcie informacyjnej przedsięwzięcia i Uzupełnieniu zaproponowano działania ukierunkowane na ochronę środowiska przyrodniczego, związane m.in. z zabezpieczeniem wykopów oraz placu budowy przed przedostawaniem się drobnych zwierząt, w tym płazów, zabezpieczeniem roślinności wysokiej i średniej występującej jako obudowa biologiczna rzeki San. W celu złagodzenia bądź całkowitego wyeliminowania powstania zagrożeń związanych

z przedmiotowym przedsięwzięciem, w niniejszej decyzji uszczegółowiono zaproponowane warunki korzystania ze środowiska, głównie w fazie realizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz nałożono obowiązek wykonania działań skierowanych na unikanie, zapobieganie i ograniczanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wprowadzono także działania ukierunkowane na ochronę ekosystemu rzeki San, ponadto działania związane z ochroną mogących występować na terenie inwestycji ptaków krajobrazu rolniczego, których biotop stanowią m.in. uprawy rolne i łąki (np. skowronek, przepiórka, czajka, świergotek łąkowy, pokląskwa).

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, realizacja przedsięwzięcia w planowanym zakresie nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000. Najważniejsza rzeka w obszarze inwestycji, tj. San przekraczana będzie metodą bezwykopową. Ponadto, charakter i skala przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko spowodują, że przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływać na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, a także na gatunki, dla których został wyznaczony ww. obszary Natura 2000, ponadto na cele ochrony tego obszaru i jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000, stąd nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura (oceny, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory).

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób istotny na funkcjonalność głównych korytarzy ekologicznych. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia i jego realizację głównie na terenach już użytkowanych, nie nastąpi zmiana krajobrazu w obszarze inwestycji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, gdyż decyzje te wydane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja zadania wiązała się będzie z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Uwzględniając odległość przedmiotowego przedsięwzięcia od granicy państwa oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania nie będzie ono generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Z uwagi na charakter przedmiotowego przedsięwzięcia uznano, iż zarówno realizacja zadania, jak i późniejsza eksploatacja, nie będzie generować oddziaływań mogących mieć znaczący wpływ na klimat, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się jego realizację oraz w obszarze jego oddziaływania.

Wobec powyższego, mając na uwadze stwierdzony brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w toku postępowania zmierzającego do wydania niniejszej decyzji nie było konieczności zapewnienia udziału społeczeństwa, o którym mówi art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 49 Kpa, strony niniejszego postępowania informowane były o każdym etapie postępowania poprzez publiczne obwieszczenia. Ponadto, przed wydaniem przedmiotowej decyzji zapewniono możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów zgodnie z art. 10 Kpa poprzez Obwieszczenie z dnia 07 lutego 2022 r., znak: WOOS.420.3.3.2021.AD.42. W związku z ww. Obwieszczeniem, w tutejszym Urzędzie żadna ze stron postępowania lub zainteresowana sprawą nie wyraziła chęci zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, jak również nie zostały wniesione żadne uwagi do postępowania.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wynika, że sposób realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakterystyce przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie

obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przychylając się do wniosku Pełnomocnika Inwestora z dnia 14 października 2021 r., znak: OTS/JBi/2056/21, decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art. 108 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzji, od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, ze względu na swoje strategiczne znaczenie, zostało ujęte w ww. ustawie o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Gazociąg został wpisany do katalogu działań towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu (art. 38 pkt 2 lit. zg).

Dzięki przeprowadzonej przebudowie ulegnie poprawie bezpieczeństwo użytkowania sieci, co ma bezpośredni wpływ na ochronę życia i zdrowia ludzkiego. Ponadto, na Wnioskodawcy, jako przedsiębiorstwie energetycznym i operatorze sieci przesyłowej, ciąży obowiązek o charakterze publiczno-prawnym, polegający na zapewnieniu sprawności urządzeń technicznych, w sposób gwarantujący zarówno bezpieczeństwo eksploatacji sieci gazowej, jak również bezpieczeństwo energetyczne. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji jest również istotne ze względu na fakt, iż przyspieszy procedurę wydania zezwolenia na realizację ww. zadania, a tym samym rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową gazociągu.

Przesłanki te uzasadniają istnienie szczególnego interesu społecznego oraz wyjątkowo ważnego interesu strony, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., odpowiedzialny za transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego, prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca szczegółowy opis przedsięwzięcia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik do decyzji:
Charakterystyka przedsięwzięcia

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Pan Michał Żywczyk – Pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie
2. Strony postępowania za pośrednictwem tablicy ogłoszeń i BIP RDOŚ w Rzeszowie
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta Jarosławia zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – poprzez platformę ePUAP
4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Wiązownica zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – poprzez platformę ePUAP

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie – poprzez platformę ePUAP
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyśle, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II, 37-700 Przemyśl
3. Minister Infrastruktury – poprzez platformę ePUAP
4. WOOS aa

WOOS.420.3.3.2021.AD.46

Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą:

„Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu DN 300/400 Jarosław-Lubaczów na przekroczeniu rzeki San w Jarosławiu”, zlokalizowanego na terenie Jarosławia Obręb 3 oraz miejscowości Szówsko, gmina Wiązownica

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na usunięciu odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia 5,5 MPa o średnicy nominalnej DN300/400 relacji Jarosław – Lubaczów i zaprojektowanie nowego przekroczenia metodą bezwykopową gazociągu DN300 przez rzekę San. Długość projektowanego gazociągu wynosić będzie ok. 464 m. Trasa nowego odcinka gazociągu będzie mieć początek na działce nr ewid. 1055 Jarosław Obręb 3, natomiast koniec zlokalizowany będzie na działce nr 1033/3, obręb Szówsko. Gazociąg zostanie wpięty do istniejącego gazociągu DN300/400 relacji Jarosław – Lubaczów. Maksymalne ciśnienie robocze nowego odcinka wynosić będzie 5,5 MPa.

Likwidacja istniejącego odcinka gazociągu będzie uwzględniać częściowe jego wydobycie oraz unieczynnienie i pozostawienie dociążonych odcinków gazociągu w gruncie. W granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Dolina Dolnego Sanu” PLH180020, tj. w skarpach oraz pod dnem rzeki San, istniejący gazociąg DN300/400 zostanie pozostawiony w ziemi. W obrębie wypłyceń tego gazociągu (dno, skarpy rzeki San), zostanie on dociążony oraz przykryty materiałem naturalnym.

W ramach zadania zostaną ponadto zlikwidowane istniejące zespoły zaporowo – upustowe ZZU Jarosław i ZZU Szówsko.

Nowy gazociąg zostanie wykonany z rur stalowych. Odcinki rur będą spawane w terenie, poprawność wykonania złączy spawanych zostanie sprawdzona poprzez wykonanie badań nieniszczących. Przykrycie gazociągu do górnej rury przewodowej wyniesie min. 1,2 m. Natomiast przy przekroczeniu gazociągiem rzeki San zostanie zachowana głębokość ok. 18 m. Na czas budowy planuje się wyznaczenie tymczasowych pasów budowlano – montażowych obejmujących tymczasowe drogi dojazdowe do placu maszynowego i montażowego, teren do ułożenia liry gazociągu wykonywanego metodą bezwykopową oraz obszar wyznaczony do przeprowadzenia prac związanych z likwidacją ZZU. W przypadku konieczności najeżdżania ciężkim sprzętem na pas terenu, w którym znajduje się istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia, na czas robót nad przedmiotowym gazociągiem zostanie ułożona tymczasowa konstrukcja odciążająca z płyt betonowych, zbrojonych. Pas terenu nad istniejącym uzbrojeniem nie będzie wykorzystywany do transportu rur oraz pracy ciężkiego sprzętu budowlanego.

Dla projektowanego odcinka gazociągu na czas jego użytkowania zostanie wprowadzona strefa kontrolowana, której linia środkowa pokrywać się będzie z osią gazociągu. Szerokość strefy wyniesie ok. 6,0 m, tj. po 3,0 m na każdą stronę od osi gazociągu.

Projektowany odcinek gazociągu zostanie objęty ochroną katodową, gdzie źródłem polaryzacji będzie istniejący gazociąg, do którego nastąpi włączenie. W przypadku niespełnienia kryterium odbiorowego na odcinku ułożonym przewiertem i braku technicznych możliwości naprawy powłoki, dopuszcza się wydzielenie odcinka projektowanego gazociągu za pomocą monobloków izolujących po przeciwległych stronach rzeki San i wykonanie linii kablowej bocznikującej równolegle do projektowanego gazociągu lub zastosowanie rozwiązania alternatywnego, jak stacja anod galwanicznych lub stacja ochrony katodowej.

Orientacyjne punkty wejścia i wyjścia metody bezwykopowej znajdować się będą w odległości ok. 140-150 m od koryta rzeki San oraz w odległości ok. 100 m od obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnego Sanu”.

W związku z realizacją inwestycji może być konieczna wycinka pojedynczych drzew i krzewów znajdujących się w pasie montażowym, w celu umożliwienia ułożenia liry gazociągu w ramach metody bezwykopowej. Orientacyjna maksymalna powierzchnia zieleni przeznaczona do wycinki w pasie budowlano-montażowym wyniesie ok. 980 m².

Przed oddaniem do eksploatacji gazociąg zostanie poddany hydraulicznym próbom ciśnieniowym i odpowietrzony przy wykorzystaniu azotu.

Tłoczenie gazu będzie procesem hermetycznym i nie będzie wymagało dostawy surowców, paliw, energii czy materiałów.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)