

SA.270.25.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
zadania pn. „Remont wiaty parkingowej w Zimnej Wodzie – II postępowanie”

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont wiaty znajdującej się na parkingu leśnym w Zimnej Wodzie dz.351/175.

Zakres prac obejmuje:

- 1). Demontaż uszkodzonych elementów wiaty
- 2). Niwelację i wyrównanie terenu.
- 3). Propozycję projektu/wizualizacji - do akceptacji przez Zamawiającego
- 4). Posadowienie nowej konstrukcji wiaty wg zatwierdzonego projektu
- 5). Przygotowanie podłoża, w tym: wyrównanie terenu drobnym kamieniem, wytyczenie i wykonanie ścieżki od utwardzonej drogi do wiaty (ścieżka ma umożliwiać dojazd do wiaty wózków dziecięcych oraz osób niepełnosprawnych). Ścieżka o szer. ok. 120 cm powinna być utwardzona oraz wytyczona krawężnikami.
- 6). Wytyczenie, zabezpieczenie (kamień) miejsca ogniskowego.
- 7). Posadowienie 2 kompletów ławostolów wewnątrz, 2 ławostolów oraz potrójnego kosza na śmieci na zewnątrz
- 8). Naprawa tablicy informacyjnej
- 9). Wywóz i utylizację zdemontowanych elementów konstrukcji oraz wyposażenia

WIATA PARKINGOWA – WYMAGANIA MINIMALNE:

- a). Rozmiar: ok. 7m x 4 m
- b). budowa:
 - kształt prostokąta,
 - ściana tylna i boczna lewa pełna,
 - ściana boczna prawa częściowo pełna na całej wysokości, częściowo otwarta;
 - front: w części prawej otwarty, w części lewej pełny do połowy wysokości, dalej otwarty
- c) konstrukcja wiaty:
 - słupy pionowe 6 szt. 175/175 mm, z suchego drewna klejonego warstwowo
 - konstrukcja dachu: wieniec z drewna suchego, boazeria pióro - wpust, papa, gont bitumiczny, orynnowanie wraz z opierzeniem
 - ściany z drewna suchego, min. 28 mm
 - w ścianie tylnej oraz bocznej lewej otwory okienne z materiału innego niż szkło, 3 lub 4 szt.
 - wiatą dwukrotnie zaimpregnowana /w kolorze zbliżonym do orzechowego, ładnie korespondującym z otoczeniem lasu/
 - mocowanie do utwardzonego podłoża na kotwach zalewanych betonem
 - wyłożenie podłogi wiaty kostką/kamieniem
 - co najmniej 5-letnia gwarancja na materiały i wykonanie.

ŁAWOSTOŁY:

- a). 2 komplety (stół + 2 ławki, połączone) wewnątrz, dł. ok. 2,5 m, mocowane do podłoża
- b). 2 komplety (stół + 2 ławki, połączone) na zewnątrz, dł. ok. 2,5 m, mocowane do podłoża
- c). dwukrotnie zaimpregnowane /w kolorze zbliżonym do orzechowego, ładnie korespondującym z otoczeniem lasu i wiatą/

KOSZ NA ŚMIECI:

drewniana konstrukcja o wym. ok. 120 x 80 cm, umożliwiająca montaż 3 worków na śmieci, zamykana od góry, mocowana do podłoża.

TABLICA:

Naprawa konstrukcji, malowanie, przytwierdzenie tablicy informacyjnej.

Termin realizacji zadania: do 15.09.2023 r.

WYMAGANE DOŁĄCZENIE WSTĘPNEJ WIZUALIZACJI/PROJEKTU MOŻLIWEJ DO KOREKTY/NEGOCJACJI.

Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji oraz korekty przedłożonych projektów/wizualizacji.

Zamawiający zastrzega prawo negocjacji parametrów oraz kosztorysu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury wyboru ofert bez podania przyczyny.