
PRZEDMIAR - ŚLEPY KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICTWA STARY DWÓR
ADRES INWESTYCJI : ĆWIERDZIN 52, 62-230 WITKOWO
INWESTOR : LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO GNIEZNO
ADRES INWESTORA : UL. WRZESIŃSKA 83, 62-200 GNIEZNO
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 09.04.2025

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICTWA STARY DWÓR - ROB. BUDOWLANE					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE - PARTER, PODDASZE, PIWNICA			
1.1		Roboty rozbiórkowe i remontowe - poddasze			
1 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01 R,Sx0,6 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi i pianką pod panele- demontaż - UWAGA: ostrożne rozebranie 17,50+16,40+12,30+17,40+24,60	m ² m ²	 88,200	
				RAZEM	88,200
2 d.1.1	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów. Rozebranie posadzek z płyt OSB. PŁYTY OSB DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA 88,20	m ² m ²	 88,200	
				RAZEM	88,200
3 d.1.1	KNR 4-01 0819-15 Rx0,5 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek bez skucia tynku -łazienka 25,56	m ² m ²	 25,560	
				RAZEM	25,560
4 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek-łazienka 9,50	m ² m ²	 9,500	
				RAZEM	9,500
5 d.1.1	kalk ind.	Isolacje podposadzkowa z folii PE 87,77	m ² m ²	 87,770	
				RAZEM	87,770
6 d.1.1	KNR 2-02 0613-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 100 mm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - UZUPEŁNIENIE 79,30*50%	m ² m ²	 39,650	
				RAZEM	39,650
7 d.1.1	KNR 2-02 0410-04	Szkielet z łat 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm (rozstaw 50 cm) z tarcicy nasyczonej - pod płyty OSB - RUSZT Z ŁAT POMIĘDZY BELKAMI STROPOWYMI 88,20-17,64	m ² m ²	 70,560	
				RAZEM	70,560
8 d.1.1	KNR 4-01 0820-03	Przybicie płyty OSB gr. 22 mm na stropie drewnianym. Płyta OSB z odzysku - 10% nowa OSB 88,20	m ² m ²	 88,200	
				RAZEM	88,200
9 d.1.1	kalk ind	Isolacje podposadzkowa z podkładu pod panele grubości 3 - 5 mm 88,20-17,40	m ² m ²	 70,800	
				RAZEM	70,800
10 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 3 grubości min. 8 mm wraz z listwami przyściennymi z drewna iglastego 70,80	m ² m ²	 70,800	
				RAZEM	70,800
11 d.1.1	NNRNKB 202 2609-06 analogia	Przyklejenie siatki na posadzce - pom. pralni 17,40	m ² m ²	 17,400	
				RAZEM	17,400
12 d.1.1	KNR 0-23 0932-01 analogia	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej - pom. pralni 17,40	m ² m ²	 17,400	
				RAZEM	17,400
13 d.1.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie typu Folbit - pom. pralni 17,40	m ² m ²	 17,400	
				RAZEM	17,400
14 d.1.1	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie typu Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej - pom. pralni 15,90	m m	 15,900	
				RAZEM	15,900
15 d.1.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z gresu technicznego 30x30 cm, grub. min 6,5 mm, gat 1 układane na klej metodą kombinowaną 17,40	m ² m ²	 17,400	
				RAZEM	17,400
16 d.1.1	KNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwa progowa aluminiowa 0,80*5+2,45	m m	 6,450	
				RAZEM	6,450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie typu Folbit	m ²		
d.1.1	0602-01	9,50	m ²	9,500	
				RAZEM	9,500
18	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie typu Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.1.1	0602-03	11,70	m	11,700	
				RAZEM	11,700
19	KNR 2-02	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych gat 1; wielkoformatowe układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.	m ²		
d.1.1	1118-11 z.sz. 5.7.a	9,50	m ²	9,500	
				RAZEM	9,500
20	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit -łazienka	m ²		
d.1.1	0602-02	28,40	m ²	28,400	
				RAZEM	28,400
21	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
d.1.1	0602-04	6,20	m	6,200	
				RAZEM	6,200
22	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami wielkoformatowymi - na klej z przycinaniem krawędzi płytek pod kątem 45 stopni h-2,10 m	m ²		
d.1.1	0829-11 + wycena indywidualna	23,40	m ²	23,400	
				RAZEM	23,400
23	KNR 4-01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity i ściany	m ²		
d.1.1	1202-09 Rx0,7 analogia	122,83+193,39	m ²	316,220	
				RAZEM	316,220
24	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1	1204-08	316,22	m ²	316,220	
				RAZEM	316,220
25	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - wokół okien dachowych wraz z demontażem istniejących narożników wypukłych	m		
d.1.1	2612-08 Rx1,5 analogia	22,00	m	22,000	
				RAZEM	22,000
26	NNRNKB 202	Wklejenie taśmy antyrysowej amerykańskiej szer. 50 mm na sufitach i ścianach	m		
d.1.1	2609-06 analogia	27,00	m	27,000	
				RAZEM	27,000
27	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1	1134-01	122,83	m ²	122,830	
				RAZEM	122,830
28	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1	1134-02	193,39	m ²	193,390	
				RAZEM	193,390
29	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-05	122,83	m ²	122,830	
				RAZEM	122,830
30	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.1	1204-05	193,39	m ²	193,390	
				RAZEM	193,390
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01	122,83	m ²	122,830	
				RAZEM	122,830
32	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.1	1204-02	193,39	m ²	193,390	
				RAZEM	193,390
33	KNR-W 4-01	Dwukrotne lakierowanie podokienników o powierzchni do 0.25 m2 (parapety wewnętrzne)	szt.		
d.1.1	1210-12	2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.1	KNR-W 2-02 20203-03 analogia	Belki drewniane - lakierowanie 1,42+1,44+0,74+1,42+1,79	m ² m ²	 6,810	
				RAZEM	6,810
35 d.1.1	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej-wentylacja pomieszczenia z kominkiem-pralnia 1,000	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1.1	KNR 2-17 0152-02	Nasada kominowa 150 mm turbowent obrotowa z podstawą 1,000	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Roboty rozbiórkowe i remontowe - nad poddaszem			
37 d.1.2	KNR 4-01 0609-01 Rx1,5	Rozebranie izolacji cieplnej z wełny mineralnej grub. 100 mm nad pomieszczeniami poddasza z wyniesieniem wełny 12,00*4,10	m ² m ²	 49,200	
				RAZEM	49,200
38 d.1.2	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów-deska 125 mm-do ponownego 9,00*1,50	m ² m ²	 13,500	
				RAZEM	13,500
39 d.1.2	KNR 4-01 0411-03 z.sz. 2. 2. 9908-01	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm - materiały z rozbiórki 8,00*1,20	m ² m ²	 9,600	
				RAZEM	9,600
40 d.1.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 150 mm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 52,70	m ² m ²	 52,700	
				RAZEM	52,700
41 d.1.2	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 150 mm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 47,12	m ² m ²	 47,120	
				RAZEM	47,120
42 d.1.2	KNR 0-21 4007-01	Ruszt z desek grub. 25 mm -deski mocowane na stojąco-zwiększenie przestrzeni do ułożenia wełny mineralnej 9,60	m ² m ²	 9,600	
				RAZEM	9,600
43 d.1.2	KNR 0-21 4007-01	Ślepa podłoga z desek grub. 25 mm 49,20-9,60	m ² m ²	 39,600	
				RAZEM	39,600
1.3		Wymiana stolarki drzwiowej - poddasze			
44 d.1.3	KNR 4-01 0903-01 R*0,5 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 5,00	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
45 d.1.3	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie ościeżnic o powierzchni do 2 m2 5,00	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
46 d.1.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych na całą grubość muru o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-opaska 2 stronna (0,80*2,05*5)	m ² m ²	 8,200	
				RAZEM	8,200
47 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe 2,05*0,80*4	m ² m ²	 6,560	
				RAZEM	6,560
48 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe-lazienka 2,05*0,80	m ² m ²	 1,640	
				RAZEM	1,640
1.4		Roboty rozbiórkowe i remontowe - parter			
49 d.1.4	NNRNKB 202 1136-01 R,Sx0,6 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi i pianką pod panele-demontaż 8,72*4,59-1,12	m ² m ²	 38,905	
				RAZEM	38,905

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek bez skucia tynku - łazienka+kuchnia	m ²		
d.1.4	0819-15 Rx0,5				
	analogia	12,92+7,58	m ²	20,500	
				RAZEM	20,500
51	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek-łazienka+kuchnia+holl	m ²		
d.1.4	0811-07				
		3,00+14,90+11,90	m ²	29,800	
				RAZEM	29,800
52	kalk ind.	Izolacje podposadzkowa z folii PE	m ²		
d.1.4					
		38,905	m ²	38,905	
				RAZEM	38,905
53	kalk ind	Izolacje podposadzkowa z podkładu pod panele	m ²		
d.1.4					
		38,905	m ²	38,905	
				RAZEM	38,905
54	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 grubości min. 8 mm wraz z listwami przyściennymi	m ²		
d.1.4	1136-01	z drewna iglastego - salon			
		39,00	m ²	39,000	
				RAZEM	39,000
55	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża-kuchnia	m ²		
d.1.4	1118-01				
		14,90	m ²	14,900	
				RAZEM	14,900
56	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych gat 1; wielkoformatowe układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1.4	1118-11				
		14,90	m ²	14,900	
				RAZEM	14,900
57	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie typu Folbit	m ²		
d.1.4	0602-01				
		3,00	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
58	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie typu Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.1.4	0602-03				
		7,10	m	7,100	
				RAZEM	7,100
59	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych gat 1; wielkoformatowe układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.	m ²		
d.1.4	1118-11 z.sz. 5.				
	7.a	3,00	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
60	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
d.1.4	0602-04				
		2,40*6	m	14,400	
				RAZEM	14,400
61	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit -łazienka	m ²		
d.1.4	0602-02				
		12,94	m ²	12,940	
				RAZEM	12,940
62	NNNR 7 0507-	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwa progowa aluminiowa	m		
d.1.4	04				
	analogia	0,80*3+1,20	m	3,600	
				RAZEM	3,600
63	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami wielkoformatowymi - na klej z przycinaniem krawędzi płytek pod kątem	m ²		
d.1.4	0829-11 +	45 stopni h-2,10 m			
	wycena indywidualna	12,94	m ²	12,940	
				RAZEM	12,940
64	KNR 4-01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufity	m ²		
d.1.4	1202-09 Rx0,7				
	analogia	8,72*4,59+4,56*3,26+4,90*2,34	m ²	66,356	
				RAZEM	66,356
65	KNR 4-01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2-sufity	m ²		
d.1.4	1202-08 Rx0,7				
	analogia	3,07	m ²	3,070	
				RAZEM	3,070
66	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity i ściany	m ²		
d.1.4	1204-08				
		69,426	m ²	69,426	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	69,426
67	NNRNKB 202	Wklejenie taśmy antytysowej amerykańska szer. 50 mm na sufitach	m		
d.1.4	2609-06		m	45,000	
	analogia	45,00			
				RAZEM	45,000
68	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.4	1134-01		m ²	69,426	
		66,356+3,07			
				RAZEM	69,426
69	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.4	1134-02		m ²	187,000	
		69,74+40,82+76,44			
				RAZEM	187,000
70	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.4	1204-05		m ²	69,426	
		69,426			
				RAZEM	69,426
71	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.4	1204-05		m ²	187,000	
		187,00			
				RAZEM	187,000
72	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.4	1204-01		m ²	69,426	
		69,426			
				RAZEM	69,426
73	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.4	1204-02		m ²	187,000	
		187,00			
				RAZEM	187,000
74		Schody drewniane z balustradami parter-poddasze - podest, stopień, podstopień, wangi, poręcze, tralki - szlifowanie ręczne z przygotowaniem powierzchni, lakierowanie 3-krotne	kpl.		
d.1.4	wycena indywidualna		kpl.	1,000	
		1,00			
				RAZEM	1,000
75	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie podokienników o powierzchni do 0.75 m2 (parapety wewnętrzne)	szt.		
d.1.4	1210-14		szt.	7,000	
		7,00			
				RAZEM	7,000
76	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - wentylacja salonu z kominkiem	szt.		
d.1.4	0333-15		szt.	1,000	
		1,00			
				RAZEM	1,000
77	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.4	0322-02		szt.	1,000	
		1,00			
				RAZEM	1,000
1.5		Wymiana stolarki drzwiowej - parter			
78	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
d.1.5	0903-01 R*0,5		szt.	5,000	
	analogia	5,00			
				RAZEM	5,000
79	KNR 4-01	Wykucie ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.5	0354-07		szt.	5,000	
	analogia	5,00			
				RAZEM	5,000
80	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych na całą grubość muru o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-opaska 2 stronna	m ²		
d.1.5	0320-02	(0,80*2,05*4+2,05*0,60)	m ²	7,790	
				RAZEM	7,790
81	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe	m ²		
d.1.5	1022-01	(2,05*0,80*3)+(2,05*0,60)	m ²	6,150	
				RAZEM	6,150
82	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe-lazienka	m ²		
d.1.5	1022-01	2,05*0,80	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
1.6		Piwnica			
83	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.6	0701-04		m ²	25,000	
		25,00			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,000
84 d.1.6	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykle kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach 25,00	m ² m ²	 25,000	
				RAZEM	25,000
85 d.1.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 116,00+74,00	m ² m ²	 190,000	
				RAZEM	190,000
86 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 116,00	m ² m ²	 116,000	
				RAZEM	116,000
87 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 116,00	m ² m ²	 116,000	
				RAZEM	116,000
88 d.1.6	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni do 1 m2-okno piwniczne - 115 cm x 70 cm 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.1.6	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-rozkucie otworu pod nowy wysp - nacięcie piłą diamentową 1,15*0,50*0,38	m ³ m ³	 0,219	
				RAZEM	0,219
90 d.1.6	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wyprawienie ścian wykutych otworów o szerokości do 50 cm na ścianach z betonu zaprawa Mapei 3,40	m m	 3,400	
				RAZEM	3,400
91 d.1.6	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych z odrzuceniem na odległość do 3 m 1,20*0,80*1,10	m ³ m ³	 1,056	
				RAZEM	1,056
92 d.1.6	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 0,300	m ³ m ³	 0,300	
				RAZEM	0,300
93 d.1.6	wycena indywidualna	Wysp piwnicznego metalowy o wym. 120x70 cm - dostawa i montaż 1,00	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.1.6	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu 0,450	m ³ m ³	 0,450	
				RAZEM	0,450
95 d.1.6	KNR 2-31 0807-01 z.o.2. 13. 9902-02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1,00	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.1.6	KNR 0-11 0321-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA BETONOWA Z ROZBIÓRKI 1,00	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ				
2.1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe - parter				
97 d.2.1	wycena indywidualna	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z pianką pod panele i listwami przypodłogowymi-demontaż - projektowana kancelaria 4,88*3,52	m ² m ²	 17,178	
				RAZEM	17,178
98 d.2.1	wycena indywidualna	Demontaż szafy zabudowanej+wyposażenie kancelarii 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek-kancelaria 4,73*2,33+1,73*0,36	m ² m ²	 11,644	
				RAZEM	11,644
2.2	Roboty murarskie, posadzkowe i tynkarskie				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.2.2	0121-03	2,33*2,63-0,80*2,25	m ²	4,328	
				RAZEM	4,328
101	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek- dodatkowe przesklepienie	m ³		
d.2.2	0313-02	0,04	m ³	0,040	
				RAZEM	0,040
102	KNR 4-01	Wykonanie poduszek betonowych dla podparcia nadproży	m ³		
d.2.2	0203-03	analogia	m ³	0,080	
		0,04*2		RAZEM	0,080
103	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży strunobetonowych wys. 12 cm- w.c.	m		
d.2.2	0126-05	1,50*1	m	1,500	
				RAZEM	1,500
104	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży strunobetonowych wys. 12 cm-proj. kancel- lara	m		
d.2.2	0126-05	1,50*1	m	1,500	
				RAZEM	1,500
105	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicz- nych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.2.2	0716-01	4,328	m ²	4,328	
				RAZEM	4,328
106	KNR 4-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścia- nach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2.2	0716-02	4,328	m ²	4,328	
				RAZEM	4,328
107	KNR 2 1208-	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków-pocze- kalnia	m ²		
d.2.2	01	7,80	m ²	7,800	
				RAZEM	7,800
108	KNR 2 1208-	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
d.2.2	02	Krotność = 2	m ²	7,800	
		7,80		RAZEM	7,800
109	KNR 2 0604-	Ułożenie podkładu pod panele grubości 3-5 mm	m ²		
d.2.2	01	analogia	m ²	24,800	
		17,00+7,80		RAZEM	24,800
110	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 5 grubości min. 8 mm - poczekalnia+kancelaria	m ²		
d.2.2	1136-01	24,80	m ²	24,800	
				RAZEM	24,800
111	KNR 7 0507-	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwa progowa aluminiowa	m		
d.2.2	04	analogia	m	3,500	
		1,00+0,90+0,80+0,80		RAZEM	3,500
112	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m ²		
d.2.2	0602-01	2,33*1,40-0,21	m ²	3,052	
				RAZEM	3,052
113	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.2.2	0602-03	6,80	m	6,800	
				RAZEM	6,800
114	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych gat 1; wielkoformatowe układane na klej metodą kom- binowaną Pow. do 10,0 m2.	m ²		
d.2.2	1118-11 z.sz. 5. 7.a	3,50	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
115	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wentylacja wc	szt.		
d.2.2	0333-11	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
116	KNR 2-17	Nasada kominowa 150 mm turbowent obrotowa z podstawą	szt.		
d.2.2	0152-02	1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
117 d.2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Roboty okładzinowe i malarskie			
118 d.2.3	KNR 4-04 0406-03 analogia	Rozebranie obudowy z płyt gipsowo kartonowych 1-warstwowo wraz z izolacją z folii polietylenowej i rusztem stalowym - WIDOCZNE ZACIEKI I SPĘKANIA NA SUFICIE	m ²		
		4,88*3,52	m ²	17,178	
				RAZEM	17,178
119 d.2.3	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
		17,178	m ²	17,178	
				RAZEM	17,178
120 d.2.3	KNR 4-01 1202-09 Rx0,7	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -sufity	m ²		
		4,73*2,33+0,36*1,73	m ²	11,644	
				RAZEM	11,644
121 d.2.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany	m ²		
		(5,09+2,33)*2*2,63+(4,88+3,52)*2*2,63-19,515	m ²	63,698	
				RAZEM	63,698
122 d.2.3	KNR 4-01 1202-09 Rx1,5 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany- zeskrobanie tynku mozaikowego	m ²		
		(5,09+2,33)*2*2,63*50%	m ²	19,515	
				RAZEM	19,515
123 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity	m ²		
		11,644	m ²	11,644	
				RAZEM	11,644
124 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany	m ²		
		(5,09+2,33)*2*2,63+(4,88+3,52)*2*2,63	m ²	83,213	
				RAZEM	83,213
125 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		11,644	m ²	11,644	
				RAZEM	11,644
126 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		83,213	m ²	83,213	
				RAZEM	83,213
127 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na ścieranie starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		83,213	m ²	83,213	
				RAZEM	83,213
128 d.2.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem-sufity - nowa kancelaria	m ²		
		17,178	m ²	17,178	
				RAZEM	17,178
129 d.2.3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m ²		
		(2,33+1,40)*2*2,50-1,60	m ²	17,050	
				RAZEM	17,050
130 d.2.3	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		2,50*5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
131 d.2.3	KNR 2-02 0829-11 + wycena indywidualna	Licowanie ścian płytkami wielkoformatowymi - na klej z przycinaniem krawędzi płytek pod kątem 45 stopni h-2,50 m	m ²		
		17,05	m ²	17,050	
				RAZEM	17,050
132 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		11,644	m ²	11,644	
				RAZEM	11,644
133 d.2.3	KNR 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie podokienników o powierzchni do 0.75 m ² (parapety wewnętrzne)	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2.4		Wymiana stolarki drzwiowej - cz. biurowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134 d.2.4	KNR 4-01 0903-01 R*0,5 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 2,00	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
135 d.2.4	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie ościeżnic o powierzchni do 2 m2 2,00	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
136 d.2.4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych na całą grubość muru o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-opaska 2 stronna (0,80*2,05*2+0,90*2,05*1)	m ² m ²	 5,125	
				RAZEM	5,125
137 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe 2,05*0,80+2,05*0,90	m ² m ²	 3,485	
				RAZEM	3,485
138 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe-lazienka 2,05*0,80	m ² m ²	 1,640	
				RAZEM	1,640
3		ROBOTY ZEWNĘTRZNE RÓŻNE			
139 d.3	wycena indywidualna	Czyszczenie dachu pokrytego dachówką ceramiczną karpówką: sadza, mech, porosty, pleśń i porostów metodą zmycia z końcową impregnacją hydrofobową 249,70-249,70	m ² m ²	 0,000	
				RAZEM	0,000
140 d.3	KNR 0-23 2611-01 + wycena indywidualna	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji elewacji: zabrudzenia, usunięcie mchu, pleśni, glonów i porostów-1 szczyt budynku 176,50-176,50+59,80	m ² m ²	 59,800	
				RAZEM	59,800
141 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 59,80	m ² m ²	 59,800	
				RAZEM	59,800
142 d.3	KNR 0-33 0128-01 R x 1,3 + wycena indywidualna	Malowanie elewacji tynku mineralnego z naprawą miejscową tynków 59,80	m ² m ²	 59,800	
				RAZEM	59,800
143 d.3	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi-elementy zewnętrzne budynku 6,00	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
144 d.3	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.8 m - ekstrapolacja 9,72*8,30	m ² m ²	 80,676	
				RAZEM	80,676
145 d.3	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km z kosztami utylizacji 7,30	m ³ m ³	 7,300	
				RAZEM	7,300
146 d.3	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 13 7,30	m ³ m ³	 7,300	
				RAZEM	7,300

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE - PARTER, PODDASZE, PIWNICA				0,00
1.1	Roboty rozbiórkowe i remontowe - poddasze				0,00
1.2	Roboty rozbiórkowe i remontowe - nad poddaszem				0,00
1.3	Wymiana stolarki drzwiowej - poddasze				0,00
1.4	Roboty rozbiórkowe i remontowe - parter				0,00
1.5	Wymiana stolarki drzwiowej - parter				0,00
1.6	Piwnica				0,00
2	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ				0,00
2.1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe - parter				0,00
2.2	Roboty murarskie, posadzkowe i tynkarskie				0,00
2.3	Roboty okładzinowe i malarskie				0,00
2.4	Wymiana stolarki drzwiowej - cz. biurowa				0,00
3	ROBOTY ZEWNĘTRZNE RÓŻNE				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICTWA STARY DWÓR - ROB. BUDOWLANE						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE - PARTER, PODDASZE, PIWNICA				
1.1		Roboty rozbiórkowe i remontowe - poddasze				
d.1.1	1 NNRNKB 202 1136-01 R,Sx0,6 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi i pianką pod panele-demontaż - UWAGA: ostrożne rozebranie	m ²	17,50+16,40+ 12,30+17,40+ 24,60 = 88,200	0,00	0,00
d.1.1	2 KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów. Rozebranie posadzek z płyt OSB. PŁYTY OSB DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA	m ²	88,20	0,00	0,00
d.1.1	3 KNR 4-01 0819-15 Rx0,5 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek bez skucia tynku -łazienka	m ²	25,56	0,00	0,00
d.1.1	4 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek-łazienka	m ²	9,50	0,00	0,00
d.1.1	5 kalk ind.	Izolacje podposadzkowa z folii PE	m ²	87,77	0,00	0,00
d.1.1	6 KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 100 mm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - UZUPEŁNIE-NIE	m ²	79,30*50% = 39,650	0,00	0,00
d.1.1	7 KNR 2-02 0410-04	Szkielet z lat 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm (rozstaw 50 cm) z tarcicy nasyczonej - pod płyty OSB - RUSZT Z ŁAT POMIĘDZY BEL-KAMI STROPOWYMI	m ²	88,20-17,64 = 70,560	0,00	0,00
d.1.1	8 KNR 4-01 0820-03	Przybicie płyty OSB gr. 22 mm na stropie drewnianym. Płyta OSB z odzysku - 10% nowa OSB	m ²	88,20	0,00	0,00
d.1.1	9 kalk ind	Izolacje podposadzkowa z podkładu pod panele grubości 3 - 5 mm	m ²	88,20-17,40 = 70,800	0,00	0,00
d.1.1	10 NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 3 grubości min. 8 mm wraz z listwami przyściennymi z drewna iglastego	m ²	70,80	0,00	0,00
d.1.1	11 NNRNKB 202 2609-06 analogia	Przyklejenie siatki na posadzce - pom. pralni	m ²	17,40	0,00	0,00
d.1.1	12 KNR 0-23 0932-01 analogia	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej - pom. pralni	m ²	17,40	0,00	0,00
d.1.1	13 KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie typu Folbit - pom. pralni	m ²	17,40	0,00	0,00
d.1.1	14 KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie typu Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej - pom. pralni	m	15,90	0,00	0,00
d.1.1	15 KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z gresu technicznego 30x30 cm, grub. min 6,5 mm, gat 1 układane na klej metodą kombinowaną	m ²	17,40	0,00	0,00
d.1.1	16 KNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwa progowa aluminiowa	m	0,80*5+2,45 = 6,450	0,00	0,00
d.1.1	17 KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie typu Folbit	m ²	9,50	0,00	0,00
d.1.1	18 KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie typu Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	11,70	0,00	0,00
d.1.1	19 KNR 2-02 1118-11 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych gat 1; wielkoformatowe układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.	m ²	9,50	0,00	0,00
d.1.1	20 KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie typu Folbit -łazienka	m ²	28,40	0,00	0,00
d.1.1	21 KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie typu Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m	6,20	0,00	0,00
d.1.1	22 KNR 2-02 0829-11 + wycena indywidualna	Licowanie ścian płytkami wielkoformatowymi - na klej z przycinaniem krawędzi płytek pod kątem 45 stopni h-2,10 m	m ²	23,40	0,00	0,00
d.1.1	23 KNR 4-01 1202-09 Rx0,7 analogia	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity i ściany	m ²	122,83+193,39 = 316,220	0,00	0,00
d.1.1	24 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	316,22	0,00	0,00
d.1.1	25 KNR 0-23 2612-08 Rx1,5 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - wokół okien dachowych wraz z demontażem istniejących narożników wypukłych	m	22,00	0,00	0,00
d.1.1	26 NNRNKB 202 2609-06 analogia	Wklejenie taśmy antyrysowej amerykańskiej szer. 50 mm na sufitach i ścianach	m	27,00	0,00	0,00
d.1.1	27 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	122,83	0,00	0,00
d.1.1	28 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	193,39	0,00	0,00
d.1.1	29 KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	122,83	0,00	0,00
d.1.1	30 KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	193,39	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	122,83	0,00	0,00
32 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	193,39	0,00	0,00
33 d.1.1	KNR-W 4-01 1210-12	Dwukrotne lakierowanie podokienników o powierzchni do 0.25 m2 (parapety wewnętrzne)	szt.	2,00	0,00	0,00
34 d.1.1	KNR-W 2-02 20203-03 analogia	Belki drewniane - lakierowanie	m ²	1,42+1,44+ 0,74+1,42+ 1,79 = 6,810	0,00	0,00
35 d.1.1	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej-wentylacja pomieszczenia z kominkiem-pralnia	szt.	1,000	0,00	0,00
36 d.1.1	KNR 2-17 0152-02	Nasada kominowa 150 mm turbowent obrotowa z podstawą	szt.	1,000	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i remontowe - poddasze

RAZEM	
-------	--

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.2		Roboty rozbiórkowe i remontowe - nad poddaszem				
37 d.1.2	KNR 4-01 0609-01 Rx1,5	Rozebranie izolacji cieplnej z wełny mineralnej grub. 100 mm nad pomieszczeniami poddasza z wyniesieniem wełny	m ²	12,00*4,10 = 49,200	0,00	0,00
38 d.1.2	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów-deska 125 mm-do ponownego	m ²	9,00*1,50 = 13,500	0,00	0,00
39 d.1.2	KNR 4-01 0411-03 z.sz. 2.2. 9908-01	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 25 mm - materiały z rozbiórki	m ²	8,00*1,20 = 9,600	0,00	0,00
40 d.1.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 150 mm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	52,70	0,00	0,00
41 d.1.2	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 150 mm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²	47,12	0,00	0,00
42 d.1.2	KNR 0-21 4007-01	Ruszt z desek grub. 25 mm -deski mocowane na stojąco-zwiekszenie przestrzeni do ułożenia wełny mineralnej	m ²	9,60	0,00	0,00
43 d.1.2	KNR 0-21 4007-01	Ślepa podłoga z desek grub. 25 mm	m ²	49,20-9,60 = 39,600	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i remontowe - nad poddaszem

RAZEM	
-------	--

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.3		Wymiana stolarki drzwiowej - poddasze				
44 d.1.3	KNR 4-01 0903-01 R*0,5 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.	5,00	0,00	0,00
45 d.1.3	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.	5,00	0,00	0,00
46 d.1.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych na całą grubość muru o pow. otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-opaska 2 stronna	m ²	(0,80*2,05*5) = 8,200	0,00	0,00
47 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe	m ²	2,05*0,80*4 = 6,560	0,00	0,00
48 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe-łazienka	m ²	2,05*0,80 = 1,640	0,00	0,00

Wymiana stolarki drzwiowej - poddasze

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.4		Roboty rozbiórkowe i remontowe - parter				
49 d.1.4	NNRNKB 202 1136-01 R,Sx0,6 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi i pianką pod panele-demontaż	m ²	8,72*4,59-1,12 = 38,905	0,00	0,00
50 d.1.4	KNR 4-01 0819-15 Rx0,5 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek bez skucia tynku - łazienka+kuchnia	m ²	12,92+7,58 = 20,500	0,00	0,00
51 d.1.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek-łazienka+kuchnia+holl	m ²	3,00+14,90+ 11,90 = 29,800	0,00	0,00
52 d.1.4	kalk ind.	Izolacje podposadzkowa z folii PE	m ²	38,905	0,00	0,00
53 d.1.4	kalk ind	Izolacje podposadzkowa z podkładu pod panele	m ²	38,905	0,00	0,00
54 d.1.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 grubości min. 8 mm wraz z listwami przyściennymi z drewna iglastego - salon	m ²	39,00	0,00	0,00
55 d.1.4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża-kuchnia	m ²	14,90	0,00	0,00
56 d.1.4	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych gat 1; wielkoformatowe układane na klej metodą kombinowaną	m ²	14,90	0,00	0,00
57 d.1.4	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie typu Folbit	m ²	3,00	0,00	0,00
58 d.1.4	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie typu Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	7,10	0,00	0,00
59 d.1.4	KNR 2-02 1118-11 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych gat 1; wielkoformatowe układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.	m ²	3,00	0,00	0,00
60 d.1.4	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m	2,40*6 = 14,400	0,00	0,00
61 d.1.4	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit -łazienka	m ²	12,94	0,00	0,00
62 d.1.4	KNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwa progowa aluminiowa	m	0,80*3+1,20 = 3,600	0,00	0,00
63 d.1.4	KNR 2-02 0829-11 + wycena indywidualna	Licowanie ścian płytkami wielkoformatowymi - na klej z przycinaniem krawędzi płytek pod kątem 45 stopni h-2,10 m	m ²	12,94	0,00	0,00
64 d.1.4	KNR 4-01 1202-09 Rx0,7 analogia	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufity	m ²	8,72*4,59+ 4,56*3,26+ 4,90*2,34 = 66,356	0,00	0,00
65 d.1.4	KNR 4-01 1202-08 Rx0,7 analogia	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2-sufity	m ²	3,07	0,00	0,00
66 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity i ściany	m ²	69,426	0,00	0,00
67 d.1.4	NNRNKB 202 2609-06 analogia	Wklejenie taśmy antyrysowej amerykańska szer. 50 mm na sufitach	m	45,00	0,00	0,00
68 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	66,356+3,07 = 69,426	0,00	0,00
69 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	69,74+40,82+ 76,44 = 187,000	0,00	0,00
70 d.1.4	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	69,426	0,00	0,00
71 d.1.4	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	187,00	0,00	0,00
72 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	69,426	0,00	0,00
73 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	187,00	0,00	0,00
74 d.1.4	wycena indywidualna	Schody drewniane z balustradami parter-poddasze - podest, stopień, podstopień, wangi, poręcze, tralki - szlifowanie ręczne z przygotowaniem powierzchni, lakierowanie 3-krotne	kpl.	1,00	0,00	0,00
75 d.1.4	KNR 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie podokienników o powierzchni do 0.75 m2 (parapety wewnętrzne)	szt.	7,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
76 d.1.4	KNR 4-01 0333-15	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - wentylacja salonu z kominkiem	szt.	1,00	0,00	0,00
77 d.1.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,00	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i remontowe - parter

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.5		Wymiana stolarki drzwiowej - parter				
78 d.1.5	KNR 4-01 0903-01 R*0,5 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.	5,00	0,00	0,00
79 d.1.5	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.	5,00	0,00	0,00
80 d.1.5	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych na całą grubość muru o pow. otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-opaska 2 stronna	m ²	(0,80*2,05*4+ 2,05*0,60) = 7,790	0,00	0,00
81 d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe	m ²	(2,05*0,80*3)+ (2,05*0,60) = 6,150	0,00	0,00
82 d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe-lazienka	m ²	2,05*0,80 = 1,640	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

Wymiana stolarki drzwiowej - parter

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.6		Piwnica				
83 d.1.6	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	25,00	0,00	0,00
84 d.1.6	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m ²	25,00	0,00	0,00
85 d.1.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	116,00+74,00 = 190,000	0,00	0,00
86 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	116,00	0,00	0,00
87 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	116,00	0,00	0,00
88 d.1.6	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni do 1 m2-okno piwniczne - 115 cm x 70 cm	szt.	1,00	0,00	0,00
89 d.1.6	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-rozkucie otworu pod nowy wysp - nacięcie piłą diamentową	m ³	1,15*0,50*0,38 = 0,219	0,00	0,00
90 d.1.6	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wyprawienie ścian wykutych otworów o szerokości do 50 cm na ścianach z betonu zaprawa Mapei	m	3,40	0,00	0,00
91 d.1.6	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	1,20*0,80*1,10 = 1,056	0,00	0,00
92 d.1.6	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	0,300	0,00	0,00
93 d.1.6	wycena indywidualna	Wysp piwnicznego metalowy o wym. 120x70 cm - dostawa i montaż	kpl	1,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
94 d.1.6	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m ³	0,450	0,00	0,00
95 d.1.6	KNR 2-31 0807-01 z.o.2.13. 9902-02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1,00	0,00	0,00
96 d.1.6	KNR 0-11 0321-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA BETONOWA Z ROZBIÓRKI	m ²	1,00	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

	Piwnica
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE - PARTER, PODDASZE, PIWNICA

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ				
2.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe - parter				
97 d.2.1	wycena indywidualna	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z pianką pod panele i listwami przypodłogowymi-demontaż - projektowana kancelaria	m ²	4,88*3,52 = 17,178	0,00	0,00
98 d.2.1	wycena indywidualna	Demontaż szafy zabudowanej+wyposażenie kancelarii	kpl.	1,00	0,00	0,00
99 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek-kancelaria	m ²	4,73*2,33+ 1,73*0,36 = 11,644	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

	Roboty rozbiórkowe i demontażowe - parter
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.2		Roboty murarskie, posadzkowe i tynkarskie				
100 d.2.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	2,33*2,63- 0,80*2,25 = 4,328	0,00	0,00
101 d.2.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek- dodatkowe przesklepienie	m ³	0,04	0,00	0,00
102 d.2.2	KNR 4-01 0203-03 analogia	Wykonanie poduszek betonowych dla podparcia nadproży	m ³	0,04*2 = 0,080	0,00	0,00
103 d.2.2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży strunobetonowych wys. 12 cm- w.c.	m	1,50*1 = 1,500	0,00	0,00
104 d.2.2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży strunobetonowych wys. 12 cm-proj. kancelara	m	1,50*1 = 1,500	0,00	0,00
105 d.2.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²	4,328	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
106 d.2.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	4,328	0,00	0,00
107 d.2.2	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków-poczekalnia	m ²	7,80	0,00	0,00
108 d.2.2	KNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 2	m ²	7,80	0,00	0,00
109 d.2.2	KNR 2 0604-01 analogia	Ułożenie podkładu pod panele grubości 3-5 mm	m ²	17,00+7,80 = 24,800	0,00	0,00
110 d.2.2	NNRNB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 5 grubości min. 8 mm - poczekalnia+kancelaria	m ²	24,80	0,00	0,00
111 d.2.2	KNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwa progowa aluminiowa	m	1,00+0,90+ 0,80+0,80 = 3,500	0,00	0,00
112 d.2.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m ²	2,33*1,40-0,21 = 3,052	0,00	0,00
113 d.2.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	6,80	0,00	0,00
114 d.2.2	KNR 2-02 1118-11 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych gat 1; wielkoformatowe układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.	m ²	3,50	0,00	0,00
115 d.2.2	KNR 4-01 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wentylacja wc	szt.	1,00	0,00	0,00
116 d.2.2	KNR 2-17 0152-02	Nasada kominowa 150 mm turbowent obrotowa z podstawą	szt.	1,000	0,00	0,00
117 d.2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,00	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

Roboty murarskie, posadzkowe i tynkarskie

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.3		Roboty okładzinowe i malarskie				
118 d.2.3	KNR 4-04 0406-03 analogia	Rozebranie obudowy z płyt gipsowo kartonowych 1-warstwowo wraz z izolacją z folii polietylenowej i rusztem stalowym - WIDOCZNE ZACIEKI I SŁĘKANIA NA SUFICIE	m ²	4,88*3,52 = 17,178	0,00	0,00
119 d.2.3	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²	17,178	0,00	0,00
120 d.2.3	KNR 4-01 1202-09 Rx0,7	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufity	m ²	4,73*2,33+ 0,36*1,73 = 11,644	0,00	0,00
121 d.2.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany	m ²	(5,09+2,33)*2* 2,63+(4,88+ 3,52)*2*2,63- 19,515 = 63,698	0,00	0,00
122 d.2.3	KNR 4-01 1202-09 Rx1,5 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany-zeskrobanie tynku mozaikowego	m ²	(5,09+2,33)*2* 2,63*50% = 19,515	0,00	0,00
123 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity	m ²	11,644	0,00	0,00
124 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany	m ²	(5,09+2,33)*2* 2,63+(4,88+ 3,52)*2*2,63 = 83,213	0,00	0,00
125 d.2.3	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	11,644	0,00	0,00
126 d.2.3	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	83,213	0,00	0,00
127 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na ścieranie starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	83,213	0,00	0,00
128 d.2.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem-sufity - nowa kancelaria	m ²	17,178	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
129 d.2.3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m ²	(2,33+1,40)*2* 2,50-1,60 = 17,050	0,00	0,00
130 d.2.3	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m	2,50*5 = 12,500	0,00	0,00
131 d.2.3	KNR 2-02 0829-11 + wycena indywidualna	Licowanie ścian płytkami wielkoformatowymi - na klej z przycinaniem krawędzi płytek pod kątem 45 stopni h-2,50 m	m ²	17,05	0,00	0,00
132 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	11,644	0,00	0,00
133 d.2.3	KNR 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie podokienników o powierzchni do 0.75 m2 (parapety wewnętrzne)	szt.	3,00	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

Roboty okładzinowe i malarskie

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.4		Wymiana stolarki drzwiowej - cz. biurowa				
134 d.2.4	KNR 4-01 0903-01 R*0,5 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.	2,00	0,00	0,00
135 d.2.4	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.	2,00	0,00	0,00
136 d.2.4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych na całą grubość muru o pow. otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-opaska 2 stronna	m ²	(0,80*2,05*2+ 0,90*2,05*1) = 5,125	0,00	0,00
137 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe	m ²	2,05*0,80+ 2,05*0,90 = 3,485	0,00	0,00
138 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe-lazienka	m ²	2,05*0,80 = 1,640	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

Wymiana stolarki drzwiowej - cz. biurowa

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		ROBOTY ZEWNĘTRZNE RÓŻNE				
139 d.3	wycena indywidualna	Czyszczenie dachu pokrytego dachówką ceramiczną karpówką: sadza, mech, porosty, pleśń i porostów metodą zmycia z końcówką impregnącją hydrofobową	m ²	249,70-249,70 = 0,000	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
140 d.3	KNR 0-23 2611-01 + wycena indywidualna	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji elewacji: zabrudzenia, usunięcie mchu, pleśni, glonów i porostów-1 szczyt budynku	m ²	176,50- 176,50+59,80 = 59,800	0,00	0,00
141 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	59,80	0,00	0,00
142 d.3	KNR 0-33 0128-01 R x 1,3 + wycena indywidualna	Malowanie elewacji tynku mineralnego z naprawą miejscową tynków	m ²	59,80	0,00	0,00
143 d.3	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi-elementy zewnętrzne budynku	m ²	6,00	0,00	0,00
144 d.3	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.8 m - ekstrapolacja	m ²	9,72*8,30 = 80,676	0,00	0,00
145 d.3	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km z kosztami utylizacji	m ³	7,30	0,00	0,00
146 d.3	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 13	m ³	7,30	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZEWNĘTRZNE RÓŻNE

	RAZEM
RAZEM	

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1138,1328	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	benzyna do lakierów	dm ³	0,0080	0,00	0,00
2.	benzyna do lakierów	dm ³	0,1200	0,00	0,00
3.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	0,7261	0,00	0,00
4.	kątownik aluminiowy ochronny	m	25,8720	0,00	0,00
5.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	8,7608	0,00	0,00
6.	łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	34,8713	0,00	0,00
7.	wieszak w 60/60	szt	34,8713	0,00	0,00
8.	profile nośne 60/27	m	38,1352	0,00	0,00
9.	profile przyściennie 28/27	m	9,1043	0,00	0,00
10.	wkręty metalowe	kg	21,3030	0,00	0,00
11.	gwoździe budowlane okrągłe gole	kg	0,4792	0,00	0,00
12.	wkręty metalowe	kg	4,9392	0,00	0,00
13.	wkręty metalowe	kg	6,3960	0,00	0,00
14.	haki do muru	kg	0,9681	0,00	0,00
15.	kłamry ciesielskie	kg	0,1876	0,00	0,00
16.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0,5497	0,00	0,00
17.	kratki wentylacyjne z PCV o śr. 160 mm	szt.	2,0000	0,00	0,00
18.	listwa progowa aluminiowa	m	15,5825	0,00	0,00
19.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe	kg	3,3000	0,00	0,00
20.	emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	dm ³	0,8400	0,00	0,00
21.	emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	dm ³	0,0560	0,00	0,00
22.	farba podkładowa	dm ³	88,1875	0,00	0,00
23.	farba lateksowa biała	dm ³	65,2113	0,00	0,00
24.	farby lateksowe odporne na ścieranie nawierzchniowe kolor - do uzgodnienia z Inwestorem	dm ³	108,7915	0,00	0,00
25.	farby lateksowe odporne na ścieranie nawierzchniowe kolor - do uzgodnienia z Inwestorem	dm ³	23,7989	0,00	0,00
26.	farby emulsyjne nawierzchniowe białe	dm ³	66,3520	0,00	0,00
27.	tynek mineralny gr 2 mm	kg	59,8000	0,00	0,00
28.	farba dyspersyjna elewacyjna'	dm ³	20,9300	0,00	0,00
29.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	2,6559	0,00	0,00
30.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	12,6642	0,00	0,00
31.	mydło techniczne maziste (szare) 65%'	kg	2,0869	0,00	0,00
32.	utwardzacz do lakieru	dm ³	0,2724	0,00	0,00
33.	klej kostny	kg	0,0859	0,00	0,00
34.	zaprawa klejąca	kg	599,5630	0,00	0,00
35.	zaprawa spoinująca	kg	32,2470	0,00	0,00
36.	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT'	kg	11,9600	0,00	0,00
37.	podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	5,2200	0,00	0,00
38.	zaprawa klejowa	kg	19,8000	0,00	0,00
39.	podkład pod panele grubości 3 - 5 mm	m ²	29,7600	0,00	0,00
40.	podkład pod panele grubości 3 - 5 mm	m ²	131,6460	0,00	0,00
41.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	152,0100	0,00	0,00
42.	piasek	m ³	0,0725	0,00	0,00
43.	piasek do zapraw	m ³	0,5868	0,00	0,00
44.	piasek do zapraw'	m ³	0,1689	0,00	0,00
45.	piasek do zapraw''	m ³	0,3351	0,00	0,00
46.	cement portlandzki 35 bez dodatków'	kg	77,1668	0,00	0,00
47.	cement portlandzki 35 bez dodatków''	kg	4,1400	0,00	0,00
48.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0146	0,00	0,00
49.	zaprawa wyrównująca do ścian - typu Mapei	kg	8,5000	0,00	0,00
50.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0450	0,00	0,00
51.	wapno suchogaszzone	t	0,5066	0,00	0,00
52.	wapno suchogaszzone'	t	0,1406	0,00	0,00
53.	gips szpachlowy	kg	124,3515	0,00	0,00
54.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	79,9911	0,00	0,00
55.	plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm	m ²	17,6933	0,00	0,00
56.	cegła budowlana pełna'	szt	20,0400	0,00	0,00
57.	nadproża strunobetonowe wys. 12 cm	m	3,0600	0,00	0,00
58.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"'''	dm ³	124,0596	0,00	0,00
59.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"'''	dm ³	20,7521	0,00	0,00
60.	zaprawa do wklejenia taśmy	kg	46,8000	0,00	0,00
61.	zaprawa klejowa - do siatki	kg	92,0460	0,00	0,00
62.	panele podłogowe klasa ścieralności AC3 grubości min. 8 mm	m ²	73,6320	0,00	0,00
63.	panele podłogowe - klasa ścieralności AC5, grubości min. 8 mm	m ²	25,7920	0,00	0,00
64.	panele podłogowe klasa ścieralności AC4 grubości min. 8 mm	m ²	40,5600	0,00	0,00
65.	plytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	35,4896	0,00	0,00
66.	kostka betonowa "POLBRUK" grub. 6 cm- Z ROZBIÓRKI	m ²	1,0250	0,00	0,00
67.	plyty z wełny mineralnej gr. 150 mm - współcz.przew. ciepła min.0,038 W/mK	m ²	104,8110	0,00	0,00
68.	plyty z wełny mineralnej gr. 100 mm - współcz.przew. ciepła min.0,038 W/mK	m ²	41,6325	0,00	0,00
69.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	0,0812	0,00	0,00
70.	samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N	kg	49,2180	0,00	0,00
71.	zaprawa cementowo-wapienna M 15	m ³	0,4650	0,00	0,00
72.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0,0500	0,00	0,00
73.	zaprawa	m ³	0,0433	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
74.	emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"	kg	2,7300	0,00	0,00
75.	plytki posadzkowe wielkoformatowe gat. 1- wymiar i kolorystyka płytek do uzgodnienia z Inwestorem	m ²	31,5180	0,00	0,00
76.	plytki wielkoformatowe ściennie gat. 1- na klej - wymiar i kolorystyka płytek do uzgodnienia z Inwestorem	m ²	54,4578	0,00	0,00
77.	plytki z gresu technicznego 30 x30 cm, grub. min 6,5 mm, gat 1- wymiar i kolorystyka płytek do uzgodnienia z Inwestorem	m ²	17,7480	0,00	0,00
78.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0,0022	0,00	0,00
79.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0,0027	0,00	0,00
80.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m ³	0,0145	0,00	0,00
81.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III'	m ³	0,0016	0,00	0,00
82.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0,0047	0,00	0,00
83.	cokoły przyściennie drewniane z drewna iglastego o wys. 80-100 mm i grubości min. 20 mm bejcowane i lakierowane w kolorze do uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM	m	28,7680	0,00	0,00
84.	cokoły przyściennie drewniane z drewna iglastego o wys. 80-100 mm i grubości min. 20 mm bejcowane i lakierowane w kolorze do uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM	m	127,3680	0,00	0,00
85.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 25 mm kl.III	m ³	0,4234	0,00	0,00
86.	deski iglaste wymiarowe nasyczone 19-25 mm kl.II - Z ROZBIÓRKI	m ³	0,2496	0,00	0,00
87.	deski iglaste obrzynane wymiarowe 25 mm kl.II	m ³	1,3284	0,00	0,00
88.	łaty iglaste nasyczone 38-50 mm kl.II	m ³	0,5645	0,00	0,00
89.	plyty OSB gr. 22 mm - 10%	m ³	0,2037	0,00	0,00
90.	plyty OSB gr. 22 mm- Z ODZYSKU	m ³	1,8337	0,00	0,00
91.	maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5 cm	m ²	0,6002	0,00	0,00
92.	plyty komunikacyjne długie	m ²	0,0323	0,00	0,00
93.	plyty komunikacyjne krótkie	m ²	0,0161	0,00	0,00
94.	plyty pomostowe robocze	m ²	1,1056	0,00	0,00
95.	taśma amerykańska szer. 10 cm	m	79,2000	0,00	0,00
96.	siatka z włókna szklanego St 17/1,1	m ²	19,1400	0,00	0,00
97.	taśma spoinowa	m	19,7547	0,00	0,00
98.	papier ścierny w arkuszach	ark	1,6344	0,00	0,00
99.	woda	m ³	0,0862	0,00	0,00
100.	woda z rurociągu"	m ³	0,0845	0,00	0,00
101.	woda'	m ³	0,1031	0,00	0,00
102.	woda	m ³	0,0099	0,00	0,00
103.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,0032	0,00	0,00
104.	Nasada kominowa 150 mm turbowent obrotowa ze stali kwasoodpornej grub. 0,0 mm z podstawą	szt	2,0000	0,00	0,00
105.	kolki do wstrzeliwania	szt	58,4052	0,00	0,00
106.	kolki rozporowe plastikowe'	szt	43,3600	0,00	0,00
107.	folia płynna FOLBIT'	dm ³	11,1040	0,00	0,00
108.	folia płynna FOLBIT	dm ³	27,5080	0,00	0,00
109.	folia płynna FOLBIT"	dm ³	26,6018	0,00	0,00
110.	folia płynna FOLBIT"	dm ³	48,3384	0,00	0,00
111.	taśma uszczelniająca'	m	37,4760	0,00	0,00
112.	taśma uszczelniająca"	m	20,8440	0,00	0,00
113.	taśma uszczelniająca"	m	22,2480	0,00	0,00
114.	koszt utylizacji	m ³	7,3000	0,00	0,00
115.	skrzydło drzwiowe drewniane gr. 40 mm z drewna iglastego klejonego warstwowo na grubość (bez mikrowczepów), płycinowe pełne kompletne z podcięciem wentylacyjnym /zamek wpuszczany łazienkowy / -malowane lazurą (np. firmy Remmers) z rysunkiem drewna -kolorystyka jak istniejące stolarka okienna w ścianach	m ²	4,9200	0,00	0,00
116.	skrzydło drzwiowe drewniane gr. 40 mm z drewna iglastego klejonego warstwowo na grubość (bez mikrowczepów), płycinowe pełne kompletne /zamek wpuszczany z zamkiem patentowym lub zwykłym/ -malowane lazurą (np. firmy Remmers) z rysunkiem drewna - kolorystyka jak istniejące stolarka okienna w ścianach	m ²	16,1950	0,00	0,00
117.	ościeżnice drzwiowe drewniane z uszczelką przylgową, z drewna iglastego klejonego na grubość muru z opaską obustronną-malowane lazurą (np. firmy Remmers) z rysunkiem drewna- kolorystyka jak istniejące stolarka okienna w ścianach	m ²	21,1150	0,00	0,00
118.	izolacja hydrofobowa pokrycia dachu - materiał	kpl	0,0000	0,00	0,00
119.	schody wewnętrzne - przyjęto jako ryczałt nakłady R,M,S	kpl.	1,0000	0,00	0,00
120.	przyjęto ryczałt R,M,S - wysp piwniczny stalowy otwierany z zamknięciem na kłódkę o wym. 120x70 cm- malowany farbą podkładową miniową i farbą chlorokauczukową	kpl.	1,0000	0,00	0,00
121.	materiały pomocnicze	zł			0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ubijak spalinowy	m-g	0,0530	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	0,0696	0,00	0,00
3.	wyciąg	m-g	10,4277	0,00	0,00
4.	wyciąg'	m-g	0,8508	0,00	0,00
5.	wyciąg"	m-g	0,0936	0,00	0,00
6.	wyciąg	m-g	4,7402	0,00	0,00
7.	wyciąg'	m-g	0,4062	0,00	0,00
8.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,1894	0,00	0,00
9.	środek transportowy	m-g	0,5578	0,00	0,00
10.	środek transportowy	m-g	1,4999	0,00	0,00
11.	środek transportowy'	m-g	0,2405	0,00	0,00
12.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,2200	0,00	0,00
13.	środek transportowy	m-g	9,9040	0,00	0,00
14.	środek transportowy'	m-g	0,8290	0,00	0,00
15.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	6,0663	0,00	0,00
16.	betoniarka wolnospadowa elektryczna"	m-g	0,4666	0,00	0,00
17.	rusztowanie rurowe	m-g	12,3015	0,00	0,00
18.	pila do ciecía płytek	m-g	0,0300	0,00	0,00
19.	środek transportowy	m-g	0,0538	0,00	0,00
20.	środek transportowy'	m-g	0,0201	0,00	0,00
21.	środek transportowy"	m-g	0,0413	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł