

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>LUTÓWKO PAŁAC</b>			
<b>1.1</b>		<b>Schody zewnętrzne</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - gresy na schodach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0811-07	1.35*(0.76+0.90)+1.35*4*0.175	m <sup>2</sup>	3.186	
1		(0.76+0.90+0.70)*0.10	m <sup>2</sup>	0.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.422</b>
2	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-09	poz.1*0.03	m <sup>3</sup>	0.103	
1	0108-10				
				<b>RAZEM</b>	<b>0.103</b>
3	KNR 4-01	Rozbiórka izolacji podposadzkowej (R=0,5, M=0).	m <sup>2</sup>		
d.1.	0601-02	poz.1	m <sup>2</sup>	3.422	
1	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>3.422</b>
4	KNR 0-23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.	2611-01	poz.1	m <sup>2</sup>	3.422	
1					
				<b>RAZEM</b>	<b>3.422</b>
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01	poz.4	m <sup>2</sup>	3.422	
1					
				<b>RAZEM</b>	<b>3.422</b>
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod okładzinę z płytek klinkierowych grubości do 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1.	1102-01	poz.5	m <sup>2</sup>	3.422	
1					
				<b>RAZEM</b>	<b>3.422</b>
7	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniającej dwuskładnikowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0601-01	poz.5	m <sup>2</sup>	3.422	
1					
				<b>RAZEM</b>	<b>3.422</b>
8	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek klinkierowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej - płytki mrozoodporne antypoślizgowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2805-05	1.35*(0.76+0.90)+1.35*4*0.175	m <sup>2</sup>	3.186	
1		0.76*0.70+0.90*0.35	m <sup>2</sup>	0.847	
	ściana		m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>4.033</b>
9	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek klinkierowych o wys. 10 cm na zaprawie klejowej	m		
d.1.	202 2809-02	(0.76+0.90+0.70)*0.10	m	0.236	
1					
				<b>RAZEM</b>	<b>0.236</b>
<b>2</b>		<b>ADAMOWO - WSYP DO DREWNA</b>			
10	KNR 4-01	Demontaż kłapy blaszanej do wsypu drewna	szt.		
d.2	0354-13	1	szt.	1.000	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.2	0348-02	0.13*(0.65*2+1.45)	m <sup>2</sup>	0.358	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>0.358</b>
12	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-09	poz.11*0.07	m <sup>3</sup>	0.025	
	0108-10				
				<b>RAZEM</b>	<b>0.025</b>
13	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. - ścianki pod klapę wysypową z cegły klinkierowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0120-02	poz.11	m <sup>2</sup>	0.358	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.358</b>
14	KNR 2-02	Dostawa i montaż kłapy wysypowej metalowej wraz z okuciami	szt.		
d.2	1219-01	1	szt.	1.000	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>