



Smardzewice, 03-02-2023 r.

Zn. spr.: SA.270.2.5.2023

Zaproszenie do złożenia oferty

1. Zamawiający:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smardzewice z siedzibą przy ul. Głównej 1a, 97-213 Smardzewice zaprasza do składania ofert na **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej**.

2. Tryb zamówienia:

Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych i prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 32/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Smardzewice w sprawie wprowadzenia w Nadleśnictwie Smardzewice regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710. z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z podziałem na części dla poszczególnych zadań:

Część I.

Klimatyzacja pokoi w budynku Leśnego Ośrodka Szkoleniowego Nagórzyce.

1. Przedmiotem zamówienia dokumentacja projektowo – kosztorysowa na potrzeby wykonania klimatyzacji do pokoi w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Nagórzycach.

2. Podstawowe założenia/wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zakres dokumentacji będzie obejmował zaprojektowanie klimatyzacji do 35 pokoi. W przedmiotowym budynku zaplanowano wykonanie klimatyzacji poprzez montaż klimakonwektorów w każdym pokoju.

Klimakonwektory będą obsługiwane przez istniejącą w budynku pompę ciepła z wykorzystaniem kolektora gruntowego pionowego (tzw. chłodzenie pasywne). Wybrany model klimatyzacji musi umożliwiać zarządzanie temperaturą dwuetapowo. Centralnie przez Kierownika Ośrodka może zostać ustalona domyślna temperatura którą goście hotelowi już indywidualnie będą mogli zmieniać w zakresie do +/- np. 3 stopni. Klimakonwektory planuje się zainstalować w każdym pokoju gościnnym, z wykorzystaniem istniejącej instalacji c.o. W przypadku braku możliwości wykorzystania

istniejącej instalacji, proponuje się wykonanie nowej instalacji w ciągu komunikacyjnym i montaż klimakonwektorów nad wejściem do pokoi (z możliwością wykonania niezbędnych dodatkowych robót remontowo – budowlanych w postaci obniżenia sufitu w komunikacji, wykonanie przekuć do poszczególnych pokoi oraz ukrycie pionów w wyznaczonym i uzgodnionym miejscu). Same przekucie zostaną zasłonięte przez montowane urządzenia od strony pokoi. W przypadku sterowników naściennych, możliwe jest poprowadzenie korytka do wyznaczonego miejsca. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w porozumieniu z projektantem całości instalacji. Niezbędne jest dodatkowe wykonanie instalacji odprowadzania skroplin- na zewnątrz budynku lub poprzez zastosowanie syfonu do kanalizacji. W samej maszynowni pomp ciepła wymagane jest zainstalowanie dodatkowych pomp obiegowych (1-2 sztuki) oraz płytowych wymienników ciepła (2 szt.), do wykorzystania chłodzenia pasywnego. Sam sterownik aktualnie zamontowanych pomp ciepła ma już wbudowaną funkcję chłodzenia.

- ✓Powierzchnia użytkowa obiektu : 2 150,26m²
- ✓Powierzchnia zabudowy obiektu: 1 048,00m²
- ✓Kubatura budynku: 8 904,01 m³

3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

- projekty budowlano - wykonawcze instalacji klimatyzacji w przedmiotowym budynku+ wersja elektroniczna,,
- przedmiary i kosztorysy+ wersja elektroniczna,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót+ wersja elektroniczna,
- Inne opracowania wynikające z uzgodnień i decyzji oraz przepisów prawa.

Część II

Wykonanie windy osobowej 3 poziomowej w budynku Leśnego Ośrodka Szkoleniowego Nagórzycy.

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa windy osobowej dla Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Nagórzycach”.

2.Podstawowe założenia/wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Nagórzycach zlokalizowany jest na działkach o Nr ewid. – 1089/1 w obrębie 15. Budynek podpiwniczony, z czterema kondygnacjami nadziemnymi o powierzchni zabudowy 1048,00 m² i powierzchni użytkowej 2150,26m² Teren, na którym zlokalizowany jest budynek objęty przedmiotem zamówienia nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projektowana winda powinna być przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Propozycję usytuowania windy przedstawia Wykonawca do akceptacji Zamawiającego i Użytkownika. W ramach prac projektowych należy ponadto przystosować niezbędne

pomieszczenia w budynku dla zapewnienia komunikacji do windy oraz w razie konieczności wykonać zagospodarowanie terenu w obrębie projektowanego szybu windowego.

W projekcie należy zawrzeć analizę, o której jest mowa w § 20 ust.1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z późn.zm.).

Do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów.

3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

- 1) koncepcja architektoniczna rozwiązania usytuowania windy (elewacje, rzuty, przekrój),
- 2) projekt budowlany składający się z następujących elementów:
 - a) projekt zagospodarowania terenu (jeśli będzie wymagany),
 - b) projekt architektoniczno-budowlany,
 - c) projekt techniczny ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego,
 - d) opinie, uzgodnienia i inne dokumenty, o których mowa w par.5 ust.1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. poz. 1609 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- 3) inwentaryzacja obiektu do celów projektowych,
- 4) ocena stanu technicznego budynku (w tym, w razie potrzeby, niezbędne odkrywki),
- 5) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf + wersja edytowalna),
- 7) przedmiar robót + wersja elektroniczna,
- 8) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna,
- 9) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu,
- 10) całość opracowań przedmiotu zamówienia także w wersji elektronicznej w formie pdf oraz formatach edytowalnych: doc, dwg.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

- 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celów projektowych (jeśli jest wymagana),
- 2) ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu (jeśli będzie wymagane),
- 3) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej (jeśli będą wymagane) od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego),

- 4) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, m.in. decyzję o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane – do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego),
- 5) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową.

Część III

Budowa przyłącza kanalizacyjnego do Leśnego Ośrodka Szkoleniowego Nagórzyce.

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku LOS wraz z elementami projektu wykonawczego odtworzenia wszystkich nawierzchni do stanu istniejącego oraz przygotowanie na podstawie Prawa budowlanego.

2. Podstawowe założenia/wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia:

Szacunkowa długość przyłącza wynosi około 600m w linii prostej od drogi publicznej do budynku LOS. Zamawiający posiada warunki techniczne uzyskane od Zakładu Usług Komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim.

3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

- wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celów projektowych;
- dokumentacje geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie (o ile będą wymagane);
- projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza;
- projekty odbudowy nawierzchni drogowych;
- dokumentacje dendrologiczne wycinki drzew;
- złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będą wymagane);
- projekty budowlano - wykonawcze sieci kanalizacyjnej ze złożeniem wniosku zgłoszenia budowlanego,
- przedmiary i kosztorysy,
- uzyskanie oświadczeń wyrażających zgodę na zaprojektowanie oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej lub/i przyłącza kanalizacji,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- inne opracowania wynikające z uzgodnień i decyzji oraz przepisów prawa.

Część IV

Docieplenie budynku mieszkalnego pod adresem Swolszewice Duże ul. Jana Pawła II 233 (Szkółka Iłki)

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej docieplenia budynku w zarządzie Nadleśnictwa Smardzewice.
2. Dokumentacja zostanie wykonana na podstawie uzgodnionych z zamawiającym założeń koncepcyjnych.
3. Lokalizacja i charakterystyka budynku:
 - ✓ Swolszewice Duże ul. Jana Pawła II 233 (Szkółka Iłki). Budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej oraz murowanej.
 - ✓ Powierzchnia zabudowy 112,68m²
 - ✓ Powierzchnia użytkowa 221,67m²
 - ✓ Kubatura 698,26m³
4. Zakres prac dociepleniowych w budynku o konstrukcji mieszanej: drewnianej i murowanej obejmie powierzchnię elewacji zewnętrznej. Projekt obejmuje docieplenie, tynkowanie i malowanie ścian zewnętrznych. Dokumentacja projektowa powinna zawierać również wizualizację elewacji.
5. Należy sporządzić przedmiar z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikację wykonania robót. Zakres szczegółowo zostanie określony podczas ustaleń z Inwestorem podczas wizji terenowej na obiekcie
Umowa będzie obejmowała uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na rzecz i w imieniu Zamawiającego.

Część V**Budowa ogrodzenia Osady Leśnej przy ul Tomanka 3 m. 2**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ogrodzenia działki z zabudowaniami na podstawie uzgodnionych z zamawiającym założeń koncepcyjnych.
2. Zakres prac obejmuje opracowanie i wykonanie wszystkich dokumentów, projektów i opracowań zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Projektowane ogrodzenie będzie miało wysokość poniżej 2,20 m i nie wymagać będzie zgłoszenia.
4. Łączna długość projektowanego ogrodzenia wyniesie ok 370mb. Ogrodzenie musi zawierać bramę wjazdową i dwie furtki.
5. Należy sporządzić przedmiar z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikację wykonania robót. Zakres szczegółowo zostanie określony podczas ustaleń z Inwestorem podczas wizji terenowej na obiekcie
Umowa będzie obejmowała uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na rzecz i w imieniu Zamawiającego.

Część VI

- Wykonanie uproszczonej dokumentacji prac remontowych w - Leśniczówce Brzustów - Brzustów Nr 169, 97 – 215 Inowłódz.

1. Przedmiotem zamówienia dokumentacja projektowo – kosztorysowa na potrzeby remontu budynku mieszkalnego – Leśniczówki Brzustów.
2. Dokumentacja zostanie wykonana na podstawie uzgodnionych z zamawiającym założeń koncepcyjnych.
3. Lokalizacja i charakterystyka budynku:
Leśniczówka Brzustów zlokalizowana w msc. Brzustów Nr 169, 97 – 215 Inowłódz.
Przedmiotowy budynek o konstrukcji murowanej z dachem wielospadowym pokrytym gontem bitumicznym.
 - ✓ Powierzchnia zabudowy: 156,20m²
 - ✓ Powierzchnia użytkowa: 139,65m²
 - ✓ Kubatura: 884,00m³
4. Podstawowe założenia/wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia:
Zakres prac do uwzględnienia w dokumentacji projektowej: uzupełnienie ubytków w poszyciu dachu, uszczelnienie rynien i naprawa obróbek blacharskich, izolacja fundamentów i wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej.
5. Należy sporządzić przedmiar z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikację wykonania robót. Zakres szczegółowo zostanie określony podczas ustaleń z Inwestorem podczas wizji terenowej na obiekcie
6. Umowa będzie obejmowała uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na rzecz i w imieniu Zamawiającego.

- Wykonanie uproszczonej dokumentacji prac remontowych w Leśniczówce Małe Końskie – Błogie Rządowe Nr 1, 26 – 341 Mniszków

1. Przedmiotem zamówienia dokumentacja projektowo – kosztorysowa na potrzeby remontu budynku mieszkalnego – Leśniczówki Błogie Rządowe.
2. Dokumentacja zostanie wykonana na podstawie uzgodnionych z zamawiającym założeń koncepcyjnych.
3. Lokalizacja i charakterystyka budynku:
Leśniczówka Małe Końskie zlokalizowana w msc. Błogie Rządowe Nr 1, 26 – 341 Mniszków.
Przedmiotowy budynek o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką.
 - ✓ Powierzchnia zabudowy 124,30m²
 - ✓ Powierzchnia użytkowa 131,25m²
 - ✓ Kubatura 683,65m³

Podstawowe założenia/wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zakres prac do uwzględnienia w dokumentacji projektowej: czyszczenie i malowanie pokrycia dachu.

4. Należy sporządzić przedmiar z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikację wykonania robót. Zakres szczegółowo zostanie określony podczas ustaleń z Inwestorem podczas wizji terenowej na obiekcie
5. Umowa będzie obejmowała uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na rzecz i w imieniu Zamawiającego.

- Wykonanie uproszczonej dokumentacji prac remontowych w Osadzie Tomanka – Smardzewice, ul. Tomanka Nr 7/7a, 97 – 213 Smardzewice

1. Przedmiotem zamówienia dokumentacja projektowa – kosztorysowa na potrzeby remontu budynku mieszkalnego – Osada Tomanka 7.

3. Dokumentacja zostanie wykonana na podstawie uzgodnionych z zamawiającym założeń koncepcyjnych.

4. Lokalizacja i charakterystyka budynku:

Osada Tomanka zlokalizowana w msc. Smardzewice ul. Tomanka 7, 97 – 213 Smardzewice.

Przedmiotowy budynek o konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką.

✓ Powierzchnia zabudowy: 243,90m²

✓ Powierzchnia użytkowa: 207,34m²

✓ Kubatura: 1165,00m³

5. Podstawowe założenia/wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zakres prac do uwzględnienia w dokumentacji projektowej: malowanie podsufitki dachowej, remont popękanej elewacji, remont ławy kominiarskiej, naprawa instalacji odgromowej, wymiana drzwiczek do komina.

6. Należy sporządzić przedmiar z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikację wykonania robót. Zakres szczegółowo zostanie określony podczas ustaleń z Inwestorem podczas wizji terenowej na obiekcie
7. Umowa będzie obejmowała uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na rzecz i w imieniu Zamawiającego.

- Wykonanie uproszczonej dokumentacji prac remontowych w Osadzie Tomanka 3 – Smardzewice Nr 3/3a, 97 – 213 Smardzewice

1. Przedmiotem zamówienia dokumentacja projektowa – kosztorysowa na potrzeby remontu budynku mieszkalnego – Osada Tomanka 3.

2. Dokumentacja zostanie wykonana na podstawie uzgodnionych z zamawiającym założeń koncepcyjnych.

3. Lokalizacja i charakterystyka budynku:

Osada Tomanka zlokalizowana w msc. Smardzewice ul. Tomanka 3, 97 – 213 Smardzewice.

Przedmiotowy budynek o konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką.

✓Powierzchnia zabudowy: 230,42m²

✓Powierzchnia użytkowa: 317,19m²

✓Kubatura: 1 382,52m³

4. Podstawowe założenia/wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zakres prac do uwzględnienia w dokumentacji projektowej: wymiana okna do zsypu węgla, wymiana podsufitki dachowej, wymiana drzwi wejściowych i w holu.

5. Należy sporządzić przedmiar z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikację wykonania robót. Zakres szczegółowo zostanie określony podczas ustaleń z Inwestorem podczas wizji terenowej na obiekcie

6. Umowa będzie obejmowała uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na rzecz i w imieniu Zamawiającego.

**- Wykonanie uproszczonej dokumentacji prac remontowych w
Leśniczówce Swolszewice – Swolszewice Duże ul. Jana Pawła II Nr 1, 97 – 320
Wolbórz**

1. Przedmiotem zamówienia dokumentacja projektowa – kosztorysowa na potrzeby remontu budynku mieszkalnego – Leśniczówka Swolszewice.

2. Dokumentacja zostanie wykonana na podstawie uzgodnionych z zamawiającym założeń koncepcyjnych.

3. Lokalizacja i charakterystyka budynku:

Leśniczówka Swolszewice zlokalizowana w msc. Swolszewice Duże, ul. Jana Pawła II Nr 1, 97 – 320 Wolbórz.

Przedmiotowy budynek o konstrukcji murowanej z dachem czterospadowym pokrytym gontem bitumicznym.

✓Powierzchnia zabudowy: 206,66m²

✓Powierzchnia użytkowa: 169,61m²

✓Kubatura: 1361,89m³

4. Podstawowe założenia/wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zakres prac do uwzględnienia w dokumentacji projektowej: wymiana podłóg panelowych, odnowienie cokołu wokół budynku, wymiana schodów drewnianych.

5. Należy sporządzić przedmiar z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikację wykonania robót. Zakres szczegółowo zostanie określony podczas ustaleń z Inwestorem podczas wizji terenowej na obiekcie

6. Umowa będzie obejmowała uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na rzecz i w imieniu Zamawiającego.

4.Opis części zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej Pakiet):
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w Ogłoszeniu o zamówieniu dla tego Pakietu.

5.Warunki przygotowania dokumentacji projektowej

Prace projektowe muszą być poprzedzone wizją lokalną. Opracowanie dokumentacji musi być poprzedzone szczegółową inwentaryzacją i pomiarami w terenie. Wykonawca proponuje najlepsze rozwiązanie pod względem ekonomicznym i estetycznym.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę zakresu i rezygnacji prac objętych zamówieniem jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba, w tym np. kalkulacja finansowa.

Wymagany zakres dokumentacji projektowo -kosztorysowej obejmuje:

- wizję lokalną,
- projekt
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski wg cen jednostkowych,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

W przypadku gdyby zamawiający nie zrealizował całości zakresu planowanych prac w okresie ważności kosztorysu inwestorskiego, projektant dokona bezpłatnie jego niezbędnych aktualizacji w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Nadleśnictwo Smardzewice.

Zamawiający wymaga, aby usługa obejmowała całość przedmiotu zamówienia (dla wybranej części).

6.Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:

- a)Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
- b)Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.),
- c)Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

d)Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.),

7. Termin wykonania zamówienia.

Realizacja przedmiotu zamówienia:

części I do 28.04.2023 r.

część II do 31.07.2023 r.

część III do 28.04.2023 r.

część IV do 17.04.2023 r.

część V do 17.04.2023 r.

część VI do 17.04.2023 r.

8. Sposób sporządzenia oferty.

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

a) formularz ofertowy - (wzór stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia), podając:

- nazwę i adres oferenta

- proponowaną cenę netto oraz brutto za realizację całości zamówienia,

b) kopie uprawnień budowlanych osób, które będą realizowały zamówienie.

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym.

5. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

6. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z

9. Warunki udziału w zamówieniu

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się:

1) Wykonawca, który posiada uprawnienia w specjalności i zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

2) Zamawiający przewiduje zawarcie umowy również z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

2. W przypadku niespełniania określonych w pkt 1 warunków oferta Wykonawcy zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.

10. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.) Zamawiający uzna warunki, o których mowa w pkt. 9 za spełnione, jeżeli wykonawca dostarczy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia).



11. Składanie ofert

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: smardzewice@lodz.lasy.gov.pl do **dnia 10.02.2023 r. do godz. 09.00** w temacie podając Oferta- sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Lub w formie papierowej na adres Nadleśnictwa Smardzewice: ul. Główna 1a, 97 – 213 Smardzewice z dopiskiem:

" Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej".

12. Osoba do kontaktu z oferentami

Dodatkowych informacji udziela: Karolina Snochowska,
karolina.snochowska@lodz.lasy.gov.pl

13. Kryterium oceny ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca kryteria zaproszenia.

14. Termin otwarcia ofert

1. Zamawiający otworzy oferty w dniu 10.02.2023 r. o godz. 10:00
2. O wynikach zamówienia Zamawiający powiadomi Wykonawców na podany adres poczty elektronicznej Wykonawcy i telefonicznie.

15. Wadium

Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

16. Nadleśnictwo Smardzewice zastrzega sobie prawo do:

- dodatkowych negocjacji z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę lub z oferentami, którzy złożą jednakowe najkorzystniejsze oferty,
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Z wyrazami szacunku

Marek Dyśko

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Smardzewice

/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków