

CZĘŚĆ NR 1 STRYSZAWA

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	ilość
Skład drewna I-ctwo Stryszawa oddz. 213b				
		1. Poszerzenie powierzchni składu		
		1.1 Roboty przygotowawcze -karczowanie pni		
1.1.1.	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm 1	szt	1
		razem	szt	1
1.1.2.	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm 1	szt	1
		razem	szt	1
1.1.3.	KNR 2-01 0105/06	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm 1	szt	1
		razem	szt	1
1.1.4.	KNR 2-01 0105/07	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm 1	szt	1
		razem	szt	1
		1.2. Poszerzenie istniejącego składu składu		
1.2.1.	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z wykonaniem koryta pod część utwardzaną gł. 10 cm Poszerzenie powierzchni składu 100	m3	100
		razem	m3	100
1.2.2.	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV -pod utwardzenie Poszerzenie składu 500	m2	500
		razem	m2	500
1.2.3.	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10 cm - utwardzenie warstwa dolna 500	m2	500
		razem	m2	500
1.2.4.	KNR 2-31 0204/05 (dopłata 0,71x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 5 cm - utwardzenie warstwa górna 500	m2	500
		razem	m2	500

CZĘŚĆ NR 2 SKAWICA

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	ilość
Skład drewna I-ctwoSkawica oddział 348 b				
		0.1 Utwardzenie powierzchni istniejącego składu		
0.1.1	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 korytowanie powierzchni składu Poszerzenie składu 1000*0,10	m3	100
		razem	m3	100
0.1.2	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - utwardzenie 1000	m2	1 000
		razem	m2	1 000
0.1.3	KNR 2-25 0408/04	Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2 -brody 25	m2	25
		razem	m2	25
0.1.4	KNR 2-31 1403/02	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp 8,0	m	8
		razem	m	8
0.1.5	KNR 2-31 1403/03	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30 cm bez naruszania skarp 35	m	35
		razem	m	35
Skład drewna I-ctwoSkawica oddział 359 b				
		0.1 Utwardzenie powierzchni istniejącego składu		
0.1.1	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 korytowanie powierzchni składu Poszerzenie składu 1500*0,10	m3	150
		razem	m3	150
0.1.2	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - utwardzenie 1500	m2	1 500
		razem	m2	1 500
0.1.3	KNR 2-31 1403/02	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp 15,0	m	15
		razem	m	15
0.1.4	KNR 2-31 1403/03	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30 cm bez naruszania skarp 45,0	m	45
		razem	m	45

CZĘŚĆ NR 3 WEŁCZA

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	ilość
Skład drewna I-ctwo Wełcza oddział 442				
		1. Poszerzenie powierzchni składu		
		1.1 Roboty przygotowawcze -karczowanie pni		
1.1.1.	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm 11	szt	11
		razem	szt	11
1.1.2.	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm 4	szt	4
		razem	szt	4
1.1.3.	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45 cm 3	szt	3
		razem	szt	3
1.1.4.	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm 1	szt	1
		razem	szt	1
		1.2. Poszerzenie istniejącego składu składu		
1.2.1.	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z wykonaniem koryta pod część utwardzaną gł. 10 cm Poszerzenie powierzchni składu 700+750*0,1	m3	775
		razem	m3	775
1.2.2.	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV -pod częściowe utwardzenie Poszerzenie składu 750	m2	750
		razem	m2	750
1.2.3.	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10 cm - częściowe utwardzeniepowierzchni składu 750	m2	750
		razem	m2	750
1.2.4.	KNR 2-31 1401/06	Mechaniczne profilowanie pozostałej powierzchni składu 750	m2	750
		razem	m2	750