

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**BUDOWA PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁAŃCUCIE**

Rob. bud.: STWiOR - B-01.00
Kod CPV - 45262700-8 - Przebudowa budynków

branża: **roboty budowlane**

Lokalizacja: **POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁAŃCUCIE
37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 6**

Zamawiający: **PSSE W ŁAŃCUCIE, 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 6**

Opracowanie:

Data: styczeń 2023

**BUDOWA PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁANCUCIE**
Rob. bud.: STWiOR - B-01.00
Kod CPV - 45262700-8 - Przebudowa budynków

Identyfikator kosztorysu:
SANEPID_LANCUT_PRZEBUDOWA_KOSZTORYS_INWESTORSKI_2022_

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ		
1.1	- przebudowa ścian i ścianek		
1	KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wraz z wywozem i składowaniem	szt	6,00
2	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż okien wraz z wywozem i składowaniem	szt	2,00
3	KNR 4-01 304-1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły pełnej - zamurowanie otworu okiennego w piwnicy pom pozostałe 0,29*0,51*2,20	m3	0,33
4	KNR 4-01 348-1 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły (1,70+2,0)*2,0+2,0*2,75 (1,80*3,60)*2,75-(1,20*0,90+0,90*2,0)	m2	27,84
5	KNR 4-01 819-15 Rozebranie okładziny ściennej z płytek (ściany do pozostawienia) (3,30*2+2,0)*2,0	m2	17,20
6	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - powyżej płytek (3,30+2,0)*2*0,70	m2	7,42
7	KNR 4-01 329-3 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły - otwór na drzwi, rozebranie ściany zewnętrznej pod oknem 1,10*0,95*0,52	m3	0,54
8	KNR 4-01 336-4 Wycięcie bruzd na nadproża stalowe w ścianach murowanych - nad projektowanymi wnękami 1,0+1,30	m	2,30
9	KNR 2-02 126-5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych w bruzdach jw	m	2,30
10	KNR 4-01 312-1 Analogia, zaklinowanie nadproży wilgotną zaprawą cementową M15	m	2,30
11	KNR 4-01 330-6 Wykucie w ścianach wnęk o głębokości do 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - pod grzejniki (0,70+1,0)*1,20	m2	2,04
12	KNR 4-01 339-2 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o głęb.i szer. 1/4x1 cegła - na pion sanitarny	m	2,70
13	KNR 4-01 343-1 Wykucie bruzd pochylonych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły - na opływ kanalizacyjny z piętra	m	2,00
14	KNR 4-01 206-2 Analogia, naprawa stropów żelbetowych po zamontowaniu pionów	szt	4,00
15	KNR 4-01 210-1 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego o przekr.do 0.023 - wycięcie bruzd w posadzce pod ścianki działowe 1,70+0,90+1,10+0,80	m	4,50

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
16	KNR 4-01 332-5 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany na zaprawie cementowo-wapiennej - pod ścianki działowe 2,70*2	m	5,40
17	KNR 4-01 702-4 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - na suficie	m	4,50
18	KNR 4-01 303-1 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/4 cegły, cegła dziurawka (2,25+0,55)*2,75 -1,0*2,1	m2	5,60
19	KNR 4-01 303-2 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły, cegła dziurawka 1,70*2,75	m2	4,68
20	KNR 7-28 205-3 Przebiecie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o gr.1 1/2 cegły, otwór o powierzchni do 0.1 m2 - w ścianie zewnętrznej	otwór	1,00
21	KNR 5-08 403-2 Analogia - montaż nawiewnika regulowanego w ścianie zewnętrznej	szt	1,00
22	KNR 4-01 108-11 Analogia Usunięcie gruzu z budynku, załadunek i wywóz wraz z utylizacją (27,84*0,15+17,20*0,05+7,42*0,02+0,54+2,30*0,15*0,10+2,04*0,15+2,70*0,2*0,05+2,0*0,10*0,05+4,50*0,15*0,10+5,40*0,15*0,05+4,50*0,15)*1,30	m3	8,95
2 ZABEZPIECZENIE PPOŻ SCHODÓW STALOWYCH			
23	KNR 2-02 925-1 Analogia, osłona folią polietylenową - zabezpieczenie klatki schodowej	m2	70,00
24	KNR 7-12 112-3 Analogia, oczyszczenie przed malowaniem ze starej powłoki malarskiej do 1-go stopnia czystości konstrukcji schodów [RMS=1,2]	m2	10,00
25	KNR 7-12 105-3 Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m2	10,00
26u	219-2 Malowanie ogniochronne do klasy ppoż R60 - farby epoksydowe ppoż i poliuretan	m2	10,00
2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
2.1 - podłoga i posadzki			
27	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych 5,70+18,50+6,50	m2	30,70
28	KNR 4-01 804-7 Zerwanie posadzki cementowej - analogia, wylewki cementowej	m2	30,70
29	KNR 4-01 108-11 Analogia Usunięcie gruzu z budynku, załadunek i wywóz wraz z utylizacją 30,70*(0,05+0,04)	m3	2,76
30	KNR 2-02 616-1 Analogia, izolacja 2x z folii polietylenowej izolacyjnej 0,3mm, pod wylewkę cementową [RMS=2] 30,70*1,05	m2	32,24
31	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - M12	m2	32,24
32	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm - x2 [RMS=2]	m2	32,24
33	KNR 0-39 IGM 115-2 Uszczelnienie podłoga pod płytkami, płynną folią uszczelniającą z wkładką z włókny - w.c. z wywiniciem na ściany 15cm 5,80*1,3	m2	7,54

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
34	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 2805-5 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm, szklwione mat., rektyfikowane, antypoślizg. R9, fuga elastyczna	m2	32,24
	32,24		32,24
35	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 2809-2 Cokoliki z płytek gres wys. 15cm - do posadzek jw. w holu i biurze obsługi	m	22,40
	(6,50+4,70)*2		22,40
36	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych pod posadzki i cokoliki	m2	35,60
	32,24+22,40*0,15		35,60
37	KNNR 7 507-4 Progi i listwy osłaniające nierdzewne - na styku różnych posadzek	m	5,00
	1,0*5		5,00
2.2 - tynki, okładziny ścian i sufitów, malowanie			
38	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku - po skuciu płytek i tynków w łazience oraz na nowych ściankach	m2	45,36
	((3,30+2,0)*2+1,70*2+0,15+2,0+0,65)*2,70		45,36
39	KNR 4-01 711-2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej - na zamurowaniach, ościeżach drzwi zewnętrznych i wnękach	m2	8,96
	(0,80*0,80*2+(1,0+0,70)*1,20+(1,10+2,50*2)*0,40+0,65*2,70+0,28)*1,15		8,96
40	KNR 4-01 708-1 Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ościeży do 15 cm - ościeża wnęka na grzejniki	m ościeży	6,50
	1,20*2*2+0,70+1,0		6,50
41	KNR 4-01 705-8 Analogia, uzupełnienie tynków na ścianach i stropach po rozbiórce ścianek działowych	m	12,80
	2,70*2+1,60+3,80+2,0		12,80
42	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-2 Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów - pod uzupełnienia tynków	m2	57,86
	45,36+8,96+6,50*0,15+12,80*0,20		57,86
43	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 2028-4 Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych 12,5mm wodoodpornych na rusztach metalowych - obudowa pionów sanitarnych w poziomie parteru (w tym stelaży ze spluczkami)	m2	5,40
	(0,15*2+0,50+1,0+0,20)*2,70		5,40
44	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie farby ze starych ścian, parter oraz korytarze na piętrze i poddaszu	m2	167,44
	parter ((1,10+1,24)*2+(6,04+4,47)*2-2,19+1,70*2+0,15+(4,40+3,64)*2+(4,40+4,96)*2)*2,66-(45,36+5,40)		113,79
	piętro (2,18*2+4,47+2,27)*2,66		29,53
	poddasze (1,18*2+4,47+2,27)*2,65		24,12
45	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie farby ze starych ścian - klatka schodowa R=1,15 pkt.2.3 - malowanie tynku klatek schodowych farbą olejną,emulsyjną i klejową [R=1,15]	m2	92,10
	3,64*2*10,20+1,0*2,38+2,19*7,06		92,10
46	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie farby ze starych sufitów - parter, korytarz na piętrze i poddaszu	m2	96,18
	parter 87,70-2,07*3,37		80,72
	piętro 4,47*2,28		10,19
	poddasze 4,47*1,18		5,27
47	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie farby ze starych sufitów - spocznik, biegi od spodu, strop nad klatką schodową R=1,15 pkt.2.3 - malowanie tynku klatek schodowych farbą olejną,emulsyjną i klejową [R=1,15]	m2	15,25
	2,19*(1,0+0,20)+2,85*1,10*2+2,90*2,19		15,25
48	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-2 Gruntowanie powierzchni ścian - pod gładź gipsową i płytki	m2	310,30
	167,44+45,36+5,40		218,20
	92,10		92,10

Nr	Nazwa	Jednos tka miary	Ilość
49	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-2 Gruntowanie powierzchni sufitów - pod gładź gipsową 96,18+15,25	m2	111,43
			111,43
50	KNR 2-02 829-7 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej (3,30+2,0)*2,20-0,90*2,0	m2	9,86
			9,86
51	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 2013-1 Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach - pod malowanie	m2	310,30
52	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 2013-1 Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach - pod malowanie	m2	111,43
53	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) - farba lateksowa ceramiczna na ścianach klatki schodowej R=1,15 pkt.5.3 - malowanie klatek schodowych [R=1,15]	m2	92,10
54	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) - farba lateksowa ceramiczna na ścianach pozostałych 167,44+45,36+5,40 -9,86	m2	208,34
			218,20 -9,86
55	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) - farba lateksowa na sufitach - klatka schodowa R=1,15 pkt.5.3 - malowanie klatek schodowych [R=1,15]	m2	15,25
56	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) - farba lateksowa na pozostałych sufitach	m2	96,18
3	STOLARKA DRZWIOWA, ŚLUSARKA		
3.1	- stolarka drzwiowa		
57	KNNR 7 503-8 Drzwi aluminiowe zewnętrzne, profil ciepły, D1 z nasświetlem, szkło hartowane, blokada, okucia antywłamaniowe, białe 1,10*2,50	m2	2,75
			2,75
58	KNR 2-02 1204-3 Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30, D2 - 2szt 0,80*2,0*2	m2	3,20
			3,20
59	KNNR 2 1104-1 Ościeżnice stalowe regulowane - w ścianie działowej, drzwi do w.c.	szt	1,00
60	KNNR 2 1103-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - D3, z kratką nawiewną, okucia, klamka, zamek łazienkowy 0,90*2,0	m2	1,80
			1,80
61	KNNR 7 506-2 Analogia - dostawa i montaż ścianki szklanej z drzwiami - Sc1 3,74*2,66	m2	9,95
			9,95
62	KNR 2-02 1209-2 Analogia, dostawa i montaż barierki otwieranej - na schodach do piwnicy, stal nierdzewna polerowana	m	1,00
63	KNR 4-01 322-1 Analogia -dostawa i montaż wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych, stal nierdzewna, poler: - uchwyt do wc uchylony łukowy, 70cm, fi 32 - 1 szt - uchwyt do wc stały łukowy, 70cm, fi 32 - 1 szt - uchwyt do umywalki uchylony łukowy, 60cm, fi 32 - 1 szt - uchwyt do umywalki stały łukowy, 60cm, fi 32 - 1 szt - lustro uchylne 60x60, rama fi 25 - 1 szt	szt	5,00
4	PODNOŚNIK DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
64	KNR 2-31 807-3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 2,30*2,50	m2	5,75
			5,75

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
65	KNR 4-01 104-2 Analogia, wykop pod fundament podnośnika 2,30*2,50*0,90	m3 5,18	5,18
66	KNR 2-11 145-9 Rurociągi drenarskie obsypywane żwirem - rura drenażowa PVC-U fi 80mm z filtrem PP	m	2,60
67	KNR 2-18 WACETOB 511-4 Analogia, warstwa żwiru filtracyjnego 2,50*2,30*0,40	m3 2,30	2,30
68	KNR 2-02 1101-7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 2,30*2,50*0,30	m3 1,73	1,73
69	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, B15 1,60*1,85*0,10	m3 0,30	0,30
70	KNR 2-02 205-1 Płyta fundamentowa, C20/25, wodoszczelny 1,50*1,75*0,30	m3 0,79	0,79
71	KNR 4-01 202-3 Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.gładkie lub żebrowane o średnicy 10-14 mm	kg	50,00
72	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu 5,75-1,50*1,75	m2 3,13	3,13
73	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	3,13
74	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu - za dalsze 2cm [RMS=2]	m2	3,13
75	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontażu	m2	3,13
76u	1-1 Dostawa i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----

