

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa nawierzchni schodów zewnętrznych od ul. Mickiewicza - schody boczne wejściowe (wersja płyty kamienne granitowe gr. 2 cm)		
1	Element	Element		
1.1	KNR 401/811/7	Rozebranie okładziny schodów z płytek ceramicznych	m2	13,63
1.2	KNR 401/211/1	Skucie nierówności podłoża po rozebraniu płytek	m2	13,63
1.3	KNR 202/1118/1	Przygotowanie podłoża pod ułożenie płyt granitowych z zaprawy wodo i mrozoodpornej (np. Ceresit CN87)	m2	13,63
1.4	KNR 202/1118/11	Wyłożenie podestu oraz schodów płytami kamiennymi granitowymi gr. 2 cm antypoślizgowymi na zaprawie wodo i mrozoodpornej	m2	10,11
1.5	KNR 202/910/2 analogia	Wykonanie tynku mozaikowego akrylowego na ścianach bocznych stopni schodowych	m2	3,52