

Przedmiar robót

Obiekt: Bariery drogowe
Rodzaj robót: Roboty zabezpieczające
Adres budowy: ul. Czarne 6, 43-460 Wisła

Lp.	Sycyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	ST-00-00-00	Wymiana i remont barier drogowych zabezpieczających na drogach leśnych wywozowych <i>Kod CPV: 45233280-5</i>			
2.	ST-01-01-00	Leśnictwo Beskidek <i>Kod CPV:</i>			
1	ST-01-01-01	KNNR 60808-070-040	Demontaż barier drogowych stalowych energochłonnych ocynkowanych droga nr 75 oddz. 63 obmiar : 8.00+ 8.00=16.00 m krotność= 1,00	m	16,00
2	ST-01-01-02	KNNR 60808-070-040	Demontaż barier drogowych stalowych energochłonnych ocynkowanych droga nr 81 oddz. 51 obmiar : 4.00+ 4.00=8.00 m krotność= 1,00	m	8,00
3	ST-01-01-03	KNNR 60808-070-040	Demontaż barier drogowych stalowych energochłonnych ocynkowanych droga nr 26 oddz. 43 obmiar : 4.00+zakończenia 4.0x2 =12.00 mm krotność= 1,00	m	12,00
4	ST-01-01-04	KNNR 60703-010-040	Bariery ochronne stalowe jednostronne,masa 1 m barier 24,0 kg obmiar : droga nr75 oddz 63 = 16.00 m krotność= 1,00	m	16,00
5	ST-01-01-05	KNNR 60703-020-040	Bariery ochronne stalowe jednostronne,masa 1 m barier 39,0 kg SPS/2 droga nr 81 oddz. 51 obmiar : 4.00 m krotność= 1,00	m	4,00
6	ST-01-01-06	kalkul. indywid.-020	Wymiana 2 słupków w barierze SP%/4 droga nr 81 oddz. 51 obmiar : 2 szt krotność= 1,00	szt	2,00
7	ST-01-01-07	KNNR 60703-010-040	Bariery ochronne stalowe jednostronne,masa 1 m barier 24,0 kg droga nr 26 oddz. 43 obmiar : 4.00+4.00x2= 12.00 m krotność= 1,00	m	12,00
8	ST-01-01-08	KNNR 100201-010-060	Remont ścianki czołowej na przepuszc pod drogą fi 80 cm o objętości budowli do 1,0 m3 obmiar : 2.50x1.30x0.40=1.30 m3: krotność= 1,00	m3	1,30

9	ST-01-01-09	KNNR 60808-010-040	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników na przepuszczenie w drodze nr 75 Beskidek obmiar : 10.00 m krotność= 1,00	m	10,00
10	ST-01-01-10	KNNR 60701-030-040	Poręcze ochronne sztywne z pochwytami i przeciągiem z rur śr. 60 mm i śr. 38 mm, o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm, co 1,5 m, na drodze nr 75 leśnictwo Beskidek obmiar : 10.00 m krotność= 1,00	m	10,00
3.	ST-01-02-00	Leśnictwo Olza Kod CPV:			
11	ST-01-02-01	KNNR 60808-070-040	Demontaż barier drogowych stalowych droga nr 105 obmiar : 4.00x4=16.00 m krotność= 1,00	m	16,00
12	ST-01-02-02	KNNR 60808-010-040	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych droga nr 105 obmiar : 5.00 m krotność= 1,00	m	5,00
13	ST-01-02-03	KNNR 60703-020-040	Barьеры ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m barier 39,0 kg na drodze nr 105 (wymiana 2 słupków 4 prowadnice oraz 5.00 m rury) obmiar : 4.00x4.00 =16.00 m krotność= 1,00	m	16,00
4.	ST-01-03-00	Leśnictwo Bukowiec Kod CPV:			
14	ST-01-03-01	Kalkul. indywid.-090	Droga nr 108 oddz. 137 prostowanie bariery i wymiana zakończenia do ziemi 4.00 m obmiar : 1 kpl krotność= 1,00	kpl	1,00
15	ST-01-03-02	KNNR 60808-070-040	Demontaż barier drogowych stalowych droga nr 108 oddz. 139 obmiar : 12.00 m krotność= 1,00	m	12,00
16	ST-01-03-03	KNNR 60703-010-040	Barьеры ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m barier 24,0 kg SP5/4 obmiar : 12.00 m krotność= 1,00	m	12,00
17	ST-01-03-04	Kalkul. indywid.-090	Droga nr 111 oddz. 155 . wymiana listwy - łuk + dwa łączniki + bariera SP5/4 dł. 4.00 m obmiar : 1 kpl krotność= 1,00	kpl	1,00
5.	ST-01-04-00	Leśnictwo Zapowiedź Kod CPV:			
18	ST-01-04-01	KNNR 60808-070-040	Demontaż barier drogowych stalowych , droga nr 126 oddz. 107 obmiar : 18.00 m krotność= 1,00	m	18,00

19	ST-01-04-02	KNNR 60808-070-040	Demontaż barier drogowych stalowych droga nr 126 oddz. 117 obmiar : 4.00+4.00=8.00 m krotność= 1,00	m	8,00
20	ST-01-04-03	KNNR 60703-010-040	Bariery ochronne stalowe jednostronne słupki długie (190 cm) ,masa 1 m barier 24,0 kg droga nr 126 oddz. 107 obmiar : 18.00 m krotność= 1,00	m	18,00
21	ST-01-04-04	KNNR 60703-010-040	Droga nr 126 oddz. 117 Bariery ochronne stalowe jednostronne,masa 1 m barier 24,0 kg obmiar : 4.00+zakończenie do ziemi 4.00 m Razem 8.00 m krotność= 1,00	m	8,00
6.	ST-01-05-00	Leśnictwo Malinka Kod CPV:			
22	ST-01-05-02	KNNR 60703-010-040	oddz. Biały Krzyż Bariery ochronne stalowe jednostronne,masa 1 m barier 24,0 kg obmiar : 2.00 +zakończenie baranie rogi krotność= 1,00	m	2,00
23	ST-01-05-03	Kalkul. indywid.-090	Droga nr 3 oddz. 107 remont bariery drogowej o długości 4.0 m , wyprostowanie słupków obmiar : 2 kpl krotność= 1,00	kpl	2,00
24	ST-01-05-04	Kalkul. indywid.-090	Droga nr 3 oddz. 105 naprawa wywróconej bariery o długości 4 00 m obmiar : 2 kpl krotność= 1,00	kpl	2,00
7.	ST-01-06-00	Leśnictwo Przysłup Kod CPV:			
25	ST-01-06-01	KNNR 60808-070-040	Droga nr 21 oddz. 52 Demontaż barier drogowych stalowych SP5/4 obmiar : 4.00 m krotność= 1,00	m	4,00
26	ST-01-06-02	KNNR 60703-010-040	Droga nr 21 oddz. 52 Bariery ochronne stalowe jednostronne,masa 1 m barier 24,0 kg obmiar : 4.00 m + zakończenia baranie rogi krotność= 1,00	m	4,00
27	ST-01-06-03	Kalkul. indywid.-090	Droga nr 27 oddz. 126h wyprostowanie Bariery SP5/4 przykręcenie prowadnicy oraz wymiana 1 słupka obmiar : 1 kpl krotność= 1.00	kpl	1,00
28	ST-01-06-04	KNNR 60808-070-040	Droga nr 30 oddz. 127-68 Demontaż barier drogowych stalowych SP5/4 obmiar : 4.00 m krotność= 1,00	m	4,00

29	ST-01-06-05	KNNR 60703-010-040	Droga nr 30 oddz. 127-68 Bariery ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m barier 24,0 kg SP5/4 obmiar : 4.00 m krotność= 1,00	m	4,00
30	ST-01-06-06	Kalkul. indywid.-090	Droga nr 23 oddz. 52 Remont barierki metalowej z rur zabezpieczającej studzienkę wlotową na przepuszczenie polegający na pospawaniu , wyprostowaniu oraz pomalowaniu farbą zewnętrzną dwukrotnie ; barierka o wym 180x2+160 cm obmiar : 1 kpl krotność= 1,00	kpl	1,00
8.	ST-01-07-00	Leśnictwo Łabajów Kod CPV:			
31	ST-01-07-01	KNNR 60808-070-040	Droga nr 143 oddz. 31 Demontaż barier drogowych stalowych SP5/4 obmiar : 4.00 m krotność= 1,00	m	4,00
32	ST-01-07-02	KNNR 60703-010-040	Droga nr 143 oddz. 31 Bariery ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m barier 24,0 kg SP5/4 obmiar : 4.00 m krotność= 1,00	m	4,00