

PRZEDMIAR ROBÓT NGN-26-004

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Budowa dojazdu pożarowego nr 14 w Leśnictwie Stary Dwór
Nadleśnictwo Gniezno L=600mObiekt: Droga leśna dojazdu pożarowego nr 14 w Leśnictwie Stary Dwór
Nadleśnictwo Gniezno

Rodzaj robót: Drogowe- Leśnictwo Stary Dwór L=560,00m I etap 2026r.

Lokalizacja: Nadleśnictwo Gniezno 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 83
dz.nr 5234 obręb 0020 Nowa Wieś Niechanowska i dz. nr 5233 obręb
0020 CwierzdzinZamawiający: Nadleśnictwo Gniezno
62-200 Gniezno
ul. Wrzesińska 83

PRZEDMIAR NGN-26-004

Strona 1

15-09-2026

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A1	CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
A1	10	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie pagórkowatym - roboty pomiarowe bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,56
	1	560mb		0,56		0,56
				wsp: R = 0,955		
A2	CPV 45233320-8 Fundamentowanie i nawierzchnia drogi leśnej z nową podbudową L=1544,00mb					
A2	10	KNR	201-02-06-04-10	D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 2,0 km	m³	604,80
	1	Ciąg główny bez podbudowy		560*3,60*0,3		604,80
				wsp: R = 0,955		
A2	20	KNNR	N001-04-06-01-00	D-02.03.01 Nasyp wykonywany koparką zgarniakową 0,60 m³ z przerzutem gruntu kat 1-2 -piasek z dowozu	m³	25,00
A2	30	KNR	201-02-37-07-03	D-02.03.01 Zagęszczanie nasypów walcem wibracyjnym samojezdnym 13 Mg grunt sypki kat 1-3	m³	25,00
				wsp: R = 0,955		
A2	40	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²	2016,00
	1	Ciąg główny bez podbudowy		560*3,60		2016,00
A2	50	KNNR	N006-01-13-02-00	D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63mm KŁSM grub 20 cm WA24-2 F2 LA<=30	m²	2016,00
	1	Ciąg główny bez podbudowy		560*3,60		2016,00
A2	60	KNNR	N006-02-04-05-00	D-05.02.01 Nawierzchnia docelowa drogi leśnej z tłucznia KŁSM o warstwa górna grub 7 cm 0/31,5mm z zaklinowaniem miałem 0/4mm z polewaniem wodą WA24-2 F2,LA<=30	m²	1960,00
	1			560,00*3,50		1960,00
A3	CPV 45233320-8: Fundamentowanie i nawierzchnia skrzyżowań i zjazdów drogi leśnej					
A3	10	KNR	201-02-06-04-10	D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 2,0 km	m³	136,85
	1	Skrzyżowania+zjazdy		(82+96+28+97+88)*0,35		136,85
				wsp: R = 0,955		
A3	20	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²	391,00
	1	Skrzyżowania i zjazdy		391		391,00

		SYMBOL		NUMER		NAZWA		JEDN		IŁOŚĆ	
DZ	POZ	POZYCJI		ST		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY			
A3	30	KNNR	N006-01-13-02-00	D-04.04.02		Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63mm KŁSM grub 20 cm WA24-2 F2 LA<=30		m²		391,00	
		1	Skrzyżowania +zjazdy		391					391,00	
A3	40	KNNR	N006-02-04-05-00	D-05.02.01		Nawierzchnia skrzyżowań i zjazdów drogi leśnej z tłucznia KLSM o warstwa górna grub 7 cm 0/31,5mm z zaklinowaniem miałem 0/4mm z polewaniem wodą WA24-2 F2,LA<=30		m²		391,00	
		1	Skrzyżowania i zjazdy		391					391,00	
A4	CPV 45233320-8: Fundamentowanie i nawierzchnia mijanek										
A4	10	KNR	201-02-06-04-10	D-02.01.01		Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 2,0 km		m³		114,75	
		1				(100,50+100,50+181,50)*0,30				114,75	
			wsp: R = 0,955								
A4	20	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01		Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		m²		382,50	
		1				100,50+100,50+181,50				382,50	
A4	30	KNNR	N006-01-13-02-00	D-04.04.02		Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63mm KŁSM grub 20 cm WA24-2 F2 LA<=30		m²		382,50	
		1	Mijanki			100,50+100,50+181,50				382,50	
A4	40	KNNR	N006-02-04-05-00	D-05.02.01		Nawierzchnia mijanek drogi leśnej z tłucznia KLSM o warstwa górna grub 7 cm 0/31,5mm z zaklinowaniem miałem 0/4mm z polewaniem wodą WA24-2 F2,LA<=30		m²		382,50	
		1				100,50+100,50+181,50				382,50	
A5	CPV 45233320-8: Rowy przydrożne										
A5	10	KNR	201-02-24-01-00	D-06.04.01		Wykopy płytkich rowów opływowych koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład		m³		560,00	
		1				560*2*0,50				560,00	
A5	20	KNR	201-04-21-02-00	D-06.04.01		Wykopy rowów po koparkach grub do 15 cm w gruncie kat 1-2		m³		112,00	
		1				560*2*0,10				112,00	
			wsp: R = 0,955								
A5	30	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01		Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego z mechanicznym zagęszczaniem		m²		860,00	
		1				560*2*0,75+20				860,00	

KOSZTORYS OFERTOWY NGN-26-004**CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Budowa: Budowa dojazdu pożarowego nr 14 w Leśnictwie Stary Dwór
Nadleśnictwo Gniezno L=600m

Obiekt: Droga leśna dojazdu pożarowego nr 14 w Leśnictwie Stary Dwór
Nadleśnictwo Gniezno

Rodzaj robót: Drogowe- Leśnictwo Stary Dwór L=560,00m I etap 2026r.

Lokalizacja: Nadleśnictwo Gniezno 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 83
dz.nr 5234 obręb 0020 Nowa Wieś Niechanowska i dz. nr 5233 obręb
0020 Ćwierdzin

Zamawiający: Nadleśnictwo Gniezno
62-200 Gniezno
ul. Wrzesińska 83

KOSZTORYS NGN-26-004

Strona 1

15-09-2026

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	-----	---	---------------	-------	------	---------

A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

A1	10	KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie pagórkowatym - roboty pomiarowe bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,56		
----	----	--	----	------	-------	-------

A2 CPV 45233320-8 Fundamentowanie i nawierzchnia drogi leśnej z nowa podbudowa L=1544,00mb

A2	10	KNR 201-02-06-04-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 2,0 km	m ³	604,80		
A2	20	KNNR N001-04-06-01-00 D-02.03.01 Nasyp wykonywany koparką zgarniakovą 0,60 m ³ z przerzutem gruntu kat 1-2 -piasek z dowozu	m ³	25,00		
A2	30	KNR 201-02-37-07-03 D-02.03.01 Zagęszczanie nasypów walcem wibracyjnym samojezdnym 13 Mg grunt sypki kat 1-3	m ³	25,00		
A2	40	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2016,00		
A2	50	KNNR N006-01-13-02-00 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tuczni kamyennego 0/63mm KŁSM grub 20 cm WA24-2 F2 LA<=30	m ²	2016,00		
A2	60	KNNR N006-02-04-05-00 D-05.02.01 Nawierzchnia docelowa drogi leśnej z tuczni KŁSM o warstwa górna grub 7 cm 0/31,5mm z zaklinowaniem miałem 0/4mm z polewaniem wodą WA24-2 F2,LA<=30	m ²	1960,00		

A3 CPV 45233320-8: Fundamentowanie i nawierzchnia skrzyżowań i zjazdów drogi leśnej

A3	10	KNR 201-02-06-04-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 2,0 km	m ³	136,85		
A3	20	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	391,00		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A3	30	KNNR N006-01-13-02-00 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63mm KŁSM grub 20 cm WA24-2 F2 LA<=30	m ²	391,00		
A3	40	KNNR N006-02-04-05-00 D-05.02.01 Nawierzchnia skrzyżowań i zjazdów drogi leśnej z tłucznia KLSM o warstwa górną grub 7 cm 0/31,5mm z zaklinowaniem miałem 0/4mm z polewaniem wodą WA24-2 F2,LA<=30	m ²	391,00		
A4 CPV 45233320-8: Fundamentowanie i nawierzchnia mijanek						
A4	10	KNR 201-02-06-04-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 2,0 km	m ³	114,75		
A4	20	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	382,50		
A4	30	KNNR N006-01-13-02-00 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63mm KŁSM grub 20 cm WA24-2 F2 LA<=30	m ²	382,50		
A4	40	KNNR N006-02-04-05-00 D-05.02.01 Nawierzchnia mijanek drogi leśnej z tłucznia KLSM o warstwa górną grub 7 cm 0/31,5mm z zaklinowaniem miałem 0/4mm z polewaniem wodą WA24-2 F2,LA<=30	m ²	382,50		
A5 CPV 45233320-8: Rowy przydrożne						
A5	10	KNR 201-02-24-01-00 D-06.04.01 Wykopy płytkich rowów opływowych koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m ³	560,00		
A5	20	KNR 201-04-21-02-00 D-06.04.01 Wykopy rowów po koparkach grub do 15 cm w gruncie kat 1-2	m ³	112,00		
A5	30	KNR 231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego z mechanicznym zagęszczaniem	m ²	860,00		
OGÓŁEM KOSZTORYS NGN-26-004						