



Zn. spr.: SA.770.3.2025

Opis przedmiotu zamówienia:

„ Wymiana przepustów drogowych na terenie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska”

1. Krótką charakterystyką:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowych przepustów w drogach leśnych.

Nowe przepusty o długości 8m oraz 9m (dotyczy pkt. 4 – lokalizacja przepustów drogowych do remontu, poz. 8) należy wykonać z rury korugowanej PEHD SN 8 o średnicy nominalnej 400mm wraz z montażem 2 ścianek czołowych oporowych oraz umocnieniem skarp i dna rowu w obrębie wlotu i wylotu przepustu poprzez zastosowanie płyt ażurowych. Faszynowanie na długości 2x5mb (na dopływie i odpływie). Rurociąg należy obsypać kruszywem naturalnym i zagęścić. Należy również wykonać odmulenia cieku wodnego w górę i w dół od przepustu o łącznej długości 30 mb (dotyczy pkt. 4 – lokalizacja przepustów drogowych do remontu, poz. 1-7) oraz o łącznej długości 120mb (dotyczy pkt. 4 – lokalizacja przepustów drogowych do remontu, poz. 8)

2. Zakres prac (wykonanie nowego przepustu o śr. 400mm):

- Roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robót.
- Wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem
 - odmulenie koparko – odmularkami cieków o szerokości dna do 0,8 m; grubość warstwy odmulaney 30 cm,
 - rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 0,8 m; urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy namułu 30cm;
 - wykopy jamiste wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład w gruncie kat III,
- Wykonanie przepustów:
 - przepust rurowy PEHD z rury korugowanej PEHD SN 8 o średnicy nominalnej 400mm
 - ława fundamentowa żwirowa pod rurociąg i ścianki oporowe przepustu
 - ścianka czołowa oporowa z okosami dla rur o średnicy nominalnej 400mm (prefabrykowane),
- Wykonanie zasypki i zagęszczenie
 - ręczne zasypywanie przepustu – wnek ze ściankami oporowymi i bezpośrednio

obsypanie przepustu,

- uzupełnienie pokrycia rurociągu dowiezionym kruszywem; warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
- wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym – mieszanka lub sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym; średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm,
- Plantowanie i umocnienie skarp i dna rowu w obrębie wlotu i wylotu przepustu poprzez zastosowanie płyt ażurowych. Faszynowanie na długości 2x5mb (na dopływie i odpływie).
- Uporządkowanie terenu

Zadanie realizowane w ramach poprawy lub przywrócenia drożności dróg leśnych wywozowych oraz dojazdów pożarowych.

4. Lokalizacja przepustów drogowych do remontu:

L. p.	Nr działki	Oddział leśny	Obręb ewid.	Gmina	Leśnictwo
1	613	229-c	Łuczyna	Dobroszyce	Zamek Myśliwski
2	552	112-b	Łuczyna	Dobroszyce	Zamek Myśliwski
3	389	25k	Szczodre	Długołęka	Szczodre
4	310	75	Dąbrowa	Twardogóra	Dąbrowa
5	194	186-c	Zbytowa	Bierutów	Zbytowa
6	342	178-h	Sosnówka	Twardogóra	Sosnówka
7	120	175-i	Malerszów	Dobroszyce	Maleszów
8	57/1	59A-g	Goszcz	Twardogóra	Goszcz

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji remontowanego przepustu w ramach danego leśnictwa. Dokładna lokalizacja miejsca wykonania robót zostanie ustalona z właściwym miejscowo leśniczym przed rozpoczęciem prac remontowych.

Specjalista
ds. Inwestycji i Remontów

Ewa Bera