

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarzy i klatki schodowej PIP
ADRES INWESTYCJI : ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin
INWESTOR : Państwowa Inspekcja Pracy
ADRES INWESTORA : ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin
DATA OPRACOWANIA : 09.07.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Korytarz piwnica			
1.1		Roboty budowlane			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, itp. folią	m ²		
d.1.	1216-0				
1	analogia	4*0,9*2+7,76*1,22	m ²	16,667	
				RAZEM	16,667
2	wycena indy-	Demontaż i utylizacja skrzydła drzwiowego	kpl.		
d.1.	widualna				
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
1		0,9*2	szt.	1,800	
				RAZEM	1,800
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	0504-03				
1		1,22*7,76	m ²	9,467	
				RAZEM	9,467
5	KNR 4-04	Skucie warstwy kleju	m ²		
d.1.	0504-03				
1	analogia	poz.4	m ²	9,467	
				RAZEM	9,467
6	KNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni	m ²		
d.1.	1208-01	sztucznych			
1		poz.4	m ²	9,467	
				RAZEM	9,467
7	KNR 2-02	Układanie płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	1118-10				
1		poz.4	m ²	9,467	
				RAZEM	9,467
8	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych	m		
d.1.	1120-02				
1		2*(1,22+7,76)-1,22-3*0,9	m	14,040	
				RAZEM	14,040
9	KNR AT-40	Układanie silikonu	m		
d.1.	0422-01				
1	analogia	poz.8	m	14,040	
				RAZEM	14,040
10	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe	m ²		
d.1.	1027-02				
1		0,90*2	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
1		2,24*2*(7,76+1,22)-3*0,9*2-1,22*2	m ²	32,390	
				RAZEM	32,390
12	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - naprawa po wykutej ościeżnicy	m ²		
d.1.	0715-01				
1	analogia	0,5*(0,9+2*2)	m ²	2,450	
				RAZEM	2,450
13	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-02				
1	analogia	poz.12	m ²	2,450	
				RAZEM	2,450
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		poz.11	m ²	32,390	
				RAZEM	32,390
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
1		poz.11	m ²	32,390	
				RAZEM	32,390

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1. 1		Wywóz odpadów - kontener	m ³		
		1,2*(poz.4+poz.5)*0,02+poz. 444	m ³	0,454	
				RAZEM	0,454
2		Garaż			
2.1		Roboty budowlane			
17 d.2. 1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2. 1	KNR-W 2-15 0230-02 analogia	Zlew kuchenny z podłączeniem kanalizacyjnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2. 1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Korytarze I i II piętro			
3.1		Roboty budowlane			
20 d.3. 1	KNR-W 4-01 1216-0 analogia	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, itp. folią	m ²		
		I piętro 13*0,9*2+2,5*2,86+17,43*2,5-0,79*3,4	m ²	71,439	
		II piętro 12*0,9*2+2,49*17,66	m ²	65,573	
				RAZEM	137,012
21 d.3. 1	wycena indy- widualna	Demontaż odbojnic	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.3. 1	KNR 4- 010818-05 analogia	Zerwanie linoleum	m ²		
		3,03*0,85	m ²	2,576	
				RAZEM	2,576
23 d.3. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		I piętro 17,43*2,5-0,79*3,4	m ²	40,889	
		II piętro 2,49*17,66	m ²	43,973	
				RAZEM	84,862
24 d.3. 1	KNR 4-04 0504-03 analogia	Skucie warstwy kleju	m ²		
		poz.23	m ²	84,862	
				RAZEM	84,862
25 d.3. 1	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych	m ²		
		poz.23	m ²	84,862	
				RAZEM	84,862
26 d.3. 1	KNR 2-02 1118-10	Układanie płytek ceramicznych	m ²		
		poz.24	m ²	84,862	
				RAZEM	84,862
27 d.3. 1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych	m		
		I piętro 2*(17,43+2,5)-0,9*7-2,6	m	30,960	
		II piętro 2*(2,49+17,66)-0,9*6-2,6	m	32,300	
				RAZEM	63,260
28 d.3. 1	KNR AT-40 0422-01 analogia	Układanie silikonu	m		
		poz.27	m	63,260	
				RAZEM	63,260
29 d.3. 1	KNR-W 2- 021124-01	Posadzki z wykładziny dywanowej pętłkowej - przedsionek do pom. 16	m ²		
		poz.22	m ²	2,576	
				RAZEM	2,576

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.3. 1	KNR-W 2-02 1124-04ana- logia	Posadzki - cokołu z wykładziny dywanowej klejone - przedcionek do pom. 16 3,03+2*0,5	m m	 4,030	 4,030
31 d.3. 1	NNRNKB 202 1027-01 analogia	Schody na strych 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
32 d.3. 1	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach I piętro 2,86*2*(17,43+2,5+0,85+3,03)-13*0,9*2-2,6*2,5 II piętro 2,96*2*(17,66+2,5)-12*0,9*2,6*2,5	m ² m ² m ²	 106,293 49,147	 155,440
33 d.3. 1	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach I piętro 17,43*2,5+0,85*3,03 II piętro 17,66+2,5	m ² m ² m ²	 46,151 20,160	 66,311
34 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome poz.33	m ² m ²	 66,311	 66,311
35 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.32	m ² m ²	 155,440	 155,440
36 d.3. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.33	m ² m ²	 66,311	 66,311
37 d.3. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.32	m ² m ²	 155,440	 155,440
38 d.3. 1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz. 4.5.4. 9914- 01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 13*0,9*2	m ² m ²	 23,400	 23,400
39 d.3. 1	KNR-W 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie ościeżnic stalowych 13*(0,9+2*2)	m m	 63,700	 63,700
40 d.3. 1	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	Montaż listwy progowej aluminiowej 13+12	szt. szt.	 25,000	 25,000
41 d.3. 1	KNR 2- 021113- 06analogia	Montaż odbojnic ściennych PCV bezbarwnych 0,8*2,2*2	m ² m ²	 3,520	 3,520
42 d.3. 1	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
43 d.3. 1		Wywóz odpadów - kontener 1,2*(poz.23+poz.24)*0,02+poz. 613	m ³ m ³	 4,073	 4,073
3.2		Roboty elektryczne			
44 d.3. 2	NNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych, natynkowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8+9	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
45	KNNR 9 d.3. 0501-07 2 analogia	Demontaż opraw awaryjnych	szt.		
		3+3	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
46	KNNR-W 9 d.3. 0309-07 2	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		2*2,5+2*17,66+2,96+2*2,5+2*17,43+2,86	m	86,000	
				RAZEM	86,000
47	KNNR 9 d.3. 0201-06 2	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48	KNNR 5 d.3. 0404-02 2	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNNR 5 d.3. 0502-02 2 analogia	Lampy ewakuacyjne	szt.		
		3+3	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
50	KNNR 4-03 d.3. 0307-06 2	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
51	KNNR 5 d.3. 0110-04 2	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
		poz.46	m	86,000	
				RAZEM	86,000
52	KNNR 5 d.3. 0308-04 2	Gniazda instalacyjne PEL wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
53	KNNR 5 d.3. 0308-04 2 analogia	Gniazda instalacyjne logiczne RJ45 cat 6	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
54	KNNR 5 d.3. 0308-04 2 analogia	Gniazda instalacyjne telefoniczne RJ11	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55	KNNR 5 d.3. 1207-01 2 analogia	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
56	KNNR 5 d.3. 0204-01 2	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
57	KNNR 5 d.3. 0302-01 2	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
58	KNNR 5 d.3. 0406-01 2	Czujka ruchu	szt.		
		2+2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
59	KNNR 5 d.3. 0406-01 2	Czujnik zmierzchowy	szt.		
		1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Klatka schodowa			
4.1		Roboty budowlane			
60	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, itp. folią	m ²		
d.4.	1216-0				
1	analogia	2,97*5,6*3+1,5*1,5	m ²	52,146	
				RAZEM	52,146
61	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
d.4.	0804-03				
1		1,75+3,5+2,2+2,2+2,2+2,2+0,9	m	14,950	
				RAZEM	14,950
62	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.4.	0504-03				
1		2,97*(1,48+1,7)+2*1,2*9*0,28+2,84*(1,45+1,46)+2*1,2*9*0,28+2,6*(1,4+1,25)+2*1,2*0,28*9+2,63*1,89+1,5*1,2+0,17*9*1,2*6	m ²	60,530	
				RAZEM	60,530
63	KNR 4-04	Skucie warstwy kleju	m ²		
d.4.	0504-03				
1	analogia	poz.62	m ²	60,530	
				RAZEM	60,530
64	KNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych	m ²		
d.4.	1208-01				
1		2,63*1,89+1,5*1,2	m ²	6,771	
				RAZEM	6,771
65	KNR 2-02	Układanie płytek ceramicznych	m ²		
d.4.	1118-10				
1		poz.62+0,5*2,75+2,84*0,2+3,35*0,2+2,6*0,33	m ²	64,001	
				RAZEM	64,001
66	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych	m		
d.4.	1120-02				
1		0,17*9*6+5,6*2*3+2,9*3+1,89+2,63+1,5+1,2	m	58,700	
				RAZEM	58,700
67	KNR AT-40	Układanie silikonu	m		
d.4.	0422-01				
1	analogia	poz.66	m	58,700	
				RAZEM	58,700
68	KNR 2-02	Dostawa i montaż balustrad schodowych wys. 110 cm	m		
d.4.	1207-01				
1	analogia	poz.61	m	14,950	
				RAZEM	14,950
69	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.4.	1204-08				
1		2,96*(2*5,6+2,97)+2,86*(2*5,6+2,84)+3,08*(2*5,6+2,7)+2,24*(2*5,6+2,63)+4*5,6*2,9	m ²	220,849	
				RAZEM	220,849
70	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.4.	202 1134-01				
1		poz. 678	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
71	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4.	202 1134-02				
1		poz. 677	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
72	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.4.	1204-01				
1		poz. 678	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
73	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.4.	1204-02				
1		poz. 677	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
74	S-215 0600-	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.4.	02				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
75 d.4. 1	KNR 0-34 0101-02 analogia	Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- mi gr. 6 mm (C)	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
76 d.4. 1	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.4. 1	KNR 2-15 0118-02	Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.4. 1	KNR 2-15 0110-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (ru- rociąg o śr. do 65 mm)	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
79 d.4. 1	kalk. własna	Szafka instalacyjna do zaworu wody	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.4. 1		Wywóz odpadów - kontener	m ³		
		1,2*(poz.62+poz.63)*0,02+poz. 668	m ³	2,905	
				RAZEM	2,905
4.2		Roboty elektryczne			
81 d.4. 2	KNNR 9 0501-07 analogia	Demontaż oprav awaryjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
82 d.4. 2	KNNR 5 0502-02 analogia	Lampy ewakuacyjne	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
83 d.4. 2	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		10 30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
84 d.4. 2	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przy- kręcane do cegły	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
85 d.4. 2	KNNR 5 0212-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel do dodatkowego PEL	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
86 d.4. 2	KNNR 5 0406-01	Czujka ruchu	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000