

OPIS TECHNICZNY

Do remontu ogrodzenia szkółki leśnej i woliery hodowli głąszca w Jaworzynce 812

Remont ogrodzenia polega na :

- wymianę zerwanych linek naciągowych siatki oraz zerwanych naciągów.
- wymianę uszkodzonej siatki ogrodzeniowej z drutu ocynkowanego zgodnie z obmiarem na poszczególnych odcinkach ,
- pomalowanie słupków z rur stalowych fi 80 mm polegające na oczyszczenie słupków z łuszczącej się farby olejnej , pokrycie miejsc oczyszczonych farbą miniową , pomalowanie farbą podkładową poliwinylową jednokrotnie , pomalowanie farbą poliwinylową zewnętrzną do metalu jednokrotnie , całość słupków pomalować w kolorze zielonym.
- wymianę sztachet na bramie głównej , sztachety z drewna modrzewiowego dopasowane kształtem do sztachet istniejących (wg załączonego zdjęcia ze stanu istniejącego .
- wymiana gontów z drewna modrzewiowego na daszkach słupków przy bramowych
- oczyszczenie słupków kamiennych przy bramie poprzez piaskowanie oraz uzupełnienie spoin zaprawą cementową , całość powierzchni słupków z kamienia należy zaimpregnować środkiem impregnacynym do kamienia dwukrotnie.

Całość robót należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP dotyczące robót drogowych,

Po zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu terenu wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót i przygotowaniu całego zakresu do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć wszystkie dokumenty zgodnie z ustawą , atesty lub deklaracje zgodności na zabudowane materiały z adnotacją kierownika budowy” zabudowano przy remoncie ogrodzenia na szkółce leśnej wyrchczadeczka.

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z przedmiarem robót oraz ustaleniami inspektora nadzoru na obiekcie.