
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45000000-7

Roboty budowlane

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI:

„Remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej
w części administracyjno - biurowej budynku
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu”

ADRES INWESTYCJI:

ul. Podwale 7, 59-800 Lubań, dz. nr 021001_1.0003.AR_1.77/8

NAZWA INWESTORA:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu

ADRES INWESTORA:

ul. Podwale 7, 59-800 Lubań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

ogólnobudowlana

mgr inż. Bartłomiej Kwapisz

DATA OPRACOWANIA:

05.09.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiotem inwestycji jest „Remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej w części administracyjno - biurowej budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu” ul. Podwale 7, 59-800 Luban.

Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty budowlane:

- roboty zabezpieczające: wydzielenie przestrzeni objętych robotami z użytkowania, zabezpieczenie powierzchni, okładzin, elementów i urządzeń przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami
- roboty rozbiórkowe: okładzin ścian i podłóg, skucie tynków, rozbiórka balustrad, demontaż drzwi i ościeżnic, rozbiórka fragmentów ścian działowych, demontaż fragmentów instalacji elektrycznych i sanitarnych
- przebudowa oraz dostosowanie otworów drzwiowych w ścianach działowych
- wykonanie okładzin ścian w postaci tynków, wykładzin, płytek itp.
- wykonanie okładzin sufitów w postaci tynków i płyt g-k
- wykonanie podłóg w postaci wykładzin pvc i płytek
- wykonanie balustrad
- przebudowa lub wymiana fragmentów instalacji sanitarnych
- wykonanie instalacji oświetlenia również awaryjnego i ewakuacyjnego
- wykonanie elementów instalacji elektrycznej oraz niskoprądowej
- montaż stolarki drzwiowej
- prace malarskie oraz wykończeniowe (listwy, silikon, uzupełnienia itp.)
- montaż elementów wyposażenia
- prace porządkowe, wywóz i utylizacja odpadów

Remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej w części administracyjno - biurowej budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej w części administracyjno - biurowej budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu					
1		Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające			
1 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
		20,49 + 23,35 + 5,66 + 22,49 + 13,56 + 19,98 + 21,34 + 19,68 + 22,74	m2	169,290	
				RAZEM	169,290
2 d.1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - ściany na korytarzach	m2		
		(22,2 + 29) * 3 - 10 * 0,9 * 2 + (20,7 + 30,4) * 2,7 - 8 * 0,9 * 2 + 30,4 * 2,7 - 6 * 0,9 * 2	m2	330,450	
				RAZEM	330,450
3 d.1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - ściany na klatce schodowej	m2		
		15,41 * 3 + 15,9 * 2,7 + 17,8 * 2,7 - 1,39 * 2 - 1,48 * 2,1 - 2 * 0,9 * 2 - 1,3 * 2,05 - 3 * 0,8 * 1,5 + 1,79 * 3 * 2,7	m2	135,966	
				RAZEM	135,966
4 d.1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - spody biegów klatki schodowej	m2		
		9,2 * 2	m2	18,400	
				RAZEM	18,400
5 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
6 d.1	KSNR 9 0501 -05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
7 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.p rzec.		
		32	szt.p rzec.	32,000	
				RAZEM	32,000
8 d.1	KNPnRPDE 74-199h	Wykucie krat, balustrad z betonu	gnia zd.		
		30	gnia zd.	30,000	
				RAZEM	30,000
9 d.1	KNPnRPDE 53-115a	Demontaż gniazd wtykowych lub wyłączników instalacyjnych - podłoże ceglane	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
10 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie wejść folią	m2		
		24 * 1,1 * 2,2 + 4 * 1,6 * 1,6	m2	68,320	
				RAZEM	68,320
2		Podłogi i posadzki			
2.1		Podłogi na korytarzach			
11 d.2.1	ZKNR C-2 0603-04	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		20,49 + 5,66 + 22,49 + 13,56 + 21,34 + 22,74	m2	106,280	
				RAZEM	106,280
12 d.2.1	ZKNR C-2 0605-06	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 20-30 mm	m2		
		poz. 11	m2	106,280	
				RAZEM	106,280
13 d.2.1	ZKNR C-2 0605-01 analogia	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. do 2 mm - dodatkowe wyrównanie 70% pow. Krotność = 0,7	m2		

Remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej w części administracyjno - biurowej budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.11	m2	106,280	
				RAZEM	106,280
14 d.2.1	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina np: PVC FORBO SPHERA ENERGETIC 20211 STONE - dodatek za cokoły 15% Krotność = 1,15	m2		
		poz.11	m2	106,280	
				RAZEM	106,280
15 d.2.1	KSNR 2 1106 -07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.11	m2	106,280	
				RAZEM	106,280
16 d.2.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		29	m	29,000	
				RAZEM	29,000
2.2		Podłogi na klatce schodowej			
17 d.2.2	KNR W-01 0101-03	Frezowanie starych podłoży betonowych	m2		
		41 * 0,29	m2	11,890	
				RAZEM	11,890
18 d.2.2	ZKNR C-2 0702-01 analogia	Wykonanie podlewek o gr. 20 mm - równanie schodów	m2		
		41 * 0,29	m2	11,890	
				RAZEM	11,890
19 d.2.2	ZKNR C-2 0603-04	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		23,35 + 19,98 + 19,68 + 41 * 1,24 * 0,165	m2	71,399	
				RAZEM	71,399
20 d.2.2	KNR 2-02 1114-03 analogia	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW - dodatek za cokoły 15% Krotność = 1,15	m2		
		poz.19	m2	71,399	
				RAZEM	71,399
21 d.2.2	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - dodatkowe listwy na krawędziach	m2		
		(41 * 1,24 + 24) * 0,1	m2	7,484	
				RAZEM	7,484
22 d.2.2	KSNR 2 1106 -07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.20 + poz.21	m2	78,883	
				RAZEM	78,883
3		Ściany			
3.1		Ściany na korytarzach			
3.1.1		Płyty meblowe			
23 d.3.1. 1	KNR-W 2-02 2009-01 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach	m2		
		poz.2	m2	330,450	
				RAZEM	330,450
24 d.3.1. 1	KNR 0-21 4004-06 analogia	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych - analogia montaż płyt meblowych np: ROCKO SPC K349 Silk Flow na ruszcie drewnianym	m2		
		(13,6 * 2 + 4,07 * 0,52 - 7 * 0,9 - 1,48) * 2 + (8,8 * 2 + 13,6 * 2 + 4,58 - 9 * 0,8) * 2 + (13,45 * 2 - 6 * 0,8) * 2	m2	171,633	
				RAZEM	171,633

Remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej w części administracyjno - biurowej budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.3.1. 1	KNR 0-21 4004-06 analogia	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych - analogia montaż płyt meblowych np: Polskone ZENN na ruszcie drewnianym	m2		
		$(13,6 * 2 + 4,07 * 0,52) * 0,6 + (8,8 * 2 + 13,6 * 2 + 4,58) * 0,6 + (13,45 * 2) * 0,6$	m2	63,358	
				RAZEM	63,358
26 d.3.1. 1	TZKNBK XX 4103-01 analogia	Pasowanie i klejenie gotowych elementów i wyrobów z wyrobionymi wcięciami na obce pióro o szerokości do 6 cm - profile do płyt meblowych wraz z dostawą Profile montażowe - Rocko Tiles	m		
		118 * 2,8	m	330,400	
				RAZEM	330,400
3.1.2		Wykładzina			
27 d.3.1. 2	KNR-W 2-02 2009-01 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach	m2		
		$1,68 * 2,8 - 0,9 * 2,05 + 1,54 * 2 * 2,8 - 1,2 * 1,4 + 1,6 * 2,8 - 0,9 * 2,05$	m2	12,438	
				RAZEM	12,438
28 d.3.1. 2	KNR-W 2-02 2008-03 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - płyty włókno cementowe	m2		
		poz.27	m2	12,438	
				RAZEM	12,438
29 d.3.1. 2	KNR 2-02 1112-05 analogia	Okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe -analogia (R x 3 zapas 15%) Krotność = 1,15	m2		
		poz.28	m2	12,438	
				RAZEM	12,438
3.2		Ściany na klatce schodowej + zejście do piwnicy			
30 d.3.2	KNR-W 2-02 2009-01 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach	m2		
		$(5,67 + 4,06 + 5,15) * 3 - 1,59 * 2,8 - 1,39 * 2,05 - 1 * 2,05 - 3 * 1,4 * 1 + (4,13 + 4,06 + 3,59) * 2 * 3 + (4,2 + 3,6) * 2,7$	m2	122,829	
				RAZEM	122,829
31 d.3.2	KNR-W 2-02 2008-03 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - płyty włókno cementowe	m2		
		poz.30	m2	122,829	
				RAZEM	122,829
32 d.3.2	KNR 2-02 1112-05 analogia	Okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe -analogia (R x 3 zapas 15%) Krotność = 1,15	m2		
		poz.31	m2	122,829	
				RAZEM	122,829
4		Montaż balustrady			
33 d.4	Na podstawie KNR 6 0701-03 wycena indywidualna	Montaż balustrady stalowej profil 60x60, wypełnienie siatką karbowaną całość malowana proszkowo w kolorze czarnym, h=110 cm mocowanie do policzka biegu	m2		
		35,5	m2	35,500	
				RAZEM	35,500
34 d.4	Na podstawie KNR 6 0701-03 wycena indywidualna	Montaż pochwyty stalowego profil 60x6 całość malowana proszkowo w kolorze czarnym, h=110 cm	m		
		1,43	m	1,430	
				RAZEM	1,430

Remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej w części administracyjno - biurowej budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Sufity			
35 d.5	KNR AT-12 0201-04 z.o. 4.2.	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m2		
		20,49 + 5,66 + 22,49 + 10,37 + 13,56 + 10,34 + 21,34 + 19,68 + 22,74	m2	146,670	
				RAZEM	146,670
36 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.35	m2	146,670	
				RAZEM	146,670
37 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.36	m2	146,670	
				RAZEM	146,670
38 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.36	m2	146,670	
				RAZEM	146,670
39 d.5	KNR AT-43 0310-03 z.o. 4.2.	Montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym (system 6.46.00) Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. - kłapa 400x400	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
40 d.5	KNR AT-43 0310-03 z.o. 4.2. analogia	Montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym (system 6.46.00) Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. - analogia montaż wylau strychwoego 800x800	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.5	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		$9,4 * 2,5 * 1,5 + (1,8 * 2 + 1,6 * 2) * 2 * 0,28$	m2	39,058	
				RAZEM	39,058
42 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.41	m2	39,058	
				RAZEM	39,058
6		Stolarka			
43 d.6	KNNR 2 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych - drzwi wewnętrzne D1 Krotność = 7	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
44 d.6	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne D1 Krotność = 7	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
45 d.6	KNNR 2 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych - drzwi wewnętrzne D2 Krotność = 8	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
46 d.6	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne D2 Krotność = 8	m2		
		1,85	m2	1,850	

Remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej w części administracyjno - biurowej budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,850
47 d.6	KNNR 2 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych - drzwi wewnętrzne D3	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
48 d.6	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne D3	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
49 d.6	KNNR 2 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych - drzwi wewnętrzne D4 Krotność = 2	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
50 d.6	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne D4 Krotność = 2	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
51 d.6	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - analogia DRZWI STALOWE EI60 OTW NA KORYTARZ D5 z samozamykaczem	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
52 d.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe D6 z samozamykaczem	m2		
		1,4 * 2,0	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
53 d.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - D7	m2		
		1,1 * 2,0	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
54 d.6	KNNR 2 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych - drzwi wewnętrzne D8	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
55 d.6	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne D8 Krotność = 2	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
56 d.6	KNNR 2 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych - drzwi wewnętrzne D9 Krotność = 3	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
57 d.6	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne D9 Krotność = 3	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
58 d.6	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - analogia DRZWI STALOWE EI60 OTW NA KORYTARZ D10 z samozamykaczem	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

Remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej w części administracyjno - biurowej budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - D11	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
60 d.6	KNNR 2 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych - drzwi wewnętrzne D12 - elektrozaczep rewersyjny	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
61 d.6	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D12- drzwi wewnętrzne D12 ELEKTROZACZEP REWERSYJNY	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
62 d.6	KNNR 2 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych - drzwi wewnętrzne D13 - OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZAKRES 142-182	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
63 d.6	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - D13 SKRZYDŁO PRZESWUNE NP: POL-SKONE ZEEN W00 Z SYSTEMEM NAŚCIENNYM	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
64 d.6	KNNR 2 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych - drzwi wewnętrzne D14 - OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
65 d.6	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne D14 SKRZYDŁO PRZYLGOWE NP: RC3 INVEST 37dB EI30 OTW DO ŚRODKA	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
66 d.6	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Montaż drzwi stalowych pochodzących z rozbiórki (materiał inwestora)	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
7		Dodatkowe roboty murowe i ogólnobudowlane			
67 d.7	KNNR-W 3 0301-02	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
		0,33 * 0,2 * 2 * 2,2 + 0,12 * 0,9 * 2,05	m3	0,512	
				RAZEM	0,512
68 d.7	KNR 19-01 0432-08 analogia	Podstemplowanie zagrożonych stropów - nadproża - rozebranie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
69 d.7	KNR AT-44 0301-01 analogia	Nadproża KONBET typu "L" - analogia nadproża stalowe	m belki		
		1,8 * 3 + 1,2	m belki	6,600	
				RAZEM	6,600
70 d.7	KNKRB 2 0101-10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,8 + 1,5	m	3,300	
				RAZEM	3,300

Remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej w części administracyjno - biurowej budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.7	KNR 9-29 0212-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		9,5	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
72 d.7	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - naprawa sufitu w pomieszczeniu WC	m2		
		poz.71	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
73 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.72	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
74 d.7	KNR AT-22 0202-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm - naprawa płytek w łazienkach przy wymianie ościeżnic	m2		
		4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
8		Pozostałe elementy wykończeniowe i wyposażenie			
75 d.8	KNR-W 2-02 2119-03 analogia	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm - Parapet z konglomer. marmur.Bianco 2 cm - parapety wewnętrzne w oknach na korytarzy i klatce schodowej	m		
		1,4 * 6	m	8,400	
				RAZEM	8,400
76 d.8	KNR 13-12 1102-03 analogia	Drabiny i trapy oraz schody stalowe - drabina stalowa na dach	t		
		0,07	t	0,070	
				RAZEM	0,070
77 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż elektroniczny depozytor kluczy RKD32EXT-8 we wnęce w ścianie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż kominek elektryczny DIMPLEX Ignite Evolve 50 z efektem Optiflame 127,8 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy metalowej na hydranty	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
80 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy okolicznościowej	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
81 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż grafiki ściennej z napisami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej magnetycznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej w części administracyjno - biurowej budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9		Instalacje sanitarne			
84 d.9	KNR-W 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 8	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.9	KNR-W 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm - demontaż pionów c.o.	m		
		8,5 * 2 * 2 + 3 * 2 * 2	m	46,000	
				RAZEM	46,000
86 d.9	KNR-W 4-02 0501-06	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 50 mm	msc.		
		7,2	msc.	7,200	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		7,2	m	7,200	
		ilość odcinków		RAZEM	7,200
		łączna długość		RAZEM	7,200
87 d.9	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
88 d.9	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		poz.87	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
89 d.9	KNR-W 2-15 0113-05	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		46	m	46,000	
				RAZEM	46,000
90 d.9	KNR-W 2-15 0429-04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
91 d.9	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
92 d.9	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe - analogia grzejniki np: TRIGA TERMA 61x128cm x 3szt kolor specjalny soft 9005 + 1x TRIGA TERMA 170x68	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
10		Instalacja elektryczna			
10.1		Montaż i zasilanie rozdzielnic TM1			
93 d.10.1	KNR-W 5-08 0405-08	Rozdzielnica	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.10.1	KNR-W 5-08 0226-04	Przewód YKYżo 5x10mm2	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
95 d.10.1	KNR-W 5-08 0808-04	Oznaczenie przewodu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.10.1	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		

Remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej w części administracyjno - biurowej budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.10.1	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
10.2		Trasy kablowe			
98 d.10.2	KNR AT-13 0109-05	Koryta kablowe szer. 200 mm	m		
		(26 + 2) * 3	m	84,000	
				RAZEM	84,000
99 d.10.2	KNR-W 5-08 0701-06	Wsporniki tras kablowych 300mm	szt.		
		80	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
10.3		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne			
100 d.10.3	KNR-W 5-08 0502-06	Przygotowanie do montażu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych	kpl.		
		17	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
101 d.10.3	KNR-W 5-08 0504-01	Oprawa awaryjna ITECH M1 60 NM AT 1H 350 lm IP65 sufitowa	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
102 d.10.3	KNR-W 5-08 0504-01	Oprawa awaryjna ścienna	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
103 d.10.3	KNR-W 5-08 0504-01	Oprawa ewakuacyjna LED S M1, mod 1h	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
104 d.10.3	KNR-W 5-08 0207-01	Przewód HDGs 4x1,5	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
105 d.10.3	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.10.3	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.10.3	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.p om.		
		1	kpl.p om.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.10.3	KNR 13-21 0301-04	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.p om.		
		26	kpl.p om.	26,000	
				RAZEM	26,000
10.4		Oświetlenie podstawowe			
109 d.10.4	KNR-W 5-08 0502-06	Przygotowanie do montażu opraw oświetlenia podstawowego	kpl.		

Remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej w części administracyjno - biurowej budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		51	kpl.	51,000	
				RAZEM	51,000
110 d.10.4	KNR-W 5-08 0504-01	KINKIET 56CM np: AQFORM SET TRU 57 LED L940 czarny 8,5W 908lm 4000K	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
111 d.10.4	KNR-W 5-08 0504-01	Oprawa np: SET TRU 57 LED M940 natynkowy czarny 17W 1940lm 4000K	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
112 d.10.4	KNR-W 5-08 0504-01	Oprawa np: SET TRU 29 LED L940 natynkowy czarny 8,5W 970lm 4000K	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
113 d.10.4	KNR-W 5-08 0504-01	Lampa zespolona na klatce schodowej składająca się z elementów Profil JAZ-DUO lakier biały 3m 9szt. 2 Osłona JAZ-DUO-27R Satyna 3m 18szt. 3 Zaślepka JAZ-DUO-W lakier ral9010 9 szt. 4 Zaślepka JAZ-DUO-N-FI-6,5 9 szt. 5 Zestaw mocowań RG-1 biały 9 szt. 6 Przewód okrągły 2x0,5mm ² biały H03VV-F 9 szt.† 7 Taśma LED K-40-1440-24V 14.4W/m 54 szt. 8 Zasilacz KGP LV100W24CG 24V 100W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.10.4	KNR-W 5-08 0504-01	Listwy świetlne LED - zestaw Profil MICRO-PLUS lakier biały 2m 110mb Zaślepka MICRO-PLUS biała 40 Osłona LIGER-11 Satyna Taśma LED COB 24V 5m 4W/m 400lm 4000K Zasilacz LED 24V 75W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.10.4	KNR-W 5-08 0504-01	Oprawa na czujkę ruchu przy zejściu do piwnicy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.10.4	KNR-W 5-08 0207-01	Przewód N2XH-J 3x1.5	m		
		28 * 3 * 5	m	420,000	
				RAZEM	420,000
117 d.10.4	KNR-W 5-08 0302-03	Puszki bakelitowe	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
118 d.10.4	KNR-W 5-08 0302-03	Czujka ruchu	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
119 d.10.4	KNR-W 5-08 0308-04	ŁĄCZNIK SCHODOWY DWUBIEGUNOWY NA WYSOKOŚCI p/t	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
120 d.10.4	KNR-W 5-08 0308-04	ŁĄCZNIK SCHODOWY JEDNOBIEGUNOWY NA WYSOKOŚCI p/t	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
121 d.10.4	KNR-W 5-08 0308-04	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY NA WYSOKOŚCI p/t	szt.		

Remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej w części administracyjno - biurowej budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
122 d.10.4	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.10.4	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomi ar		
		5	pomi ar	5,000	
				RAZEM	5,000
124 d.10.4	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
125 d.10.4	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomi ar		
		5	pomi ar	5,000	
				RAZEM	5,000
126 d.10.4	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.p om.		
		1	kpl.p om.	1,000	
				RAZEM	1,000
127 d.10.4	KNR 13-21 0301-04	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.p om.		
		65	kpl.p om.	65,000	
				RAZEM	65,000
10.5		Zasilanie gniazd elektrycznych 230V, 16A - ogólnych			
128 d.10.5	KNNR 5 0308-05	Gniazda pojedyncze 230V, 16A p/t IP 20	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
129 d.10.5	KNR-W 5-08 0226-04	Przewód N2XH-J 3x2,5mm2	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
130 d.10.5	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.10.5	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomi ar		
		4	pomi ar	4,000	
				RAZEM	4,000
132 d.10.5	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.10.5	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomi ar		
		4	pomi ar	4,000	
				RAZEM	4,000

Remont ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej w części administracyjno - biurowej budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134 d.10.5	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.10.5	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomi ar		
		3	pomi ar	3,000	
				RAZEM	3,000
10.6		Roboty przy instalacji niskoprądowej zgodnie z przedstawioną dokumentacją oraz konieczne do wykonania prace związane z przystosowaniem istniejącej instalacji do zabudowania okładzinami			
136 d.10.6		Roboty przy instalacji niskoprądowej zgodnie z przedstawioną dokumentacją oraz konieczne do wykonania prace związane z przystosowaniem istniejącej instalacji do zabudowania okładzinami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Odpady			
137 d.11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruz - spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	t		
		12,85 * 1,8	t	23,130	
				RAZEM	23,130
138 d.11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.137	m3	23,130	
				RAZEM	23,130

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające	3
2 Podłogi i posadzki	3
3 Ściany	4
4 Montaż balustrady	5
5 Sufity	6
6 Stolarka	6
7 Dodatkowe roboty murowe i ogólnobudowlane	8
8 Pozostałe elementy wykończeniowe i wyposażenie	9
9 Instalacje sanitarne	10
10 Instalacja elektryczna	10
11 Odpady	14
Spis treści	15