

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ KOTLARSKA

Budowa: **Droga Leśna**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **PGL LP NADLEŚNICTWO RUDY RACIBORSKIE, Województwo opolskie, powiat kędzierzyńsko-kozielski, jedn. ewid. 160302_2 Bierawa, obręb 0032 GOSZYCE,
dz. ewid. nr : AR_3: 8/17, 7/3, 6/3, AR_4: 14/1, 14/2, 310, 22, 32/1, 31/1,
Województwo śląskie, powiat raciborski, jedn. ewid. 241105_5 Kuźnia Raciborska - obszar wiejski,
dz. ewid. nr: AR_8: 32/2, 46, 62, AR_9: 31/2, 45, 61, 71, 70**

Inwestor: **PGL LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO RUDY RACIBORSKIE
ul. Rogera 1, 47-430 Rudy
Tel/fax +48 (32) 410-30-29, / +48 (32) 410-30-68
e-mail: rudy-raciborskie@katowice
<https://rudy-raciborskie.katowice.lasy.gov.pl>**

LISTA NR 1 - PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ KOTLARSKA

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 4511200-0				
1.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,- WRAZ Z INWENTRYCZĄ POWYKONAWCZĄ	km	6,02	0,00	0,00
1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm	m2	12 567,00	0,00	0,00
1.3	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości - do 20 cm	m2	12 567,00	0,00	0,00
2		ROBOTY ZIEMNE - CPV 4511200-0				
2.1	D 02.01.01	Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM)	m3	671,22	0,00	0,00
2.2	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III	m3	671,22	0,00	0,00
2.3	D 02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 10-15·t - wywóz do 1km Krotność = 3	m3	671,22	0,00	0,00
2.4	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II	m3	447,48	0,00	0,00
2.5	D 02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 10-15·t - wywóz do 1km Krotność = 3	m3	447,48	0,00	0,00
2.6	D 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii I-II, moc 150KM - nasyp z gruntu z wykopu i lub dowiezionego	m3	559,35	0,00	0,00
2.7	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30·cm - ANALOGIA rowy odpływowe odmulenie/oddzielenie	m	6 376,00	0,00	0,00
3		PRZEPUSTY - CPV 45232452-5				
3.1	D 03.01.03A	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV	m3	27,00	0,00	0,00
3.2	D 03.01.03A	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa	m3	1,56	0,00	0,00
3.3	D 04.02.01	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5·cm - podsypka 15cm Krotność = 3	m2	7,80	0,00	0,00
3.4	D 03.01.03A	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 50cm	m	6,00	0,00	0,00
3.5	D 03.01.03A	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cm	m	6,00	0,00	0,00
3.6	D 03.01.03A	Zасыpywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV	m3	21,23	0,00	0,00
3.7	D 03.01.03A	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 50, Fi 60 -Fi 80cm ścianki 1,84x2,70x0,25 oraz pręty sprężające 2x fi14x6,5m, wraz ze zbrojeniem konstrukcyjnym	szt	4,00	0,00	0,00
4		NAWIERZCHNIA JEZDNI DROGI LEŚNEJ (DROGA, ZJAZDY, MIJANKI, POSZERZENIA) - CPV 45233220-7				
4.1	D 04.01.01B	Profilowanie (wraz z częściowym korytowaniem)i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	26 363,40	0,00	0,00
4.2	D 04.02.01	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20·cm, walec wibracyjny - podsypiania pod konstrukcję mijanek i poszerzeń	m2	4 901,600	0,00	0,00

4.3	D 04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm - kruszywo 0/63	m2	4 186,60	0,00	0,00
4.4	D 05.02.01	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 7·cm - mijanki i poszerzenia	m2	3 986,40	0,00	0,00
4.5	D 04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 7·cm - kruszywo 0/31,5	m3	1 594,639	0,00	0,00
4.6	D.04.03.01.	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	26 135,56	0,00	0,00
4.7	D.05.03.05A	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t - AC 16W	m2	25 546,36	0,00	0,00
4.8	D.04.03.01.	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	25 546,36	0,00	0,00
4.9	D.05.03.05B	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t - AC 11S	m2	25 075,00	0,00	0,00
5		PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1				
5.1	D 06.03.01A D 06.03.01B	Plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem dowiezionym wraz z zakupem - mieszanka kruszywa I _{min} -0,98 Pobocza i podsypywania	m3	1 472,16	0,00	0,00
ŁĄCZNIE PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ KOTLARSKA						0,00

LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ KOTLARSKA	0,00
ELEMENT 1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0	0,00
ELEMENT 2	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0	0,00
ELEMENT 3	PRZEPUSTY - CPV 45232452-5	0,00
ELEMENT 4	NAWIERZCHNIA JEZDNI DROGI LEŚNEJ (DROGA, ZJAZDY, MIJANKI, POSZERZENIA) - CPV	0,00
ELEMENT 5	PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00