

# B&M PROJEKT

Bartłomiej Rój  
Bogdanowo, Os. Widokowe 13A/19, 64-600 Oborniki  
e-mail: bprojket.biuro@gmail.com  
tel: +48 724-132-704  
NIP: 787-204-06-17, REGON: 383371946

## PRZEDMIAR

NAZWA ZAMÓWIENIA
REMONT ISTNIEJĄCEJ WIEŻY (DOSTRZEGALNI) PRZECIWPOŻAROWEJ W KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ
DANE ADRESOWE INWESTYCJI
Stobnica, 64-600 Oborniki działka nr ewid: 10473/4 obręb: 0030 Stobnica jednostka ewid: 301601_5 Oborniki
INWESTOR
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki ul. Gajowa 1, 64-600 Oborniki

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont Istniejącej Wieży Przeciwpżarowej w Konstrukcji Żelbetowej  
ADRES INWESTYCJI : Stobnica, 64-600 Oborniki, obręb Stobnica  
INWESTOR : Nadleśnictwo Oborniki  
ADRES INWESTORA : 64-600 Dąbrówka Leśna ul. Gajowa 1  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartłomiej Rój  
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedstawiony obmiar oraz zakres prac przedstawiony w pozycjach jest szacunkowy.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>PRACE NAPRAWCZE W CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ</b>			
1	Kalk.ind.	Prace przygotowawcze i porządkowe	kpl		
d.1		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-I 0-23	Oczyszczenie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-0100	6,28*32	m <sup>2</sup>	200,960	
				RAZEM	200,960
3	KNR-I 0-23	Gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-0300	6,28*32	m <sup>2</sup>	200,960	
				RAZEM	200,960
4	KNR-I 0-23	Nałożenie warstwy zbrojącej - klej z włóknem wzmacniającym + siatka elewacyjna	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-0600	6,28*32	m <sup>2</sup>	200,960	
				RAZEM	200,960
5	KNR-I 0-23	Wykonanie tynku silikonowego z włóknem wzmacniającym	m <sup>2</sup>		
d.1	0931-0200	6,28*32	m <sup>2</sup>	200,960	
				RAZEM	200,960
6	KNR-I 0-28	Malowanie elewacji farbą elewacyjną powierzchni j.w.	m <sup>2</sup>		
d.1	2630-0500	6,28*32	m <sup>2</sup>	200,960	
				RAZEM	200,960
7	KNR 2	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1504-01 kalk. własna	6,28*32	m <sup>2</sup>	200,960	
				RAZEM	200,960
<b>2</b>		<b>PRACE NAPRAWCZE W CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ</b>			
8	Kalk.ind.	Prace przygotowawcze i porządkowe	kpl		
d.2		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-02	Szpachlowanie z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.2	0815-04 analogia	poz.5/1,15	m <sup>2</sup>	174,748	
				RAZEM	174,748
10	KNR 2-02	Malowanie farbą dyfuzyjnie otwartą	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-03 analogia	poz.5/1,15	m <sup>2</sup>	174,748	
				RAZEM	174,748