
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262522-6 Roboty murarskie
45262700-8 Przebudowa budynków
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont Sali Konferencyjnej
ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka Leśna ul. Gajowa 1
INWESTOR : NADLEŚNICTWO OBORNIKI
ADRES INWESTORA : 64-600 DĄBRÓWKA LEŚNA UL. GAJOWA 1
BRANŻA : Ogólnobudowlana, elektryczna i sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 19.10.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wartości obmiarowe są wyłącznie pomocnicze

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-02 0616-04 analogia	Zabezpieczenie wykonywanych dojść do miejsc prowadzonych robót folią grubość 0,3 mm 10*1.5	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2 d.1	KNR W-01 0101-07 analogia	Prace sprzątające po pracach - dojście do miejsc prowadzonych robót 10*1.5	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2		Roboty rozbiórkowe			
3 d.2	KNR-W 4-01 0353-09 analogia	Demontaż skrzydła drzwiowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.2	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.2	KNNR-W 3 0313-05	Rozebranie wszystkich ścianek drewnianych kantorka 2*2.755	m ² m ²	5.510	
				RAZEM	5.510
6 d.2	TZKNBK VII -341 analogia	Rozebranie okładzin drewnianych - ściany (5.509+11.092)*2*2.755	m ² m ²	91.472	
				RAZEM	91.472
7 d.2	KNR 4-03 1133-01 analogia	Demontaż opraw elektrycznych na sufitach 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
8 d.2	KNR 4-03 1133-01 analogia	Demontaż opraw elektrycznych na ścianach 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9 d.2	KNR 4-03 1121-01 analogia	Demontaż gniazd i włączników 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10 d.2	analiza indywidualna	Demontaż instalacji kablowej elektrycznej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.2	analiza indywidualna	Demontaż instalacji - nagłośnienie 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.2	KW kalk. własna	Wyniesienie materiału z budynku - materiały budowlane 2*2.755*0.05+(5.509+11.092)*2*2.755*0.03	m ³ m ³	3.020	
				RAZEM	3.020
13 d.2	KW kalk. własna	Wyniesienie materiału z budynku - materiały elektryczne 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
14 d.2	wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki - materiały budowlane 2*2.755*0.05+(5.509+11.092)*2*2.755*0.03	m ³ m ³	3.020	
				RAZEM	3.020
15 d.2	wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki - materiały elektryczne 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
16 d.2	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle dla wszystkich pomieszczeń 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe			
17	KNR 4-01 d.3 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
18	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian (5.509+11.092)*2*2.755	m ² m ²	91.472	
				RAZEM	91.472
19	KNR AT-43 d.3 0101-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścianach (system 3.10.00) (5.509+11.092)*2*2.755	m ² m ²	91.472	
				RAZEM	91.472
20	KNR 2-02 d.3 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (5.509+11.092)*2*2.755	m ² m ²	91.472	
				RAZEM	91.472
21	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany (5.509+11.092)*2*2.755	m ² m ²	91.472	
				RAZEM	91.472
22	KNR 2-02 d.3 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez gruntowania - ściany (5.509+11.092)*2*2.755	m ² m ²	91.472	
				RAZEM	91.472
23	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów (5.509*11.092)	m ² m ²	61.106	
				RAZEM	61.106
24	KNR 2-02 d.3 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (5.509*11.092)	m ² m ²	61.106	
				RAZEM	61.106
25	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity (5.509*11.092)	m ² m ²	61.106	
				RAZEM	61.106
26	KNR 2-02 d.3 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez gruntowania - sufity (5.509*11.092)	m ² m ²	61.106	
				RAZEM	61.106
27	KNR AT-23 d.3 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cementowo-wapnowej; kształtki o długości 30 cm - płytka cięta na 3 części pom. projektowane 23.67+7.64+11.24+0.65+0.89	m m	44.090	
				RAZEM	44.090
28	KNNR 2 d.3 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych obejmujących - drzwi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych, drewnianych, wewnętrznych, pełnych, fabrycznie wykończonych 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
30	d.3 analiza indywidualna	Malowanie parapetów farbą olejną 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	d.3 analiza indywidualna	Malowanie grzejników farbą olejną 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zaluzji drewnianych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż imitacji drzewa 1	kpl. kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.3 0814-01 analogia	Naprawa z cyklinowaniem oraz montażem listew przypodłogowych (5.509*11.092)	m ² m ²	 61.106	
				RAZEM	61.106
35	d.3 analiza indywidualna	Lakierowanie parkietu - 2 warstwy (5.509*11.092)	m ² m ²	 61.106	
				RAZEM	61.106
4		Instalacja elektryczna w rejonie przebudowy			
36	KNR 5-08 d.4 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4) 17	kpl. kpl.	 17.000	
				RAZEM	17.000
37	KNNR 5 d.4 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych natynkowe na suficie typu plafon - 40W - 3 obwo dy 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
38	KNNR 5 d.4 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych natynkowe na ścianach typu kinkiet - 40W - 2 ob wody 8	kpl. kpl.	 8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNNR 5 d.4 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
40	KNNR 5 d.4 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunow końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
41	KNNR 5 d.4 0309-01	Wtyczki sieciowe: - rzutnik x 2 - teletechniczne x 2 - nagłośnienie x 1 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNNR 5 d.4 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
43	KNR-W 5-08 d.4 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton 37*4	m m	 148.000	
				RAZEM	148.000
44	KNR 5-08 d.4 0307-03	Montaż osprzętu 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
45	KNR 4-03 d.4 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fa zowego 4	pomiar pomiar	 4	
				RAZEM	4
46	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - rzutnik z ekranem elektrycznie zwijanym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż systemu nagłośnienia 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000